

Smlouva o dílo č. OMSŘI/23/20305

na zhotovení díla

**Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových
automatických mlýnů, Pardubice**

Veřejná zakázka P22V00000500

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol s r.o.

se sídlem: **Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery**

zastoupen: **Josefem Mládkem**, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

spisová značka rejstříkového soudu: C1274 vedená u Městského soudu v Praze

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o

dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby **„Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice“**.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované [REDAKCE] [REDAKCE] autorizovaným architektem, se sídlem [REDAKCE] [REDAKCE] ČO 49933027 a podle podmínek Rozhodnutí odstranění stavby vydaného Magistratem města Pardubic 23. 5. 2022 pod č.j. MmP 60859/2022. Rozhodnutí odstranění stavby je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, Rozhodnutím odstranění stavby a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
8 947 525,03 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21 %** činí **1 878 980,26 Kč**.
Cena včetně DPH činí **10 826 505,29 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **1. 4. 2023**
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **150 kalendářních dnů od předání staveniště**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění jsou Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích – trafostanice (budova bez č. p.), Mezi mosty, 530 03 Pardubice, Parcelní číslo: 1617/2 v k. ú. Pardubice [717657].
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelům) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **15 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na výzvu objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od doručení výzvy.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti

předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od výzvy dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b) tohoto článku.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka

nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:

- a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
- b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8. tohoto článku) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. tohoto článku za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. tohoto článku. Ustanovení bodu 8. tohoto článku se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.

- a) Záruku na realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
- b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je oprávněn i ředitel organizace, která má stavbou dotčený objekt svěřen k hospodaření, nebo osoba jím pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem

stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
10. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
12. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 23. 1. 2023 usnesením číslo R/1466/23.

V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

PRAGOTRADE spol s r.o.
Josef Mládek
jednatel

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20305**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedení záruční doby také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ODSTRANENÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU
WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ,
PARDUBICE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 785 901,78
PSV			567 123,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			230 000,00
Ostatní náklady			364 500,00
Celkem			8 947 525,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 947 525,03 CZK
Základní DPH	21 %	1 878 980,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem s DPH

10 826 505,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	594 500,00	124 845,00	719 345,00	7
00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	594 500,00	124 845,00	719 345,00	7
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů – Dokumentace bouracích prací	0,00	4 697 316,05	986 436,37	5 683 752,42	52
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	0,00	4 697 316,05	986 436,37	5 683 752,42	52
SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů – ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH	0,00	3 181 421,79	668 098,58	3 849 520,37	36
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	3 181 421,79	668 098,58	3 849 520,37	36
	Inženýrský objekt			0,00		
IO01	PŘÍPOJKA NN	0,00	240 463,69	50 497,37	290 961,06	3
IO01	PŘÍPOJKA NN	0,00	240 463,69	50 497,37	290 961,06	3
IO01b	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ	0,00	150 390,00	31 581,90	181 971,90	2
IO01b	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ	0,00	150 390,00	31 581,90	181 971,90	2
IO02	PŘELOŽKA VČG AMP	0,00	83 433,50	17 521,04	100 954,54	1
IO02	PŘELOŽKA VČG AMP	0,00	83 433,50	17 521,04	100 954,54	1
Celkem za stavbu		0,00	8 947 525,03	1 878 980,26	10 826 505,29	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ELEKTROPRÁCE	HSV			83 433,50	1
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			37 815,80	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 436,66	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			458 766,30	5
21_D	Úprava základové spáry - drenáže	HSV			289 891,00	3
21-M	Elektromontáže	HSV			98 270,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 856,80	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 007,00	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			36 200,36	0
5_ZD	Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová	HSV			1 720 647,84	19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 051 263,97	23
88_88	Šachty	HSV			13 180,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			611 878,00	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 900,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			932 044,29	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 856,17	1
711	Izolace proti vodě	PSV			29 650,75	0
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			12 600,00	0
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			150 390,00	2
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			35 833,33	0
745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	PSV			50 160,00	1
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			7 400,00	0

767	Konstrukce zámečnické	PSV			207 347,92	2
773	Podlahy teracové	PSV			73 741,25	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 188 454,09	13
VN	Vedlejší náklady	VN			230 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			364 500,00	4
Cena celkem					8 947 525,03	100

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				230 000,00		
1	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 22/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
2	005124010R	Koordináční činnost	sada	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 22/ II
		Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci., organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace						
3	005111021RI	Inženýrská činnost	sada	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. Fotodokumentace průběhu výstavby Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a., manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové., dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. doměření konstrukcí dle pokynů aut. dozoru a objednatel", a "vytvoření manuálu obsluhy a užívání objektu".						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl ON		Ostatní náklady				364 500,00		
6	004111010R	Průzkumné práce	sada	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 22/ II
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o průběžná dílčí ověření stavebně-technického stavu konstrukcí v podrobnosti rozšíření stavebně-technického průzkumu, průzkumu mykologického anod.								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	sada	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 22/ II
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	59 000,00	59 000,00		RTS 22/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	54 500,00	54 500,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Kropení, zakrví detekčních zařízení EZS a filtrační části VZT VČG anod.						
12	0096525	Statické hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 množství dle TZ a požadavků geotechnika	ks	10,00000	4 500,00	45 000,00		Vlastní
13	0096526	Přítomnost geotechnika na stavbě	hod	20,00000	800,00	16 000,00		Vlastní
14	ON_11	Zabezpečení staveniště pro práce se zdraví nebezpečnými materiály, v souladu s platnými zákony	sada	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní
Celkem						594 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 00		Poznámka - NENACENO VAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!! VYPISY PRVKŮ A SKLADEB		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby, která bude před realizací předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.
Všechny projektem navržené tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.
Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Součástí dodávky stavby bude doměření všech prvků na místě před výrobou.

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Pokud je ve výkazu výměr uveden konkrétní výrobek, je možné jej po odsouhlasení objednatelem nahradit výrobkem prokazatelně obdobného standardu nebo standardu vyššího :

Díl 1	Zemní práce					8 915,00		
2	182001111R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,50000	299,00	3 737,50	823-1	RTS 22/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
úprava zatravněné plochy vedle dlažby západ k řece - situace D.1.8 - 12,5m2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	S001	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

12,5 12,50000

3	181300012RA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm. dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. úprava zatravněné plochy vedle dlažby západ k řece - situace D.1.8 - 12,5m2 : 12,5	m2	12,50000	129,00	1 612,50	AP-HSV	RTS 22/ II
---	-------------	--	----	----------	--------	----------	--------	------------

12,50000

4	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy úprava zatravněné plochy vedle dlažby západ k řece - situace D.1.8 - 12,5m2 : 12,5*0,2*1,15	m3	2,87500	1 240,00	3 565,00	SPCM	RTS 22/ II
---	-----------	--	----	---------	----------	----------	------	------------

2,87500

Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	3 436,66					
5	216904391R0	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči D.1.12 : 25,7*(0,66+1,05)*1,15	m2	50,53905	68,00	3 436,66	800-2	RTS 22/ II

50,53905

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce	22 860,00					
6	317944311R0	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, L profily nad okny NZT-01 - L50x4, délka 1300mm : 1,3*3,85/1000*2	t	0,01001	1 000 000,00	10 010,00	801-4	RTS 22/ II

0,01001

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:...	m2	0,39000	9 500,00	3 705,00	801-1	RTS 22/ II

jakýmikoliv cihlami,

L profily nad okny NZT-01 - L50x4, délka 1300mm :

1,3*0,05*2*2*1,5

0,39000

8	310271530RX	Zazdívka otvorů pórobet.várnice	m3	1,55000	5 900,00	9 145,00		Vlastní
---	-------------	---------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

lehčené zdivo jako dozdívka nad POJISTNÁ SKŘIN :

vč. provázání se stávajícím zdivem :

1,55

1,55000

Díl 62		Úpravy povrchů vnější	2 044 791,92					
9	622421121R0	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	19,50630	450,00	8 777,84	801-1	RTS 22/ II

D.1.12 :

25,7*(0,66)*1,15

19,50630

10	622904115R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	150,06000	68,00	10 204,08	801-1	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

přesný rozsah bude určen při dodatečném STP po odbourání trafostanice

odměřeno kreslícím programem :

D.1.10 :

plocha " A " :

3,5

3,50000

plocha " B " :

6,55

6,55000

plocha " C " :

6,65

6,65000

plocha " D " :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,5		6,50000				
		plocha " E " :						
		108,56		108,56000				
		plocha " F " :						
		10,7		10,70000				
		plocha " G " :						
		3,1		3,10000				
		plocha " H " :						
		4,5		4,50000				
11	622_A	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " A "	m2	3,50000	13 500,00	47 250,00		Vlastní

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému dozoru ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

A

Čištění a povrchová úprava zdiva spojená s vyjmutím ocelových kotevních prvků, zahrnující tyto kroky:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	SO01 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Šetrné očištění zdiva s původní omítkou od zbytků betonu z odstraněné přístavby, při zachování původní omítky (100% plochy);

- Omytí tlakovou vodou - odstranění nesoudržných částí omítky;

- Oprava-reprofilace poškozených míst omítek replikou původní vápennocementové omítky ve zcela shodné textuře a barvě dle původní okolní omítky (80% plochy).

- Šetrné rozebrání zdiva poškozeného v minulosti osazením kotvení, vyjmutí kotevního prvku v hloubce 150mm odřezáním nebo vysekáním, dozdění zdiva tl. 150mm do úplného tvaru z plných pálených cihel na vápennocementovou maltu (20% plochy);

- Doplnění repliky původní vápennocementové omítky ve zcela shodné textuře a barvě dle původní okolní omítky (20% plochy).

- Nátěr povrchu do původní podoby minerálním vícevrstevným lazurním nátěrem nanášeným štětcem, vč. patinace do odstínu sousedních ploch (100% plochy).

D.1.10 :

plocha " A " :

3,5

3,50000

12	622_B	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " B " m2	6,55000	13 500,00	88 425,00		Vlastní
----	-------	---	---------	-----------	-----------	--	---------

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému dozoru ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkové plochy:

B

Čištění a přezdění lícového zdiva spojené s vyjmutím ocelových a betonových kotevních prvků, zahrnující tyto kroky:

- Šetrné očištění zdiva s původní omítkou od zbytků betonu z odstraněné přístavby (100% plochy);
- Omytí tlakovou vodou - odstranění nesoudržných částí spárovací malty;
- Šetrné rozebrání zdiva poškozeného v minulosti osazením kotvení, vyjmutí kotevního prvku v hloubce 150mm odřezáním nebo vysekáním (100% plochy);
- Dozdění zdiva do úplného tvaru z replik původních lícových cihel dvou odstínů v tl. 150mm na vápennocementovou maltu při dodržení původního fasádního dekorativního spároveň i líce u každé vnější cihly, doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, textury a hloubky jako původní spáry (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa) (100% plochy);
- Barevné sjednocení cihel s okolním zdivem 2-vrstvým lazurním minerálním nátěrem, nanášeným technikou tupování (100% plochy).
- Doplnění spárování do narušených míst maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky jako původní spáry (100% plochy).

D.1.10 :

plocha " B " :

6,55

6,55000

13	622_C	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " C "	m2	6,65000	13 500,00	89 775,00	Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému doзору ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

C

Obnova druhotně přemítaného a natřeného lícového zdiva do podoby okolního neomítaného zdiva (v místě odbourané přístavby), zahrnující tyto kroky:

- Očištění původního lícového zdiva od omítek a nátěrů ručním šetrným oškrabáním bez poškození původního povrchu cihel, provedení zkoušek dočištění a protokolární odsouhlasení zvoleného postupu aut. dozorem, dočištění povrchu měkkými kartáči, chemicky, vodní párou, případně mikrotryskáním, včetně pročištění spár do hloubky 15mm (nesmí dojít k rozrušení původního slinutého povrchu cihel); (100% plochy);
- Odstranění velmi zvětřalých nebo silně poškozených kusů cihel jen do hloubky poškození (např. 1/4 cihly), (10% plochy zdiva);
- Omytí tlakovou vodou - odstranění nesoudržných částí cihel a spárovací malty;
- Vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty (20% plochy zdiva);
- Šetrné rozebrání zdiva poškozeného v minulosti osazením kotvení, vyjmutí kotevního prvku v hloubce 150mm odřezáním nebo vysekáním (20% plochy);
- Dozdění zdiva do úplného tvaru z replik původních lícových cihel dvou odstínů v tl. 150mm na vápennocementovou maltu při dodržení původního fasádního dekorativního spároveň i líce u každé vnější cihly, doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, textury a hloubky jako původní spáry (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa) (30% plochy);
- Barevné sjednocení cihel s okolním zdívem 2-vrstvým lazurním minerálním nátěrem, nanášeným technikou tupování (100% plochy);

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	SO01 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Doplnění spárování do narušených míst maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky jako původní spáry (100% plochy). D.1.10 : plocha " C " : 6,65		6,65000				
14	622_D	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " D " m2	m2	6,50000	13 500,00	87 750,00		Vlastní

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému dozoru ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

D

Obnova lícového cihelného zdiva, zahrnující tyto kroky:

-Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem - odstranění nesoudržných částí spárovacího tmelu (nikoli spodní vápenné zdící malty!);

- Odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených kusů cihel jen do hloubky poškození (např. 1/4 cihly), (20% plochy zdiva);

- Vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty (20% plochy zdiva);

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Dozdění zdiva do úplného tvaru z replik původních lícových cihel dvou odstínů v tl. 150mm na vápennocementovou maltu při dodržení původního fasádního dekorativního spárořezu i líce u každé vnější cihly, doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, textury a hloubky jako původní spáry (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa) (20% plochy); - Doplnění spárování do narušených míst maltou stejného odstínu, složení (křemičitý písek do vel. zrn 0,5mm pojený cementem, odstín dle konkrétního místa), textury a hloubky jako původní spáry (100% plochy); - Barevné sjednocení cihel s okolním zdivem 2-vrstvým lazurním minerálním nátěrem, nanášeným technikou tupování (20% plochy); D.1.10 : plocha " D " : 6,5 6,50000						
15	622_E	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " E "	m2	108,56000	13 500,00	1 465 560,00		Vlastní

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému dozoru ke kontrole a protokolárnímu odsohlazení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

E

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Obnova původní omítky s plastickým členěním vícevrstvá, zahrnující tyto kroky:

- Šetrné ruční oškrábání druhotné vrstvy omítky a nátěru při zachování původní vrstvy omítky pod ní (100% plochy);
- Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem - odstranění zcela nesoudržných částí omítky;
- Otlučení vybraných míst omítky v tl. 50mm v rozsahu určeném odsouhlasenou mapou defektů (70% plochy);
- Náhrada otlučené omítky replikou původní omítky (vícevrstvou vápennocementovou omítkou shodné textury, zrnitosti, barevnosti ve hmotě, tloušťky 50mm, vytvářející plastický reliéf), vč. penetrace (70% plochy);
- Injektáž původní uvolněné omítky - její opětovné spojení s podkladem - minerální injektážní směsí (15% plochy);
- Oprava-reprofilace poškozených míst omítek replikou původní vápennocementové omítky ve zcela shodné textuře a barvě dle původní okolní omítky (30% plochy).
- Barevná retuš injektovaných míst lazurní minerální barvou;
- Nátěr povrchu minerálním vícevrstvým lazurním nátěrem nanášeným štětcem, vč. patinace do odstínu sousedních ploch (100% plochy)

D.1.10 :

plocha " E " :

108,56

108,56000

16	622_F	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " F " m2	10,70000	13 500,00	144 450,00		Vlastní
----	-------	---	----------	-----------	------------	--	---------

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému dozoru ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

F

Obnova původní omítky s plastickým členěním, zahrnující tyto kroky:

- Celoplošné omytí vodou s mírným tlakem - odstranění zcela nesoudržných částí omítky;
- Otlučení vybraných míst omítky (v rozsahu určeném odsouhlasenou mapou defektů) (30% plochy);
- Náhrada otlučené omítky replikou původní omítky (vícevrstvou vápennocementovou omítkou shodné textury, zrnitosti, barevnosti ve hmotě, tloušťce, vytvářející plastický reliéf), vč. penetrace (30% plochy);
- Injektáž uvolněné omítky - její opětovné spojení s podkladem - minerální injektážní směsí (25% plochy);
- Oprava-reprofilace poškozených míst omítek replikou původní vápennocementové omítky ve zcela shodné textuře a barvě dle původní okolní omítky (30% plochy).
- Barevná retuš injektovaných míst lazurní minerální barvou;
- Nátěr povrchu minerálním vícevrstvým lazurním nátěrem nanášeným štětcem, vč. patinace do odstínu sousedních ploch (100% plochy).

D.1.10 :

plocha " F " :

10,7

10,70000

17	622_G	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " G	m2	3,10000	13 500,00	41 850,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému doзору ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

G

Doplnění vodorovného spádového klínu z románského cementu v místě změny tloušťky zdiva ve vyznačené oblasti.

D.1.10 :

plocha " G " :

3,1

3,10000

18	622_H	Oprava fasády - viz VÝPIS FASÁDNÍCH PLOCH A PRVKŮ - plocha " G	m2	4,50000	13 500,00	60 750,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Po odstranění trafostanice bude dodavatelem stavby proveden pasport stavu fasády = grafický záznam všech druhů defektů fasády, na základě kterého bude případně korigováno zadání opravy fasády. Tento pasport bude předložen autorskému doзору ke kontrole a protokolárnímu odsohlasení před realizací oprav

Souhrnná poznámka k fasádám:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny, přesně dle navazujících již obnovených fasád, bez znatelného přechodu. Tam, kde jsou uvedena procentuální vyjádření technologických zásahů, bude jejich přesná lokalizace provedena ve výrobní dokumentaci zhotovené dodavatelem stavby po odstranění trafostanice a postavení lešení; výrobní dokumentace fasád bude zahrnovat: celoplošný průzkum plochy fasád z lešení, zpracovaný do podoby mapy defektů, ze kterého bude zřejmé, v jakém rozsahu a na kterých místech byly nalezeny defekty popsané projektem. Celoplošně přitom bude hodnocena zejména přídržnost materiálu (zejm.omítek) k podkladu. Mapa defektů bude předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení lze zahájit vlastní práce na obnově fasády.

Celkové plochy:

H

Chemické a mechanické odstranění zbytků asfaltu z lícového zdiva (v pásu o výšce 150mm), ve vyznačené oblasti, a patinace povrchu do původní podoby minerálním lazurním nátěrem.

likvidaci zbytků asfaltu kalkulovat jako ekologicky nebezpečný odpad !! :

D.1.10 :

plocha " H " :

4,5

4,50000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	611 878,00
---------------	---------------------------------	-------------------

19	941941051R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výškv do 10 m včetně kotvení	m2	200,00000	345,00	69 000,00	800-3	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně kotvení lešení.

č.v. D.1.11-D.1.13 :

odměřeno kreslícím programem :

200,0

200,00000

20	941941391R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výškv do 10 m včetně kotvení	m2	600,00000	458,00	274 800,00	800-3	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0*3		600,00000				
21	941941851R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0	m2	200,00000	110,00	22 000,00	800-3	RTS 22/ II
		č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0		200,00000				
22	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0	m2	200,00000	54,00	10 800,00	800-3	RTS 22/ II
		č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0		200,00000				
23	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0*3	m2	600,00000	24,00	14 400,00	800-3	RTS 22/ II
		č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0*3		600,00000				
24	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 16,0	m	16,00000	745,00	11 920,00	800-3	RTS 22/ II
		č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 16,0		16,00000				
25	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 16,0*3	m	48,00000	412,00	19 776,00	800-3	RTS 22/ II
		č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 16,0*3		48,00000				
26	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	16,00000	122,00	1 952,00	800-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 16,0		16,00000				
27	942991121R	Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu	den	60,00000	1 890,00	113 400,00		Vlastní
28	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20.000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 % č.v. D.1.11-D.1.13 : odměřeno kreslícím programem : 200,0*1,15	m2	230,00000	321,00	73 830,00	SPCM	RTS 22/ II
				230,00000				
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				80 000,00		
29	95_03.X	Statické zajištění stávajícího objektu, zabezpečení kcí bouraného objektu, rozsah dle PD Výrobní dokumentaci statického zabezpečení bourání vypracuje zhotovitel a bude předložen k odsouhlasení statikovi a koordinátorovi BOZP	sada	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
30	95521117110	Odpojení a kontrola odpojení rozvodů inž. sítí před demolicí	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl 96		Bourání konstrukcí				849 764,38		
31	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech přesný rozsah bude určen dodatečných STP - po demolici nadzemní části trafostanice : na úroveň základové spáry : viz výkresy D.1.1-D.1.7 : 1,1*(11,89*3*0,8+8,11*0,8+2,875*2*0,45+7,1*0,85+1,98*0,85+1,66*0,85+2,85*6)	m3	70,22455	1 690,00	118 679,49	801-3	RTS 22/ II
				70,22455				
32	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	27,97250	1 300,00	36 364,25	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	SO01 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kompletní skladba podlahy :

viz výkresy D.1.1-D.1.7 :

zastavěná plocha - viz rozhodnutí o odstranění stavby :

167,0*0,25*0,67

27,97250

33	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3	13,77750	1 300,00	17 910,75	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

Předpokládá se možná kontaminace podlahových konstrukcí a podloží ekologicky závadnými kapalinami, zejména oleji, které mohly v minulosti unikát z instalovaných technologií. Z důvodu vedení vysokonapěťových kabelů v podlahách nebylo možné před ukončením provozu trafostanice provést specializovaný průzkum s odběrem vzorků ke stanovení rozsahu a typu kontaminace. Tento průzkum bude součástí dodávky stavby a na základě jeho výsledků bude případně korigován rozsah likvidace ekologicky závadného odpadu, který je zahrnut v položkách tohoto projektu.

Předpoklad rozsahu kontaminace :

1/3 plochy odstraňovaných podlahových konstrukcí :

kompletní skladba podlahy :

viz výkresy D.1.1-D.1.7 :

zastavěná plocha - viz rozhodnutí o odstranění stavby :

167,0*0,25*0,33

13,77750

34	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	41,75000	650,00	27 137,50	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

kompletní skladba podlahy :

viz výkresy D.1.1-D.1.7 :

zastavěná plocha - viz rozhodnutí o odstranění stavby :

167,0*0,25

41,75000

35	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	51,71874	424,00	21 928,75	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

na úroveň +218,0 :

viz výkresy D.1.1-D.1.7 :

zastavěná plocha - viz rozhodnutí o odstranění stavby :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	S001	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(7,1 \cdot (10,81 + 0,565) + (1,98 + 1,66) \cdot (10,94 \cdot 0,255) + 2,875 \cdot (2,515 + 2,5 + 1,8)) \cdot 0,52 \cdot 0,9$		51,71874				
36	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm. jakékoliv plochy Předpokládá se možná kontaminace podlahových konstrukcí a podloží ekologicky závadnými kapalinami, zejména oleji, které mohly v minulosti unikat z instalovaných technologií. Z důvodu vedení vysokonapěťových kabelů v podlahách nebylo možné před ukončením provozu trafostanice provést specializovaný průzkum s odběrem vzorků ke stanovení rozsahu a typu kontaminace. Tento průzkum bude součástí dodávky stavby a na základě jeho výsledků bude případně korigován rozsah likvidace ekologicky závadného odpadu, který je zahrnut v položkách tohoto projektu. Předpoklad rozsahu kontaminace : 1/10 plochy odstraňovaných podsypů a hlíny : na úroveň +218,0 : viz výkresy D.1.1-D.1.7 : zastavěná plocha - viz rozhodnutí o odstranění stavby : $(7,1 \cdot (10,81 + 0,565) + (1,98 + 1,66) \cdot (10,94 \cdot 0,255) + 2,875 \cdot (2,515 + 2,5 + 1,8)) \cdot 0,52 \cdot 0,1$	m3	5,74653	424,00	2 436,53	801-3	RTS 22/ II
37	970251200R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm D.1.17 - Detaily poklopů D.1.0g. Výpis úprav poklopů šachet kanalizace. : $2 \cdot (0,56 + 0,58)$	m	2,28000	900,00	2 052,00	801-3	RTS 22/ II
38	972054491R0	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2. tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, D.1.17 - Detaily poklopů D.1.0g. Výpis úprav poklopů šachet kanalizace. : $0,2 \cdot 0,56 \cdot 0,58$	m3	0,06496	9 950,00	646,35	801-3	RTS 22/ II
39	974031664R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm. při výšce nosníku do 150 L profily nad okny NZT-01 - L50x4, délka 1300mm : $1,3 \cdot 1,15 \cdot 2$	m	2,99000	275,00	822,25	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	S001	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	981012713R0	Demolice budov prováděné jiným způsobem z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	1 286,19225	450,00	578 786,51	800-6	RTS 22/ II

Budovy výšky do 35 m.

demolice kalkulována od úrovně +-0,00 :

viz výkresy D.1.1-D.1.7 :

zastavěná plocha - viz rozhodnutí o odstranění stavby :

167,0*7,335*1,05

1

41	999_01	Vyklizení skleněných trubíc	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
----	--------	-----------------------------	------	---------	-----------	-----------	--	---------

Šetrně vyklizeny a uloženy v sousedním objektu (v 1PP tzv. moučného sila) budou skleněné trubice umístěné dnes v podstřeší trafostanice. Budou přemístěny včetně regálu. Celková hmotnost 500kg.

42	999_02	Odstranění a likvidace odpojených kabelů pod úrovní podlahy	sada	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní
----	--------	---	------	---------	-----------	-----------	--	---------

Odstraněny a zlikvidovány budou odpojené kabely pod úrovní podlahy v celkovém předpokládaném objemu 1000kg

Díl 99		Staveništní přesun hmot	24 190,68					
43	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	36,76395	658,00	24 190,68	801-4	RTS 22/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,28,40,41,42, :

Součet: : 36,76395

36,76395

Díl 711		Izolace proti vodě	29 650,75					
44	711132311R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	19,50630	542,00	10 572,41	800-711	RTS 22/ II

D.1.12 :

25,7*(0,66)*1,15

19,50630

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	S001	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	711212015R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě, Hmot a nátěrová funkce: hydroizolační	m2	26,89505	389,00	10 462,17	800-711	RTS 22/ II
		D.1.12 : 25,7*(0,66+0,25)*1,15		26,89505				
46	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2: HDPE	m2	22,43224	241,00	5 406,17	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.12 : 25,7*(0,66)*1,15*1,15		22,43225				
47	998711202R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 000,00000	3,21	3 210,00	800-711	RTS 22/ II
Díl 767 Konstrukce zámečnické 207 347,92								
48	767661482R0	M izolace olověným plechem tl. 2mm	m2	44,62805	258,00	11 514,04		Vlastní
		D.1.12 : 25,7*(0,46+1,05)*1,15		44,62805				
49	NZ T - 01	D + M Replika původního okna, viz VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ	ks	2,00000	33 900,00	67 800,00		Vlastní

Souhrnné poznámky k výplním:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POPISU VÝPLNÍ JSOU GRAFICKÉ PODKLADY - VÝKRESY D.1.1.301-D.1.1.333.

SOUČÁSTÍ VŠECH POLOŽEK JE KOMPLETNÍ DODÁVKA, MONTÁŽ, PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (BEZPEČNOSTNÍ ČIDLA, MaR, SILNOPROUD APOD.) A ZPROVOZNĚNÍ VÝPLNÍ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ JE VEŠKERÁ VÝBAVA ZMÍNĚNÁ V POPISU VÝPLNĚ I STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S FUNKCÍ VÝPLNĚ (ÚPRAVY PARAPETNÍHO ZDIVA A ŠPALET, PARAPETNÍ DESKY, KOVÁNÍ ATD).

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ JE VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

VŠECHNY VÝROBKY JSOU ATYPICKÉ

NZ T - 01

Replika původního okna a úprava na slepé okno, resp. dvířka k připojovací skříni elektro – obdoba okeního otvoru do HUP na západní fasádě Mlýnů

Rozměr: 990x1240

jižní fasáda VČG

Popis základní:

umístění připojovacích a rozvodných skříní, replika původního repasovaného okna s úpravou na otevíravé ven pomocí nasazovací páky otvírače

Popis technický a materiál:

- Vybourání otvorů pro PS.

- Obnovení omítky v místech kotvení okna ocelovými kotvami

- 1x nasazovací páka otvírače okna, materiál - nerez+ krycí nátěr RAL 9002, tvar viz obr. č. 1

- Replika repasovaného a přeformátovaného atypického původního ocelového okna - jednoduché s jedním křídlem, přeformátované na okno plné, otevíravé ven.

povrch rámu, okna i křídla - žárový zinek+ krycí nátěr šedý RAL 9002, zasklení smaltovanými skly (smaltování z vnitřní strany, odstín matelux grey - vzorkovat), veškeré zasklení do sklenářského tmelu

- Vyjímatelná parapetní deska - žárově zinkovaná ocelová vana, stěna tl. 3mm, s krycím nátěrem v barvě okenních rámu, kotvená na stranách k ostění, vylitá podlahovou stěrkou na bázi cementu tl. 27mm

- Stěrková hydroizolace meziokenního prostoru, vytažená na boční stěny a do odvodňovacího chříče

- Nerezový odvodňovací chříč, Ø20mm, napojen na stěrkovou hydroizolaci, umístěn na osu okna

- TiZn oplechování parapetu, tl. 2mm, krycí nátěr dle autorského doзору

- ocelová skříň s tepelně izolační výplní otvoru

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	S001	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Ovládání: mechanické ruční

ilustrační foto – okno HUP (bez výplně)

50	19162520R	plech z měkkého olova (Pb99,97); povrch hladký; tl = 2,00 mm	kg	1 012,16417	115,00	116 398,88	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	------	------------

D.1.12 :

25,7*(0,46+1,05)*1,15*0,002*11340

1

51	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	6 500,00000	1,79	11 635,00	800-767	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	-------------	------	-----------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	814 480,74					
52	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	445,38784	323,00	143 860,27	801-3	RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet : 445,38784

445,38784

53	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	890,77568	105,00	93 531,45	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet : 890,77568

890,77568

54	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16 924,73784	2,90	49 081,74	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	--------------	------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet : 16924,73784

16

55	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	890,77568	80,00	71 262,05	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet: : 890,77568

890,77568

56	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8 907,75676	2,90	25 832,49	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	-------------	------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet: : 8907,75676

8

57	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	850,69077	450,00	382 810,85	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, :

Součet: : 850,69077

850,69077

58	979990211R0	Poplatek za uložení suti - ekologicky závadná suť	t	40,08491	1 200,00	48 101,89		Vlastní
----	-------------	---	---	----------	----------	-----------	--	---------

7. Budou dodrženy podmínky Závazného souhlasného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru

životního prostředí ze dne 23.2.2022 pod č.j. OŽP/18134/2022/My.

Oddělení odpadů a ovzduší:

a) s odpady, které vzniknou v průběhu demolice, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.

b) odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo nebo

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby;

c) při bouracích pracích bude zajištěno, aby nedošlo ke kontaminaci stavebních demoličních

odpadů kategorie „ostatní odpad“ s nebezpečnými odpady;

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE
O:	S001 Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - Dokumentace bouracích prací
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d) dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; e) evidenční listy o přepravě nebezpečných odpadů vzniklých při demolici budou zaslány na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic; f) ve smlouvě s firmou, která bude demolici realizovat, musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při demolici vzniknou g) pokud bude původcem odpadů zhotovitel bouracích prací, pak musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle §13 odst.2 zák.č. 541/2020Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. h) Při nakládání s odpady obsahující azbest bude zajištěno, aby nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 11,12,13,14,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet: : 40,08491						
				40,08491				

Celkem	4 697 316,05
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 00		Poznámka - NENACENO VAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACENO VAT !!! VYPISY PRVKŮ A SKLADEB		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele stavby, která bude před realizací předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

Všechny projektem navržené tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Součástí dodávky stavby bude doměření všech prvků na místě před výrobou.

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Pokud je ve výkazu výměr uveden konkrétní výrobek, je možné jej po odsouhlasení objednatelem nahradit výrobkem prokazatelně obdobného standardu nebo standardu vyššího :

Díl 1	Zemní práce					28 900,80		
2	139601102R01	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	10,80000	1 390,00	15 012,00	800-1	RTS 22/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu –

celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen :

120,0*0,3*0,3

10,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen : 120,0*0,3*0,3	m3	10,80000	289,00	3 121,20	800-1	RTS 22/ II
4	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen : 120,0*0,3*0,3*10	m3	108,00000	21,00	2 268,00	800-1	RTS 22/ II
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen : 120,0*0,3*0,3	m3	10,80000	287,00	3 099,60	800-1	RTS 22/ II
6	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen : 120,0*0,3*0,3	m3	10,80000	500,00	5 400,00	800-1	RTS 22/ II
Díl 21		Úprava podloží a základ.spáry				458 766,30		
7	122302201R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :	m3	93,33850	350,00	32 668,48	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 : (740-27,95)*0,25*0,5		89,00625				
		S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 : 27,95*(0,5+0,25+0,105-0,7)		4,33225				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz Výpis skladeb, výkres D1.8 : S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 : (740-27,95)*0,25*0,5 S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 : 27,95*(0,5+0,25+0,105-0,7)	m3	93,33850	289,00	26 974,83	800-1	RTS 22/ II
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz Výpis skladeb, výkres D1.8 : S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 : (740-27,95)*0,25*0,5*10 S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 : 27,95*(0,5+0,25+0,105-0,7)*10	m3	933,38500	21,00	19 601,09	800-1	RTS 22/ II
10	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4	m3	93,33850	287,00	26 788,15	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :						
		S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 :						
		(740-27,95)*0,25*0,5		89,00625				
		S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 :						
		27,95*(0,5+0,25+0,105-0,7)		4,33225				
11	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	85,00000	214,00	18 190,00	800-1	RTS 22/ II
		S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :						
		(170,0-27,95)*(0,3+0,7)/2		71,02500				
		S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 :						
		(27,95)*(0,3+0,7)/2		13,97500				
12	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	910,00000	28,00	25 480,00	800-1	RTS 22/ II
		viz Výpis skladeb :						
		S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 :						
		740		740,00000				
		S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :						
		170,0		170,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	182001111R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, viz Výpis skladeb : S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 : 740 S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 : 170,0	m2	910,00000	69,00	62 790,00	823-1	RTS 22/ II
14	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz Výpis skladeb, výkres D1.8 : S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 : (740-27,95)*0,25*0,5 S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 : 27,95*(0,5+0,25+0,105-0,7)	m3	93,33850	500,00	46 669,25	800-1	RTS 22/ II
15	564871111RT	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 25 cm, frakce 0 - 125 mm viz Výpis skladeb, výkres D1.8 : S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – 740m2 : (740-27,95)*0,5 S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová - v místě bourané trafostanice - 27,95m2 : 27,95*0,5	m2	370,00000	285,00	105 450,00		Vlastní
16	583320003RX	Kamenivo těžené frakce 0-125	t	177,65000	530,00	94 154,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S02 - Dlážděná plocha z cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :

170,0*(0,3+0,7)/2*1,9*1,1

177,65000

Díl 21 D	Úprava základové spáry - drenáže	289 891,00
-----------------	---	-------------------

17	212971110R01	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	180,00000	256,00	46 080,00	800-2	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen :

120,0*1,5

180,00000

18	289970111R01	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	207,00000	79,00	16 353,00	800-2	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen :

120,0*1,5*1,15

207,00000

19	212_01	D + M revizní šachta s rámem vč. poklopu, Cortenový atypický poklop revizní šachty – tl. 8mm, 155/500	ks	8,00000	12 589,00	100 712,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------

D.1.0f Výpis liniových žlabů :
4*2

8,00000

20	212_02	D + M připojení drenáží na odvodňovací žlab	ks	10,00000	654,00	6 540,00		Vlastní
----	--------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.0f Výpis liniových žlabů :
10

10,00000

21	212_03	D + M střední atypický nerezový štěrbínový kryt – délka 3m, výška	ks	4,00000	2 541,00	10 164,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

D.1.0f Výpis liniových žlabů :
4

4,00000

22	212_04	D + M připojení odvodňovacích žlabů na kanalizaci včetně spojovacích a propojovacích prvků a kolen	ks	4,00000	654,00	2 616,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.0f Výpis liniových žlabů :						
		4		4,00000				
23	597101030RX	D + M Žlab odvodňovací liniový, včetně dodávky , lože z betonu C 25/30 beton C25/30 – 430/185/4000 - lože pro 1ks beton C25/30 – 755/130/4000 - obetonávka pro 1ks výkres D1.8 : 4*4,0	m	16,00000	899,00	14 384,00		Vlastní
				16,00000				
24	212810010RA	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen : 120,0	m	120,00000	558,00	66 960,00	AP-HSV	RTS 22/ II
				120,00000				
25	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm drenážní potrubí DN120 včetně geotextilie a rýh 300/300 včetně zásypu – celkem 120mb - včetně spojovacích prvků a kolen : 120,0*1,15	m	138,00000	189,00	26 082,00	SPCM	RTS 22/ II
				138,00000				
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 996,80		
26	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi odměřeno kreslícím programem : úprava schodiště : D.1.8 : 1,36	m3	1,36000	5 880,00	7 996,80		Vlastní
				1,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 4		Vodorovné konstrukce	20 007,00					
27	430000000RA	Stupeň betonový 30 x 18 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	5,13000	3 900,00	20 007,00		Vlastní

D.1.8 :

1,71*3

5,13000

Díl 5 ZD		Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová	1 720 647,84					
28	564932112R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 110 mm	m2	49,93275	203,00	10 136,35	822-1	RTS 22/ II

s rozprostřením a zhutněním

viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :

S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo

trafostanici – (740-27,95)m2 :

S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané

trafostanice – 27,95m2 :

plocha podélných pasů :

0,175*(5,155*4+46,44+3,875+3,875+5,155+29,705*2+5,195*2+7,355*2+7,35+3,875+5,155+5,95*2+3,195+1,0+35,530+1,5*3+3,475*4-4,0*4) 41,10400

S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané

trafostanice - 170m2 :

plocha podélných pasů :

0,175*(11,48*4+4,53) 8,82875

29	564972111R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	855,26725	385,00	329 277,89	822-1	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

s rozprostřením a zhutněním

viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :

S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo

trafostanici – (740-27,95)m2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice – 27,95m2 :						
		740,0		740,00000				
		plocha podélných pasů :						
		-		-41,10400				
		0,175*(5,155*4+46,44+3,875+3,875+5,155+29,705*2+5,195*2+7,355*2+7,35+3,875+5,155+5,95*2+3,195+1,0+35,530+1,5*3+3,475*4-4,0*4)						
		plocha liniových žlabů :						
		-0,3*4,0*4		-4,80000				
		Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :						
		170,0		170,00000				
		plocha podélných pasů :						
		-0,175*(11,48*4+4,53)		-8,82875				
30	632939119R0	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na stojato do lože BP C 12/15	m2	49,93275	589,00	29 410,39		Vlastní
		viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :						
		S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – (740-27,95)m2 :						
		S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice – 27,95m2 :						
		plocha podélných pasů :						
		0,175*(5,155*4+46,44+3,875+3,875+5,155+29,705*2+5,195*2+7,355*2+7,35+3,875+5,155+5,95*2+3,195+1,0+35,530+1,5*3+3,475*4-4,0*4)		41,10400				
		S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :						
		plocha podélných pasů :						
		0,175*(11,48*4+4,53)		8,82875				
31	632939241R0	Pokládka dlažby cihelné tl.do 80mm do drtě tl.40mm	m2	819,60100	440,00	360 624,44		Vlastní
		viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – (740-27,95)m2 :						
		S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice – 27,95m2 :						
		740		740,00000				
		plocha podélných pasů :						
		-		-70,46400				
		0,3*(5,155*4+46,44+3,875+3,875+5,155+29,705*2+5,195*2+7,355*2+7,35+3,875+5,155+5,95*2+3,195+1,0+35,530+1,5*3+3,475*4-4,0*4)						
		plocha liniových žlabů :						
		-0,3*4,0*4		-4,80000				
		S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :						
		170,0		170,00000				
		plocha podélných pasů :						
		-0,3*(11,48*4+4,53)		-15,13500				

32	918101111R9	Lože pod dlažby z C 12/15	m3	10,69988	4 590,00	49 112,45		Vlastní
----	-------------	---------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :

S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – (740-27,95)m2 :

S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice – 27,95m2 :

plocha podélných pasů :

0,3*0,1*1,25*(5,155*4+46,44+3,875+3,875+5,155+29,705*2+5,195*2+7,355*2+7,35+3,875+5,155+5,95*2+3,195+1,0+35,530+1,5*3+3,475*4-4,0*4)

S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice - 170m2 :

plocha podélných pasů :

0,3*0,1*1,25*(11,48*4+4,53)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	59764162.AR	Dlažba český formát - 290x140x65mm	m2	1 194,02575	789,00	942 086,32		Vlastní

Cihelná (kameninová dlažba) s důrazem na dlouhou životnost a únosnost díla:

- je posuzováno podle ČSN EN 1344 Cihelné dlažební prvky

Nasákavost - 6%

Trvanlivost (mrazuvzdornost) - FP100

Objemová hmotnost – 2100 kg/m3

Pevnost v tlaku za studena - 65MPa

Příčné lomové zatížení – T3

Odolnost proti ohrusu – A3

Odolnost proti smyku a kluzu – U3

Odolnost proti kyselinám – C7

- Dlažba mezi ztužujícími pásy kladena na sraz

- Barevnost cihel: - Alespoň 3 základní barevnosti cihel pro živější pohledový efekt

viz Výpis skladeb, výkres D1.8 :

S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo

trafostanici – (740-27,95)m2 :

S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané

trafostanice – 27,95m2 :

740*1,1

814,00000

plocha podélných pasů :

2,05*0,3*(5,155*4+46,44+3,875+3,875+5,155+29,705*2+5,195*2+7,355*

158,89632

2+7,35+3,875+5,155+5,95*2+3,195+1,0+35,530+1,5*3+3,475*4-

4,0*4)*1,1

S02 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané

trafostanice - 170m2 :

170,0*1,1

187,00000

plocha podélných pasů :

2,05*0,3*(11,48*4+4,53)*1,1

34,12943

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 62		Úpravy povrchů vnější	6 472,05					
34	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	20,09952	68,00	1 366,77	801-1	RTS 22/ II
úprava schodiště : D.1.8 : (1,71*(6,92+0,18*14)+3,0)*1,05 20,09952								
35	622904121R0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	20,09952	254,00	5 105,28	801-1	RTS 22/ II
úprava schodiště : D.1.8 : (1,71*(6,92+0,18*14)+3,0)*1,05 20,09952								
Díl 88 88		Šachty	13 180,00					
36	88_88_01	D + M – dorovnání kanalizačních šachet	ks	2,00000	6 590,00	13 180,00		Vlastní
dorovnání kanalizačních šachet do požadované výšky dopněním žb skruží. Materiál k dorovnání, žb prstýnky šachet, bude použit ze stavebního depozitáře VČG (z projektu WAM). D.1.8 : 2 2,00000								
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 900,00					
37	95_01	Dem. + Úprava + Z M stávajícího zábradlí schodiště	ks	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní
D.1.8 : 1 1,00000								
Díl 96		Bourání konstrukcí	82 279,91					
38	113107625R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	712,05000	89,00	63 372,45	822-1	RTS 22/ II
viz Výpis skladeb : S01 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – mimo trafostanici – (740-27,95)m2 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

740-27,95 712,05000

39	113152111RC	Odstranění podkladu - •směs hlíny a kameniva	m3	19,56500	350,00	6 847,75		Vlastní
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

S03 - Dlážděná plocha - cihelná dlažba z CP zátěžová – v místě bourané trafostanice – 27,95m2 :

27,95*0,7 19,56500

40	965081893R0	Odstranění litého teraca	m2	20,09952	600,00	12 059,71		Vlastní
----	-------------	--------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

úprava schodiště :

D.1.8 :

(1,71*(6,92+0,18*14)+3,0)*1,05 20,09952

Díl 99		Staveništní přesun hmot	88 665,49					
---------------	--	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

41	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	996,24149	89,00	88 665,49	801-4	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37, :

Součet: : 996,24149 996,24149

Díl 773		Podlahy teracové	73 741,25					
----------------	--	-------------------------	------------------	--	--	--	--	--

42	773240010RA	Obklad schodišť teracem z barevné drtě stupně rovné, tl. 25 mm, postraních čela stupňů a soklík	m2	23,04414	3 200,00	73 741,25	AP-PSV	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------	--------	------------

úprava schodiště :

D.1.8 :

(1,71*(6,92+0,27*2+0,28*2+0,18*17)+3,0)*1,05 23,04414

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	373 973,35					
----------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

43	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	212,34008	323,00	68 585,85	801-3	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

38,39,40, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 212,34008		212,34008				
44	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	424,68016	105,00	44 591,42	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38,39,40, :						
		Součet: : 424,68016		424,68016				
45	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 068,92301	2,90	23 399,88	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38,39,40, :						
		Součet: : 8068,92301		8				
46	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	424,68016	80,00	33 974,41	801-3	RTS 22/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38,39,40, :						
		Součet: : 424,68016		424,68016				
47	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4 246,80158	2,90	12 315,72	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38,39,40, :						
		Součet: : 4246,80158		4				
48	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09.04 z Katalogu odpadů	t	424,68016	450,00	191 106,07	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38,39,40, :						
		Součet: : 424,68016		424,68016				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	SO01.1	Objekt trafostanice u objektu Winternitzových Automatických mlýnů - ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						3 181 421.79		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I001	PŘÍPOJKA NN
R:	I001	PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 21-M		Elektromontáže				98 270,00		
1	016.1	Mapování stávajících rozvodů	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Prověрка stávajících a provizorních rozvodů, jenž slouží k dočasnému napojení objektu na rozvodnou soustavu NN, včetně stávající trafostanice. Vyhodnocení stavu a připravenosti k případnému přepoužití prvků a vedení el. soustavy, a to na základě současně platných místních a normových požadavků.						
2	016.2	Revize stávajících elektrických rozvodů	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		V návaznosti na mapování elektroinstalace v areálu a ve stávající trafostanici bude zpracována revize stávajících el. rozvodů, které by měly být přepoužity/zachovány. Revize posoudí stav zainteresované části instalace tak, aby nebyl v rozporu s bezpečností, normovými a místními požadavky.						
3	016.3	Časový harmonogram provádění prací a instalace	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Projekt interpretuje podmínky uživatele, které stanovují požadavky na časovou posloupnost prací na páteřních a ostatních trasách el. instalace. Zhotovitel části elektro je povinen koordinovat tyto požadavky se svými pracovními plány a postupy tak, že bude vytvořen časový harmonogram, který bude předepisovat postupy demontáží, zpětných montáží, nových instalací, zprovoznění, kontrol, revizí ad. Účelem tohoto harmonogramu je zachovat funkčnost budovy resp. rozvodů elektroinstalace ve předem smluveném a předepsaném rozsahu tak, aby neomezoval uživatele/zhotovitele dalších dílčích částí stavby.						
4	016.4	Demontáže stávajících el. rozvodů	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Po mapování a revizi el. rozvodů budou vytipovány nevyhovující části el. instalace, prvky a trasy elektroinstalace, jejichž demontáž předepisuje projekt nebo zainteresovaná oblast elektroinstalace podléhající architektonicko-stavebním úpravám, které znemožní její další užívání v celém nebo částečném rozsahu a tyto části budou demontovány. Nejinak tomu bude u el. zařízení, která by vlivem rekonstrukce podléhala mechanickému poškození nebo jiným negativním vlivům. V rámci demolice stávající trafostanice, jejíž objekt je momentálně přidružen k rekonstruovanému objektu galerie, dojde ke kompletní demontáži stávající el. instalace, která bude zrušena bez náhrady.						
5	016.4.II	Přeložka svodového vedení bleskosvodu na trafostanici	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		V rámci demolice stávající trafostanice dojde k demontáži a znovuosazení svodu, ochranného úhelníku, zkušební svorky a všech dalších zainteresovaných částí bleskosvodu, kdy dojde k novému napojení na nově zřízenou část zemnicí soustavy. Včetně prací a materiálu, jenž bude nezbytný pro fixaci svodového a zemnicího vedení do fasády objektu a pro vzájemné propojení (podpěry do zdiva, svorky pásek x drát, svorky pásek x pásek) demontáž svodu 19,5m, opětovná montáž svodu 8m						
6	016.5	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	hod	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
		Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.						
7	016.7	Pomocné instalační práce, začištění	hod	2,00000	785,00	1 570,00		Vlastní
		Pomocné instalační práce, začištění						
8	2102802	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I001	PŘÍPOJKA NN
R:	I001	PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/210280221

Díl 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					36 200,36	
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,40000	354,00	495,60		Vlastní

Uložení sypaniny na skládky

0,50*0,2*14 :

1,4

1,40000

10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,94000	590,00	1 734,60		Vlastní
----	-----------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

0,50*0,2*14*2,1 :

2,94

2,94000

11	4600100	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,01400	25 400,00	355,60		Vlastní
----	---------	---	----	---------	-----------	--------	--	---------

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460010024

(14)/1000 :

0,014

0,01400

12	4600300	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	7,00000	354,00	2 478,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------	----	---------	--------	----------	--	---------

Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460030011

14*0,5 :

7

7,00000

13	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	28,00000	355,00	9 940,00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460421101

14*2 :

28

28,00000

14	460431232	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3	m	14,00000	154,00	2 156,00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopu ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm zhorniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460431232

15	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	14,00000	54,00	756,00		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	--	---------

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460490014

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I001	PŘÍPOJKA NN
R:	I001	PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460600021 0,50*0,2*14 : 1,4 1,40000	m3	1,40000	354,00	495,60		Vlastní
17	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460600061 0,50*0,2*14*2,1 : 2,94 2,94000	t	2,94000	294,00	864,36		Vlastní
18	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460600071 Příplatek za dalších 10 km : 2,94*10 : 29,4 29,40000	t	29,40000	39,00	1 146,60		Vlastní
19	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 0,5*14 : 7 7,00000	m2	7,00000	156,00	1 092,00		Vlastní
20	A460161242	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/460161242	m	14,00000	894,00	12 516,00		Vlastní
21	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	14,00000	155,00	2 170,00		Vlastní
Díl 740		Elektromontáže - zkoušky a revize				12 600,00		
22	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/741810002	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00		Vlastní
Díl 743		Elektromontáže hrubá montáž				35 833,33		
23	21016021.1V	Demontáž provizorního rozvaděče - kompaktní pilř NN , včetně ořídružených stavebních úprav	ks	1,00000	15 400,00	15 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I001	PŘÍPOJKA NN
R:	I001	PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně obnažení betonového základu, jeho odstranění a následná demontáž pilíře NN v celém rozsahu. Postup prací bude koordinován s postupy a instalacemi poskytovatele LDS, který bude zajišťovat realizaci předřazené struktury sítě NN.						
24	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	44,00000	49,60	2 182,40		vlastní
		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/741110043						
25	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě v zemi	m	13,30000	31,90	424,27		vlastní
		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/741410022						
26	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	10,00000	209,00	2 090,00		Vlastní
		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou						
27	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
		Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby						
28	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	12,00000	55,00	660,00		Vlastní
		Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby						
29	74362930R1	Svařované spoje	hod	1,00000	989,00	989,00		Vlastní
		svařované spoje na zemnicím vedení						
30	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		antikoroze ochrana proti vnějším nežádoucím vlivům						
31	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	44,00000	97,00	4 268,00		vlastní
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE						
32	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	6,20000	540,00	3 348,00		Vlastní
		drát průměr 10 mm FeZn (2*5)*0,62 : 6,2		6,20000				
33	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	4,00000	88,00	352,00		vlastní
		svorka připojovací k připojení kovových částí						
34	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	8,00000	84,00	672,00		vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I001	PŘÍPOJKA NN
R:	I001	PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

35	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	4,00000	84,00	336,00		vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------	--	---------

svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn

36	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	17,29000	254,00	4 391,66		Vlastní
----	-----------	----------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn

(14)*0,95*1,3 :

17,29

17,29000

Díl 745		Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				50 160,00		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

37	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	44,00000	190,00	8 360,00		vlastní
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/741123318

38	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	44,00000	950,00	41 800,00		vlastní
----	----------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2

24+12+8 :

44

44,00000

Díl 746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				7 400,00		
----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

39	741132127	Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00		vlastní
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2

https://podminky.vlastni.cz/item/CS_vlastni_2022_01/741132127

Celkem						240 463,69		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I001b	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
R:	I001b	POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 742		Elektromontáže - rozvodný systém				150 390,00		
1	743131205V	Montáž rozpojovací skříň a elektroměrový rozvaděč a rozvaděč R-TS v kompaktním provedení do výklenku	ks	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
2	345713506V	kompatní pilíře NN - termoset do výklenku pro PS+EMR+R-TS	kpl	1,00000	125 890,00	125 890,00		Vlastní
		rozpojovací skříň do výklenku termoset š.470x v.940 x h.250mm, 4x sada poj. lišt 2 do 400A, třmen 10-240mm, přípojnice CU 40/10						
		elektroměrový rozvaděč do výklenku, termoset, IP44/20, š.470+620x v.940 x h.250mm, sestava s měřením, hl. jistič 630/3/B(D) s napěťovou spouští - nastaven na 630A, zaplombovanání, přívod na dovjitou sadu jističe 2x150-240mm, odvod z jističe CYA 2x185mm na přípojnice vedoucí přes trafa na vývodu dvojité třmen OL150-300mm. Včetně svorek a dalšího příslušenství.						
		rozvaděč R-TS do výklenku, termoset, IP44/20, š.620x v.940 x h.250mm, sestava s měřením, hl. jistič 630/3/B(D) s podpěťovou spouští - nastaven na 630A, zaplombovanání, přívod na dovjitou sadu jističe 2x150-240mm, odvod z jističe CYA 2x185mm na přípojnice na vývodu dvojité třmen OL150-300mm. Včetně svorek a dalšího příslušenství. Provedení dle části PD - výkres D.1.4.E.54.						
		všechny rozvodnice v kompaktním provedení do výklenku						
Celkem						150 390,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TRANSAT/N03: ODSTRANĚNÍ TRAFOSTANICE U OBJEKTU WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ, PARDUBICE	
O:	I002	PŘELOŽKA VČG AMP
R:	I002	PŘELOŽKA VČG AMP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		ELEKTROPRÁCE				83 433,50		
1	Pol__0001	Kopoflex pr. 110	m	20,00000	54,00	1 080,00		Vlastní
2	Pol__0002	Zapojení kabelů 4 x 240	ks	4,00000	689,00	2 756,00		Vlastní
3	Pol__0003	Odpojení kabelů 4 x 240	ks	4,00000	145,00	580,00		Vlastní
4	Pol__0004	Pronájem staveništního rozváděče montáž a demontáž	ks	2,00000	6 890,00	13 780,00		Vlastní
5	Pol__0005	Úprava uzemnění FeZn	m	12,00000	540,00	6 480,00		Vlastní
6	Pol__0006	Ruční odkrytí a demontáž provizorního vedení	kpl.	1,00000	18 900,00	18 900,00		Vlastní
7	Pol__0007	Výkop kabel.rýhy 50x80cm strojně (ŠxV)	m	12,00000	899,00	10 788,00		Vlastní
8	Pol__0008	Kabelové lože pískové	m3	1,50000	689,00	1 033,50		Vlastní
9	Pol__0009	Zához kabel.rýhy 50x50cm strojně	m	12,00000	128,00	1 536,00		Vlastní
10	Pol__0010	Doprava materiálu, montážníků	kpl.	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
11	Pol__0011	Podružných materiál	kpl.	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
Celkem						83 433,50		

Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových mlýnů, Pardubice

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden
Připravovací práce																					
Rozprací práce																					
Demontáž trafostanice - stavební řešení																					
Zpevnění plochy																					
Připojení NN																					
Provedení skříní a elektroodměrný rozvaděč																					
Přenoska VČG AMP																					
Uklid, Předání stavby																					

Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.