

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24

Číslo smlouvy o dílo objednatele : 08-043/23/TS
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele : 2023 017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED]
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zastoupený Romanem Nejedlým, jednatelem
statutární orgán : Roman Nejedlý, jednatel
ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatel a jím pověřený stavbyvedoucí
IDDS : zjscu62
IČO : 25504011
DIČ : CZ25504011
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 19-9093430237/0100
CZK 01387986015/2700
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Registrace : C 24862 vedená u KS v Brně

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – II. etapa“ zpracovanou v listopadu 2020 Ing. Alešem Drlým, Lošťákova 879, 506 01 Jičín, IČ 66585708 (včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

s názvem „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24“) včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sdělení stavebního úřadu č.j. BBOH/01870/21/SÚ ze dne 12.04.2021 a územního souhlasu č.j. BBOH/03379/21/SÚ ze dne 18.06.2021, předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace při zadávání příslušné veřejné zakázky podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.

- Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.
- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24“ specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) smlouvou o dílo včetně příloh, sdělení stavebního úřadu č.j. BBOH/01870/21/SÚ ze dne 12.04.2021 a územním souhlasem stavebního úřadu č.j. BBOH/03379/21/SÚ ze dne 18.06.2021.
Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v příloze č. 2 Další specifikace díla, v příloze č. 3 Harmonogram stavby a v příloze č. 4 Sdělení stavebního úřadu č.j. BBOH/01870/21/SÚ ze dne 12.04.2021 a územní souhlas stavebního úřadu č.j. BBOH/03379/21/SÚ ze dne 18.06.2021.
- Zhotovitel dílo provede v souladu se smlouvou o dílo včetně příloh, v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích. Při provádění díla zhotovitel dodrží všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění, vztahující se k předmětu plnění.
- Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
- Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

- Zhotovitel zahájí práce na díle dne 01.05.2023. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo nejpozději dne **15.09.2023**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 4 dnů před zahájením prací.
- Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

- Zhotovitel provede rekonstrukci díla na ulici Pod Nemocnicí 9 v Brně-Bohunicích, na pozemcích p. č. 2653, 2642/2, 2652/1 v katastrálním území Bohunice [612006]. Zhotovitel provede opravu díla na ulici Okrouhlá 24 v Brně-Bohunicích, na pozemku p. č. 2675 v katastrálním území Bohunice [612006]. Místa plnění jsou blíže specifikována v projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

1. Cena díla je stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 639.322,12 Kč

Slovy: šestsetřicetdevět tisíc třicet dva korun českých dvanáct haléřů

DPH 21%: 134.257,65 Kč

Celková cena včetně DPH: **773.579,77 Kč**

Z toho:

Cena za rekonstrukci kontejnerového stání na ulici Pod Nemocnicí 9 v Kč bez DPH: 390. 065,70 Kč

Cena za opravu kontejnerového stání na ulici Okrouhlá 24 v Kč bez DPH: 249.256,42 Kč

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známé a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo položkovým rozpočtem,
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů
1. Sjednání změny ceny díla je možné uskutečnit na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny. V případě změn u prací (dodávek), které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě návrhu zhotovitele, odsouhlaseného projektantem a schváleného objednatelem.
2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a objednatel nemá právo na jejich úhradu.
3. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovených v čl. III. této smlouvy (včetně příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
4. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
5. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ale nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě před provedením příslušných prací.
6. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.

7. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.
8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
9. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
10. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Objednatel budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
11. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatel.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatel. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla.
2. Platba ceny bude realizována v českých korunách.
3. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dní ode dne převzetí díla.
6. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit částku ve výši do 20% z dohodnuté ceny bez DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele do třiceti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla.
8. Pokud dojde k prodlení s placením faktury prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele, není po tuto dobu v prodlení s placením faktury objednatel.
9. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění jednotlivých částí díla za provedené práce přiměřenou část ceny.
10. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Vlastníkem pozemku a stavby, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování (zasazení) do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat.

2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
3. Nebezpečí škody na díle, na materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelem.
4. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností, do výše ceny díla. Zhotovitel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla do výše ceny díla. Pojištění je povinen udržovat v platnosti celou dobu realizace díla. Zhotovitel předá objednateli kopii pojistného certifikátu při podpisu smlouvy. Je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté v ceně díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
4. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit příslušné zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou a prováděním díla budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.).

X. Stavební deník

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby (případně do dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků). Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. Musí být vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. (Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy (stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Pokud právní předpisy umožňují vedení jednoduchého záznamu o stavbě, povede zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.

2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku mohou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uvedeno jméno, příjmení, funkce osob pověřených a oprávněných k zápisům do deníku, jejich podpisový vzor a kontaktní údaje. Skutečnost změny v osobě zhotovitelem pověřené k vedení deníku nebo v osobách oprávněných k zápisům do deníku musí být do stavebního deníku bezodkladně zaznamenána.
3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. V denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel uloží průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu stavebního deníku.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli bezodkladně po převzetí díla. Jeden průpis denních záznamů obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Veškeré rozhodné skutečnosti včetně záznamů o provedených pracích musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.
6. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny (nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do kanceláře Odboru technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice v Brně, Dlouhá 577/3 v době, na které se s objednatelem dohodne.
7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku) s obsahem zápisu zhotovitele v deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.
8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

XI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající nejvyšší kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.
4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.

7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE]. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů od změny) písemně oznámit objednateli (do datové schránky). V oznámení zhotovitel uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se předání staveniště, předání díla a převzetí díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz. Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je přeposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo zneprístupněním prací.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.
11. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.
13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.

Technický dozor stavebníka může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.

14. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušování prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.
15. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
16. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatel stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
17. Veškeré změny proti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlasené objednatelem. Zhotovitel bude v průběhu stavby veškeré změny zaznamenávat do projektové dokumentace. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve čtyřech listinných vyhotoveních i na CD). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
18. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem.
19. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a částí (místa) stavby, na které některé práce obsažené v projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).
20. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.
21. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
22. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
23. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.
24. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

25. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních komunikací. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikající během provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 4/2016. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadů předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
26. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
27. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Současně se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP podle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

XII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.
2. Za řádně dokončené se pokládá dílo, které odpovídá projektové dokumentaci (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla se rozumí předávací a přijímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla objednatel.
4. Pro předávací a přijímací řízení dodá zhotovitel požadované doklady **ve čtyřech vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
 - a. oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
 - b. stavební deník,
 - c. osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách,
 - d. certifikaci,
 - e. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 ks, v digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
 - f. geometrický plán u rekonstruovaných kontejnerových stání 6x ks,
 - g. geodetické zaměření,
 - h. dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
 - i. doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - j. doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy,
 - k. doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy,
 - l. zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - m. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - n. dodání dokladů dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo správců technické infrastruktury,

- o. doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických parametrů a vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a materiálů, uchazeč v nich uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název, v prosté kopii),
- p. dodání dokladů, požadovaných stavebním úřadem, s vyhovujícím výsledkem,
- q. veškeré další doklady, prokazující splnění povinností.

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla. Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla ve stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla. Objednatel si dílo prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení. Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla. Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla objednatelem.
6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla bude sepsán protokol, který podepíše oprávnění zástupci smluvních stran. Za objednatele mohou protokol podepsat tito oprávnění zástupci: starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta a tajemník. Protokol musí být podepsán minimálně dvěma z nich. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo přejímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle, případně pozastavená částka (pozastávka).
7. Při nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla do dne převzetí díla nebo odstoupení od smlouvy.
8. Převezme-li objednatel dílo s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.
9. Není-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla bez vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělků, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla, nepředcházel-li převzetí díla jeho nepřevzetí. Pokud je dílo převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla do dne převzetí díla. Drobnými ojedinělými vadami (nedodělků) jsou vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
11. Převzal-li objednatel dílo s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného objednatelem) neodstranil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.
2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.

3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy nebo dodáním jiné věci,
 - b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad (reklamace) zhotoviteli, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění reklamovaných vad. Do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel právo na bezplatné odstranění vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 15 dnů od oznámení vady, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady.
7. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po oznámení a dokončit je v co nejkratší přiměřené době. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad, nejdelší o havarijní stav), je zhotovitel v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz ujednání Smluvní pokuty).
8. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
9. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
10. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
11. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
12. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předána podle smlouvy.
13. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění.

B) Záruka

1. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem.
3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:
 - a) prodlení s odevzdáním díla delším než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením díla delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu podle harmonogramu stavby delším než 15 dnů,
 - c) přerušování či zastavení prací na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,
 - d) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
 - e) nezahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
 - f) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
 - g) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - h) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence),
 - i) vstup do likvidace,
 - j) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.
5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíše smluvní strany protokol. Zhotovitel sepíše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.
6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně neprovedené části díla.
7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.

8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel může uzavřít smlouvy na realizaci díla pouze s poddodavateli, které navrhl v seznamu poddodavatelů v nabídce. Úpravy nebo doplnění seznamu poddodavatelů jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce je možná pouze na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Původní poddodavatel může být nahrazen pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Záměr změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, objednatel zhotoviteli oznámí s předstihem, aby schválení nebo změna poddodavatele nevedla k prodlení v provádění díla.
4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu objednatele není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelem jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
9. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká i částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněné požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 255/2012, o kontrole, v platném znění). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat své poddodavatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že před zahájením prací může objednatel jako vlastník a správce pozemků (zeleně, účelových komunikací a chodníků, zpevněných ploch nově vybudovaných) požadovat po zhotoviteli uzavření Dohody o složení kauce. Po převzetí ploch veřejného prostranství zpět OTS v původním stavu bude kauce vrácena. V případě neuvedení ploch do původního stavu budou práce nutné k odstranění závad uhrazeny ze složené kauce.
11. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako **příloha č. 1**,
 - Další specifikace díla, jako **příloha č. 2**,
 - Harmonogram stavby, jako **příloha č. 3**,

- Sdělení stavebního úřadu ze dne 12.04.2021 č.j. BBOH/01870/21/SÚ a územního souhlasu stavebního úřadu ze dne 18.06.2021 č.j. BBOH/03379/21/SÚ jako **příloha č. 4.**

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení s provedením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
9. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
10. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nesplnění pokynů koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP.
11. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
12. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.
13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní

strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímú ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona o registru smluv zabezpečí objednatel.
3. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních předpisů bez stanovení dalších podmínek.
5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu, jinou než písemnou formou, se vylučuje.
7. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
8. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).
11. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 05.04.2023.

V Brně dne 05.04.2023
za objednatele

.....
statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

V Brně dne 05.04.2023
za zhotovitele

.....
ZEMA
Roman Nejedlý, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice - II. Etapa

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEMAKO, s.r.o.

IČO: 25504011

Bohunická cesta 501/9

DIČ: CZ25504011

664 48 Moravany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			539 322,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			58 000,00
Ostatní náklady			42 000,00
Celkem			639 322,12


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	639 322,12 CZK
Základní DPH	21 %	134 258,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem s DPH

773 580,00 CZK

v



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9	0,00	390 065,70	81 913,80	471 979,50	61
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00	8
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	340 065,70	71 413,80	411 479,50	53
SO 11.01	OKROUHLÁ 24	0,00	249 256,42	52 343,85	301 600,27	39
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00	8
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	199 256,42	41 843,85	241 100,27	31
Celkem za stavbu		0,00	639 322,12	134 257,65	773 579,77	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			35 553,58	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
333_P	Prefabrikace (výroba, doprava, dodávky, montáž, projekt)	HSV			139 015,00	22
5	Komunikace	HSV			30 917,74	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 371,13	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 000,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 944,91	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 697,04	8
99_R01	Repase prefabrikátu 1	HSV			84 379,59	13

99_R02	Repase prefabrikátu 2	HSV			61 902,56	10
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			62 540,57	10
VN	Vedlejší náklady	VN			58 000,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			42 000,00	7
Cena celkem					639 322,12	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady	29 000,00						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ I	
<p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště</p>									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 21/ I	
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií</p>									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I	
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
Díl: ON		Ostatní náklady	21 000,00						
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I	
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>									
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I	
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu</p>									
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 21/ I	
<p>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>									
Celkem						50 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACENOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLICÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :
 POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS :
 Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
 - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
 - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
 - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
 - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežutí :
 - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
 - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
 - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení
 - h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
- Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
 Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.
 V případě zjištěných

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Díl: 1		Zemní práce				24 690,54		
---------------	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--

2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,94118	500,00	1 470,59	800-1	RTS 21/I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

D-AS 03.1

0,2*(1,75*1,3+3,5*0,6+0,4*0,4/2+1,49*(5,35-1,3))	2,09790
0,2*(0,15*2,67+0,74*1,88+0,8*0,7)	0,47034
0,275*(0,35*3,6+0,35*0,35*3,14/4)	0,37294

3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,94118	1 800,00	5 294,12	800-1	RTS 21/I
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

D-AS 03.1 :

0,2*(1,75*1,3+3,5*0,6+0,4*0,4/2+1,49*(5,35-1,3))	2,09790
0,2*(0,15*2,67+0,74*1,88+0,8*0,7)	0,47034
0,275*(0,35*3,6+0,35*0,35*3,14/4)	0,37294

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,94118	328,00	964,71	800-1	RTS 21/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D-AS 03.1 :

0,2*(1,75*1,3+3,5*0,6+0,4*0,4/2+1,49*(5,35-1,3))	2,09790
0,2*(0,15*2,67+0,74*1,88+0,8*0,7)	0,47034
0,275*(0,35*3,6+0,35*0,35*3,14/4)	0,37294

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D-AS 03.1 : 0,2*(1,75*1,3+3,5*0,6+0,4*0,4/2+1,49*(5,35-1,3))*10 0,2*(0,15*2,67+0,74*1,88+0,8*0,7)*10 0,275*(0,35*3,6+0,35*0,35*3,14/4)*10	m3	29,41185	25,00	735,30	800-1	RTS 21/1
6	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť a výkopišť, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0,5 m. - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť a násypišť D-AS 03.2 : 0,2*(1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m3	1,01510	250,00	253,78	823-2	RTS 21/1
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 D-AS 03.1 : 0,2*(1,75*1,3+3,5*0,6+0,4*0,4/2+1,49*(5,35-1,3)) 0,2*(0,15*2,67+0,74*1,88+0,8*0,7) 0,275*(0,35*3,6+0,35*0,35*3,14/4)	m3	2,94118	165,00	485,29	800-1	RTS 21/1
8	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad	m3	1,01510	165,00	167,49	823-2	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D-AS 03.2 0,2*(1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)		1,01510				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D-AS 03.2 pod prefabrikátem : 1,5*3,58+1,75*3,58 pod dlažbou a obrubou (1,4*3,58+0,1*3,4+0,8*(3,58+2,87)+0,75*0,75/2+2,4*1,03+1,7*3,9/2)*1,15	m2	30,70229	35,00	1 074,58	800-1	RTS 21/ I
				11,63500				
				19,06729				
10	181301104R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. D-AS 03.2 (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	5,07550	280,00	1 421,14	800-1	RTS 21/ I
				5,07550				
11	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D-AS 03.2 pod prefabrikátem 1,5*3,58+1,75*3,58 pod dlažbou a obrubou (1,4*3,58+0,1*3,4+0,8*(3,58+2,87)+0,75*0,75/2+2,4*1,03+1,7*3,9/2)*1,15 pod zatravněním : D-AS 03.2 : (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	35,77779	45,00	1 610,00	823-1	RTS 21/ I
				11,63500				
				19,06729				
				5,07550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 D-AS 03.2 (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	5,07550	3,00	15,23	823-1	RTS 21/ I
				5,07550				
13	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 D-AS 03.2 : (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	5,07550	6,00	30,45	823-1	RTS 21/ I
				5,07550				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů D-AS 03.1 : 0,2*(1,75*1,3+3,5*0,6+0,4*0,4/2+1,49*(5,35-1,3)) 0,2*(0,15*2,67+0,74*1,88+0,8*0,7) 0,275*(0,35*3,6+0,35*0,35*3,14/4)	m3	2,94118	760,00	2 205,89	800-1	RTS 21/ I
				2,09790				
				0,47034				
				0,37294				
15	185_ZZ	D + M následné ošetření trávníku a ošetřování do doby převzetí D-AS 03.2 : (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	5,07550	350,00	1 776,43		Vlastní
				5,07550				
16	185804312RT	Zaliti trávníků vodou, 2x - vč. dodávky vody D-AS 03.2 : (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	5,07550	560,00	2 791,53		Vlastní
				5,07550				
17	185851951RXX	D + M vyčištění pozemku od nežádoucích příměsí - odvoz a likvidace D-AS 03.2 : (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)	m2	5,07550	100,00	507,55		Vlastní
				5,07550				
18	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	5,07550	135,00	685,19		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. D-AS 03.2 : (1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)		5,07550				
19	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	10,00000	110,00	1 100,00	AP-HSV	RTS 21/ I
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. D-AS 03.1 10,0		10,00000				
20	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,16737	1 800,00	2 101,27	SPCM	RTS 21/ I
		D-AS 03.2 0,2*(1,88*0,2+1,17*0,2+2,87*0,5+3,3*0,5+1,7*0,5+0,5*1,061)*1,15		1,16737				
Díl: 333 P		Prefabkce (výroba, doprava, dodávky, montáž, projekt)				139 015,00		
21	349121050R00	Montáž pref. prvků od 3,5 do 5,0 t	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D-AS 03.2 1		1,00000				
22	349121075R00	Montáž pref. prvků od 5,0 do 7,5 t	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		D-AS 03.2 1		1,00000				
23	PREF 01	Dodávky prefabrikát 01	ks	1,00000	63 420,00	63 420,00		Vlastní
		D-AS 03.2 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	PREF 08_L	Dodávky prefabrikát 08-L D-AS 03.2 1	ks	1,00000	58 595,00	58 595,00		Vlastní
25	333_01a	D + M prefa - zednické připomoci - 1% HSV, malty, kapsy, betony na podlití atd...	%	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						24 018,85		
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 D-AS 03.2 pod prefabrikátem 1,5*3,58+1,75*3,58 pod dlažbou : (1,4*3,58+0,1*3,4+0,8*(3,58+2,87)+0,75*0,75/2+2,4*1,03+1,7*3,9/2)/2	m2	19,92513	225,00	4 483,15	822-1	RTS 21/ I
				11,63500				
				8,29013				
27	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 D-AS 03.2 : pod dlažbou (1,4*3,58+0,1*3,4+0,8*(3,58+2,87)+0,75*0,75/2+2,4*1,03+1,7*3,9/2)/2	m2	8,29012	270,00	2 238,33	822-1	RTS 21/ I
				8,29013				
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. D-AS 03.2 (1,4*3,58+0,1*3,4+0,8*(3,58+2,87)+0,75*0,75/2+2,4*1,03+1,7*3,9/2)	m2	16,58025	450,00	7 461,11	822-1	RTS 21/ I
				16,58025				
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	3,40000	220,00	748,00	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D-AS 03.2 3,4		3,40000				
30	599141111RXX	Vyplnění spár mezi povrchy živičnou zálivkou	m	5,40000	200,00	1 080,00		Vlastní
		D-AS 03.2 (1,4+4,0)		5,40000				
31	59248030RC	Dlažba zámková 20/20/6 přírodní	m2	19,06729	420,00	8 008,26		Vlastní
		D-AS 03.2 (1,4*3,58+0,1*3,4+0,8*(3,58+2,87)+0,75*0,75/2+2,4*1,03+1,7*3,9/2)*1,15		19,06729				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						5 647,73		
32	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	8,93100	310,00	2 768,61	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.2 (1,061+2,87+3,3+1,7)		8,93100				
33	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,33491	3 690,00	1 235,82	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.2 (1,061+2,87+3,3+1,7)*0,15*0,25		0,33491				
34	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	10,27065	160,00	1 643,30	SPCM	RTS 21/ I
		D-AS 03.2 (1,061+2,87+3,3+1,7)*1,15		10,27065				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 000,00		
35	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
36	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				42 374,19		
37	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	16,34520	100,00	1 634,52	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.1 (0,4*(0,8+1,5+0,4)+3,6*1,5+3,32*1,36+1,0*5,35)		16,34520				
38	113107307R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	9,91520	80,00	793,22	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.1 (3,6*1,5+3,32*1,36)		9,91520				
39	113107317R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm	m2	6,43000	195,00	1 253,85	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.1 (0,4*(0,8+1,5+0,4)+1,0*5,35)		6,43000				
40	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,20150	100,00	420,15	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.1 (0,4*0,7+0,19*5,25+1,36*4,3/2)		4,20150				
41	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	4,20150	280,00	1 176,42	822-1	RTS 21/ I
		D-AS 03.1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,4*0,7+0,19*5,25+1,36*4,3/2)		4,20150				
42	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek D-AS 03.1 : (1,3+1,36+5,35*2+0,25+0,35)	m	13,96000	120,00	1 675,20	822-1	RTS 21/ I
				13,96000				
43	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek D-AS 02.1 : 0,38	m	0,38000	100,00	38,00	822-1	RTS 21/ I
				0,38000				
44	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody D-AS 03.1 : (1,7+4,0+0,4)	m	6,10000	200,00	1 220,00	822-1	RTS 21/ I
				6,10000				
45	919735124R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody D-AS 03.1 : (1,7+4,0+0,4)	m	6,10000	400,00	2 440,00	822-1	RTS 21/ I
				6,10000				
46	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, D-AS 03.1 : (1,3+1,36+5,35*2+0,25+0,35)*0,25*0,15	m3	0,52350	4 100,00	2 146,35	801-3	RTS 21/ I
				0,52350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
47	963015161RX0	Demontáž prefabrikovaných ŽB konstrukcí exteriérových mobiliářů a vybavení	m3	3,07206	8 000,00	24 576,48		Vlastní
		D-AS 03.1						
		0,15*(0,21*0,9*2+0,46*3,32)		0,28578				
		0,12*1,6*(3,42+1,36*2)		1,17888				
		0,1*(3,6*1,5+2,9*0,9)		0,80100				
		0,14*1,6*3,6		0,80640				
48	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						42 218,42		
49	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,10921	2 000,00	42 218,42	801-4	RTS 21/1
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34, :						
		Součet: 21,10921		21,10921				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						52 100,97		
50	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložení a hrubým urovněním	t	21,27959	500,00	10 639,80	832-1	RTS 21/1

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.
 - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
 - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle
- Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		37,38,39,40,41,42,43,46,47, Součet : 21,27959		21,27959				
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 37,38,39,40,41,42,43,46,47, : Součet : 21,27959	t	21,27959	60,00	1 276,78	801-3	RTS 21/ I
				21,27959				
52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 37,38,39,40,41,42,43,46,47, : Součet : 404,31219	t	404,31219	16,00	6 469,00	801-3	RTS 21/ I
				404,31219				
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 37,38,39,40,41,42,43,46,47, : Součet : 21,27959	t	21,27959	280,00	5 958,29	801-3	RTS 21/ I
				21,27959				
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 37,38,39,40,41,42,43,46,47, : Součet : 212,79589	t	212,79589	80,00	17 023,67	801-3	RTS 21/ I
				212,79589				
55	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,46815	700,00	327,71	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 03.01	POD NEMOCNICÍ 9
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		37,38,39,40,41,42,43,46,47. Součet : 0,46815		0,46815				
56	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutě, směsný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,46,47, : Součet: 20,81144	t	20,81144	500,00	10 405,72		Vlastní
				20,81144				
Celkem						340 065,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 21/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				21 000,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem						50 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
	1:00	Poznámka - NENACENO VAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VYMĚRY ODMĚŘENY KRESLIČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přímopomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. .

V případě zjištěných

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
<p>rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.</p>								
Díl: 1		Zemní práce				10 863,04		
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,38865	500,00	194,33	800-1	RTS 21/I
<p>příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, D-AS 11.1 0,15*0,2*((4,25+3,14)+0,45*1,7) 0,24465 0,2*0,2*3,6 0,14400</p>								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,38865	1 800,00	699,57	800-1	RTS 21/I
<p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D-AS 11.1 0,15*0,2*((4,25+3,14)+0,45*1,7) 0,24465 0,2*0,2*3,6 0,14400</p>								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,38865	328,00	127,48	800-1	RTS 21/I
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. D-AS 11.1 0,15*0,2*((4,25+3,14)+0,45*1,7) 0,24465 0,2*0,2*3,6 0,14400</p>								
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3,88650	25,00	97,16	800-1	RTS 21/I
<p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. D-AS 11.1</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,2*((4,25+3,14)+0,45*1,7)*10		2,44650				
		0,2*0,2*3,6*10		1,44000				
6	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť D-AS 11.2 :	m3	0,73980	250,00	184,95	823-2	RTS 21/ I
		0,15*(2,2+0,2*(4,25+3,14)+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6)		0,59580				
		0,2*0,2*3,6		0,14400				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 D-AS 11.1	m3	0,38865	165,00	64,13	800-1	RTS 21/ I
		0,15*0,2*((4,25+3,14)+0,45*1,7)		0,24465				
		0,2*0,2*3,6		0,14400				
8	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad D-AS 11.2 :	m3	0,73980	165,00	122,07	823-2	RTS 21/ I
		0,15*(2,2+0,2*(4,25+3,14)+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6)		0,59580				
		0,2*0,2*3,6		0,14400				
9	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	1,07640	35,00	37,67	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D-AS 11.2 : dlažba + obruby 1,56*0,6*1,15		1,07640				
10	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, D-AS 11.2 : (2,2+0,2*(4,25+3,14)+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6)	m2	3,97200	210,00	834,12	800-1	RTS 21/ I
				3,97200				
11	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, D-AS 11.2 : 0,2*3,6	m2	0,72000	210,00	151,20	800-1	RTS 21/ I
				0,72000				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D-AS 11.2 : zatravnění (2,2+0,2*(4,25+3,14)+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6 D-AS 11.2 : dlažba + obruby 1,56*0,6*1,15	m2	5,76840	45,00	259,58	823-1	RTS 21/ I
				3,97200				
				0,72000				
				1,07640				
13	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 D-AS 11.2	m2	4,69200	3,00	14,08	823-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,2+0,2*(4,25+3,14))+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6		3,97200 0,72000				
14	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 D-AS 11.2 : (2,2+0,2*(4,25+3,14))+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6	m2	4,69200	6,00	28,15	823-1	RTS 21/ I
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů D-AS 11.1 0,15*0,2*((4,25+3,14))+0,45*1,7) 0,2*0,2*3,6	m3	0,38865	750,00	291,49	800-1	RTS 21/ I
16	185_ZZ	D + M následné ošetření trávníku a ošetřování do doby převzetí D-AS 11.2 : (2,2+0,2*(4,25+3,14))+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6	m2	4,69200	350,00	1 642,20		Vlastní
17	185804312RT	Zaliti trávníků vodou, 2x - vč. dodávky vody D-AS 11.2 : (2,2+0,2*(4,25+3,14))+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6	m2	4,69200	550,00	2 580,60		Vlastní
18	185851951RXX	D + M vyčištění pozemku od nežádoucích příměsí - odvoz a likvidace D-AS 11.2 : (2,2+0,2*(4,25+3,14))+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6	m2	4,69200	100,00	469,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. D-AS 11.2 : (2,2+0,2*(4,25+3,14)+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*3,6	m2	4,69200	135,00	633,42		RTS 21/I
20	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. D-AS 10.01 10,0	m2	10,00000	110,00	1 100,00	AP-HSV	RTS 21/I
21	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy D-AS 11.2 0,15*(2,2+0,2*(4,25+3,14)+0,45*1,42-0,15*1,5-0,2*0,6) 0,2*0,2*3,6	m3	0,73980	1 800,00	1 331,64	SPCM	RTS 21/I
Díl: 5						6 898,89		
22	451571111R00	Lože pod dlažby z kameniva šterkopisek, tloušťka do 100 mm Včetně urovnání lince vrstvy D-AS 11.2 : 4,1	m2	4,10000	150,00	615,00	832-1	RTS 21/I
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 D-AS 11.2	m2	0,93600	225,00	210,60	822-1	RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,56*0,6		0,93600				
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár, D-AS 11.2 1,56*0,6	m2	0,93600	450,00	421,20	822-1	RTS 21/ I
				0,93600				
25	596911111R00	Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5 z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, D-AS 11.2 0,4*0,6*8	m2	1,92000	500,00	960,00	823-1	RTS 21/ I
				1,92000				
26	592462451RC	Šlapák betonový 600/400 D-AS 11.2 8	kus	8,00000	530,00	4 240,00		Vlastní
				8,00000				
27	59248030RC	Dlažba zámková 20/20/6 přírodní D-AS 11.2 1,56*0,6*1,15	m2	1,07640	420,00	452,09		Vlastní
				1,07640				
Díl: 91						1 723,40		
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D-AS 11.2 : (0,45+0,6+1,8)	m	2,85000	310,00	883,50	822-1	RTS 21/ I
				2,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého D-AS 11.2 (0,45+0,6+1,8)*0,15*0,2	m3	0,08550	3 690,00	315,50	822-1	RTS 21/ I
30	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D-AS 11.2 (0,45+0,6+1,8)*1,15	kus	3,27750	160,00	524,40	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 000,00		
31	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
32	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 570,72		
33	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm D-AS 11.1 0,6*1,64	m2	0,98400	170,00	167,28	822-1	RTS 21/ I
34	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 D-AS 11.1 0,6*1,64*0,1	m3	0,09840	4 100,00	403,44	801-3	RTS 21/ I
35	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 478,62		
36	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,73931	2 000,00	7 478,62	801-4	RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:
21,22,23,24,26,27,28,29,30,
Součet: 3,73931

3,73931

Díl: 99 R01		Repase prefabrikátu 1				84 379,59		
37	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	26,70730	155,00	4 139,63	801-5	RTS 21/ I

pref. č. 1
26,7073

26,70730

38	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	26,70730	255,00	6 810,36	801-5	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

pref. č. 1
26,7073

26,70730

39	939_MP	Manipulace s prefabrikátem při repasi	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
----	--------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

- 2) odřezání vystupující ocelové výztuže a její pasivace přípravkem- Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Rychle vytvrzující, výborná přilnavost na betonu a oceli. Nepropustný pro vodu a chloridy.
- 3) Lokální aplikace kontaktního mýstku na plochy, které je nutno nahrubo reprofilovat (nerovnosti větší než 5mm). Minerální adhezni mýstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt.
- 4) Reprofilace chybějících míst Maltou reprofilační s vlákny (do živého kontaktního mýstku "3)", nesmí zaschnout). Opravovaná místa nejprve ohraničit kolnými rezy, tl. vrstvy 5 – 30mm v jednom kroku.
- 5) Nanesení kontaktního mýstku. Minerální adhezni mýstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt.
- 6) Celoplošné přestěrkování stěrkou. Prašková hydraulicky tuhnoucí s-žrková hmota s dobrou přilnavostí. Vhodná k opravám nerovností, lunek, stěrkových hnízd a porušených hran betonových prvků, k uložení volné výztuže a vyplnění dutých prostor při montážních pracích. Odolná mrazu a povětrnosti. Maximální vrstva 5 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7) Finální transparentní ochranný nátěr. Impregnace na fasády s mimořádně vysokou odolností proti stárnutí a s dlouhodobým účinkem. Jednosložková, ředidlová, s přípravky proti plísním, řasám a mechu, paropropustná. Vyrobená na bázi oligomerního siloxanu. Na pohledový beton, přírodní kámen, střešní tašky, pohledové cihelné zdivo, cihelné páskové obklady apod. Omezuje škody způsobené vnikáním vlhkosti do betonu a zdiva. pref. č. 1		1,00000				
40	939_REPAS	Repase povrchů betonových konstrukcí	m2	26,70730	2 400,00	64 097,52		Vlastní
		2) odřezání vystupující ocelové výztuže a její pasivace přípravkem- Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Rychle vytvřizující, výborná přilnavost na betonu a oceli. Nepropustný pro vodu a chloridy 3) Lokální aplikace kontaktního můstku na plochy, které je nutno nahrubo reprofilovat (nerovnosti větší než 5mm). Minerální adhezni můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt 4) Reprofilace chybějících míst Maltou reprofilační s vlákny (do živého kontaktního můstku "3)" nesmí zaschnout). Opravovaná místa nejprve ohraničit kolnými řezy, tl. vrstvy 5 – 30mm v jednom kroku. 5) Nanášení kontaktního můstku Minerální adhezni můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt 6) Celoplošné přestěrkování stěrkou. Prášková hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s dobrou přilnavostí. Vhodná k opravám nerovností, lunek, stěrkových hnízd a porušených hran betonových prvků, k uložení volné výztuže a vyplnění dutých prostor při montážních pracích. Odolná mrazu a povětrnosti. Maximální vrstva 5 mm. 7) Finální transparentní ochranný nátěr. Impregnace na fasády s mimořádně vysokou odolností proti stárnutí a s dlouhodobým účinkem. Jednosložková, ředidlová, s přípravky proti plísním, řasám a mechu, paropropustná. Vyrobená na bázi oligomerního siloxanu. Na pohledový beton, přírodní kámen, střešní tašky, pohledové cihelné zdivo, cihelné páskové obklady apod. Omezuje škody způsobené vnikáním vlhkosti do betonu a zdiva. pref. č. 1		26,7073				
41	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm pref. č. 2 1,64*3,6	m2	5,90400	170,00	1 003,68	822-1	RTS 21/ I
				5,90400				
42	564851111R00	Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 pref. č. 2	m2	5,90400	225,00	1 328,40	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1,64*3,6		5,90400				
Díl: 99 R02 Repase prefabrikátu 2						61 902,56		
	43i113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 150 mm pref. č. 1 1,5*3,6	m2	5,40000	170,00	918,00	822-1	RTS 21/ I
				5,40000				
	44 564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 pref. č. 1 1,5*3,6	m2	5,40000	225,00	1 215,00	822-1	RTS 21/ I
				5,40000				
	45 938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou pref. č. 2 18,7792	m2	18,77920	155,00	2 910,78	801-5	RTS 21/ I
				18,77920				
	46 938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči pref. č. 2 18,7792	m2	18,77920	255,00	4 788,70	801-5	RTS 21/ I
				18,77920				
	47 939_MP	Manipulace s prefabrikátem při repasi 2) odrezání vystupující ocelové výztuže a její pasivace přípravkem- Jednosložkový, cementem spojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Rychle vytvrzující, výborná přilnavost na betonu a oceli. Nepropustný pro vodu a chloridy. 3) Lokální aplikace kontaktního můstku na plochy, které je nutno nahrubo reprofilovat (nerovnosti větší než 5mm). Minerální adhezni můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt. 4) Reprofilace chybějících míst Maltou reprotlačni s vlákný (do živého kontaktního můstku "3)", nesmi zaschnout). Opravovaná místa nejprve ohraničit kolnými řezy, tl vrstvy 5 – 30mm v jednom kroku 5) Nanesei kontaktního můstku Minerální adhezni můstek k použití při sanacích betonových konstrukci na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt.	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>6) Celoplošné přestěrkování stěrkou. Prášková hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s dobrou přilnavostí. Vhodná k opravám nerovností, lunek, štěrkových hnízd a porušených hran betonových prvků, k uložení volné výztuže a vyplnění dutých prostor při montážních pracích. Odolná mrazu a povětrnosti. Maximální vrstva 5 mm.</p> <p>7) Finální transparentní ochranný nátěr. Impregnace na fasády s mimořádně vysokou odolností proti stárnutí a s dlouhodobým účinkem. Jednosložková, ředidlová, s přípravky proti plísním, řasám a mechu, paropropustná. Vyrobená na bázi oligomerního siloxanu. Na pohledový beton, přírodní kámen, střešní tašky, pohledové cihelné zdivo, cihelné páskové obklady apod. Omezuje škody způsobené vnikáním vlhkosti do betonu a zdiva.</p> <p>pref. č. 2</p>		1,00000				
48	939_REPAS	Repase povrchů betonových konstrukcí	m2	18,77920	2 400,00	45 070,08		Vlastní
		<p>2) odřezání vystupující ocelové výztuže a její pasivace přípravkem- Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Rychle vytvrzující, výborná přilnavost na betonu a oceli. Nepropustný pro vodu a chloridy.</p> <p>3) Lokální aplikace kontaktního můstku na plochy, které je nutno nahrubo reprofilovat (nerovnosti větší než 5mm). Minerální adhezni můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt.</p> <p>4) Reprofilace chybějících míst Maltou reprofilační s vlákny (do živého kontaktního můstku "3)". nesmí zaschnout). Opravovaná místa nejprve ohraničit kolmými řezy, tl. vrstvy 5 – 30mm v jednom kroku.</p> <p>5) Nanášení kontaktního můstku. Minerální adhezni můstek k použití při sanacích betonových konstrukcí na plochách horizontálních, vertikálních. Zajišťuje optimální přilnavost následně nanášených sanačních malt.</p> <p>6) Celoplošné přestěrkování stěrkou. Prášková hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s dobrou přilnavostí. Vhodná k opravám nerovností, lunek, štěrkových hnízd a porušených hran betonových prvků, k uložení volné výztuže a vyplnění dutých prostor při montážních pracích. Odolná mrazu a povětrnosti. Maximální vrstva 5 mm.</p> <p>7) Finální transparentní ochranný nátěr. Impregnace na fasády s mimořádně vysokou odolností proti stárnutí a s dlouhodobým účinkem. Jednosložková, ředidlová, s přípravky proti plísním, řasám a mechu, paropropustná. Vyrobená na bázi oligomerního siloxanu. Na pohledový beton, přírodní kámen, střešní tašky, pohledové cihelné zdivo, cihelné páskové obklady apod. Omezuje škody způsobené vnikáním vlhkosti do betonu a zdiva.</p> <p>pref. č. 2</p>		18,7792				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 439,60		
49	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	4,27152	500,00	2 135,76	832-1	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Včetně</p> <ul style="list-style-type: none"> - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě vyloženi na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33,34,41,43, :</p> <p>Součet: : 4,27152</p>		4,27152				
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,27152	60,00	256,29	801-3	RTS 21/1
		<p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33,34,41,43, :</p> <p>Součet: : 4,27152</p>		4,27152				
51	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	81,15888	16,00	1 298,54	801-3	RTS 21/1
		<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33,34,41,43, :</p> <p>Součet: : 81,15888</p>		81,15888				
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,27152	280,00	1 196,03	801-3	RTS 21/1
		<p>Včetně případného složení na staveništní deponii.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33,34,41,43, :</p> <p>Součet: : 4,27152</p>		4,27152				
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	42,71520	80,00	3 417,22	801-3	RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N033	OPRAVA A REKONSTRUKCE KONTAJNEROVÝCH STÁNÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD v MČ BRNO - Bohunice
O:	SO 11.01	OKROUHLÁ 24
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 33,34,41,43, :						
		Součet: 42,71520		42,71520				
54	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební sutě, směsný odpad	t	4,27152	500,00	2 135,76		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		Součet: 4,27152		4,27152				
Celkem						199 256,42		

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 08-043/23/TS na akci:

„Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24“


Další specifikace díla:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) splnění podmínek dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo správců technické infrastruktury dle vyjádření, které jsou součástí výše uvedené projektové dokumentace, včetně zajištění vytýčení sítí a předání kopií dokladů o vytýčení zadavateli před zahájením výkopových prací,
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku a eliminace prašnosti,
- h) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky ZMB č. 29/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Brna,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a eliminace prašnosti,
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- m) součinnost při předání stavby,
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- q) stanovení, zajištění a provedení přechodného dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikace (ZUK), v případě potřeby uzavírka ulice vč. označení objížďky,
- r) zajištění instalace dopravního značení dle stanovení odboru dopravy MMB,
- s) do ceny díla zahrnout veškeré náklady související s umístěním přechodného dopravního značení,
- t) dodání veškerých dokladů nutných ke kolaudaci od jednotlivých DOSS a komunikací nebo správců TI v souladu s jejich vyjádřením,
- u) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- v) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- w) splnění podmínek sdělení stavebního úřadu č.j. BBOH/01870/21/SÚ ze dne 12.04.2021 a územního souhlasu č.j. BBOH/03379/21/SÚ ze dne 18.06.2021,
- x) položky, které jsou ve výkazu výměr, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např. druhy materiálů),
- y) v případě potřeby vytýčení stavby oprávněnou osobou a dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
- z) geodetické zaměření a geometrický plán kontejnerových stání v 6-ti vyhotoveních.


HARMONOGRAM PRACÍ

**Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno - Bohunice -
Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24**

1.5.2023 - 15.9.2023

	květen	červen	červenec	srpen	září
Zahájení stavby	█				
Pod Nemocnicí 9	██████████	██████████	█		
Okrouhlá 24			█	██████████	█
Dokončení stavby					█

V Moravanech dne 27.3.2023.



jednatel

smlouvy o dílo č. 08-043/23/13 IIIa dle Új. Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice – Pod Nemocnicí 9, Okrouhlá 24“

Stavební úřad

Naše č.j.: BBOH/01870/21/SÚ
Spis. zn.: S-BBOH/01825/21/SU
Vyřizuje: Ing. Alena Popelková
Telefon: 547 423 838
Fax: 547 352 946
E-mail: odborstavebni@bohunice.brno.cz
Datum: 12.4.2021

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice, Odbor technických
služeb,
Dlouhá č.p. 577/3,
Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - II. etapa
Brno, Bohunice, Běloruská, Uzbecká, Vedlejší, Spodní, Okrouhlá

Vážení,

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vám v souvislosti s Vaší žádostí ze dne 7.4.2021 sděluje, že předmětné stavební úpravy kontejnerových stání na pozemcích:

- parc. č. 2230, k.ú. Bohunice, ulice Běloruská
- parc. č. 2048, k.ú. Bohunice, ulice Uzbecká
- parc. č. 3213, k.ú. Bohunice, ulice Vedlejší
- parc. č. 3220, k.ú. Bohunice, ulice Vedlejší
- parc. č. 3032, k.ú. Bohunice, ulice Spodní
- parc. č. 2595, k.ú. Bohunice, ulice Okrouhlá
- parc. č. 2675, k.ú. Bohunice, ulice Okrouhlá
- parc. č. 2678, k.ú. Bohunice, ulice Okrouhlá

nevyžadují stavební povolení, ohlášení nebo jiné opatření dle stavebního zákona.

S pozdravem



Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D.
vedoucí stavebního úřadu



„otisk razítka“



Kopie: Spis

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Stavební úřad

ÚMČ Brno-Bohunice

Doručeno: 18.06.2021

BBOH/03406/21

listy: 1

přílohy: 1

druh:



bc08es7d2b860c

Spis. Zn.: S-BBOH/01485/21/SU
 Čj.: BBOH/03379/21/SÚ
 Vyřizuje: Ing. Alena Popelková
 Tel.: 547 423 838
 E-mail: odborstavebni@bohunice.brno.cz

V Brně dne 18.6.2021

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 18.3.2021 oznámil

Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, IČO 44992785, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

vydává územní souhlas

na stavbu:

**Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice - II. etapa
 Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí, Spodní**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2642/2 (ostatní plocha), parc. č. 2652/1 (ostatní plocha), parc. č. 2653 (ostatní plocha), parc. č. 2738 (ostatní plocha), parc. č. 2739 (ostatní plocha), parc. č. 3064 (ostatní plocha), parc. č. 3065/1 (ostatní plocha), k.ú. Bohunice, Brno.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o rozšíření tří stávajících kontejnerových stání pro komunální odpad při ulicích Pod Nemocnicí a Spodní.

Umístění stavby, určení prostorového řešení stavby:

- Kontejnerové stání na pozemku parc. č. 2738, k.ú. Bohunice (Pod Nemocnicí 7), bude rozšířeno o 1,36 m směrem na jih na pozemek parc. č. 2739, k.ú. Bohunice.
- Kontejnerové stání na pozemku parc. č. 2653, k.ú. Bohunice (Pod Nemocnicí 9), bude rozšířeno směrem na jih o 2,48 m a směrem na západ o 0,25 m na pozemek parc. č. 2652/1, k.ú. Bohunice.
- Kontejnerové stání na pozemku parc. č. 3064, k.ú. Bohunice (Spodní 4), bude rozšířeno směrem na jih o 0,2 m, směrem na západ o 1,0 m a směrem na sever 3,2 m na pozemek parc. č. 3065/1, k.ú. Bohunice.
- Stání budou z betonových prefabrikátů tl. 140 mm o výšce 1,6 m.
- Plocha stání bude z betonové dlažby tl. 60 mm, lemováno betonovým obrubníkem a z betonových prefabrikátů.
- V rámci rozšíření stání dojde i k opravě zpevněných ploch.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.



Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D.
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Oznamovatel je dle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od poplatků za vydání rozhodnutí.

Obdrží:

doporučeně do vl. rukou

1. Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
2. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrn
sídlo: Malinovského náměstí 3, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
3. Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, IDDS: a7kbrn
sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
4. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2
5. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39
6. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
8. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
9. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

dotčené správní úřady

10. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

kopie

11. spis

12. referent