



Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **19.04.2023**
Datum dodání: 19.05.2023
Vyřizuje: Bc Václav Pták
Tel.: 
E-mail: 

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: MDK Sokolov – výměna stropu v šatně

Množství	Popis		Cena bez DPH
1.00	MDK Sokolov - výměna stropu v šatně		
	Předpokládaná cena za práce	do	97427,03 Kč
		Celková cena s DPH:	do ... 117886,71 Kč

Předmětem zakázky je výměna stropního podhledu v šatně MDK Sokolov – odstranění stávajícího stropního podhledu a konstrukce zavěšení, uložení odpadu na skládku, začištění a vyrovnání obvodových stěn, montáž a zavěšení křížového rastru, montáž sádkartonového podhledu dle technologických postupů a výmalba stropu dle projektové dokumentace z 02/23 zpracované ing. Milanem Snopkem; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Činnost bude prováděna v termínu od **24.4.2023**, termín ukončení prací a předání díla do **19.5.2023**, práce však budou prováděny kontinuálně tak, aby byly ukončeny co nejdříve a aby k případnému omezení činnosti MDK došlo pouze ve zcela nezbytném případě a na co nejkratší dobu.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • <http://www.sokolov.cz>
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem MDK Sokolov každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu MDK, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 200 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Bc. Jan Procházka


Zástupce vedoucí oddělení je města


Příloha: cenová nabídka



Sokolov

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MDK - oprava stropního podhledu v šatně

Místo: 5. května 655, Sokolov

Datum: 30.03.2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Projektant: Ing. Milan Snopek AI
0301523

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	20 036,34	77 390,69	97 427,03
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	14 930,59	14 930,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	5 439,00	5 439,00
997 - Přesun sutě	0,00	9 491,59	9 491,59
PSV - Práce a dodávky PSV	20 036,34	51 386,10	71 422,44
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00	311,75	311,75
762 - Konstrukce tesařské	0,00	10 797,60	10 797,60
763 - Konstrukce suché výstavby	18 976,93	37 276,07	56 253,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	186,24	186,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 059,41	2 814,44	3 873,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	11 074,00	11 074,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	2 450,00	2 450,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	4 900,00	4 900,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00	2 254,00	2 254,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	1 470,00	1 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MDK - oprava stropního podhledu v šatně

KSO:

Místo: 5. května 655, Sokolov

CC-CZ:

Datum: 30.03.2023

Zadavatel:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Milan Snopek AI 0301523

IC:

03122905

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Snopek

IC:

03122905

DIČ:

Poznámka:

Materiál			20 036,34
Montáž			77 390,69
Cena bez DPH			97 427,03
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	97 427,03	21,00%	20 459,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		117 886,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDK - oprava stropního podhledu v šatně

Místo: 5. května 655, Sokolov

Datum: 30.03.2023

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Projektant: Ing. Milan Snopek AI
0301523

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								97 427,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					14 930,59	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 439,00	
1	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,500		980,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění násypů mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2						
	WV		30*0,05		1,500				
	WV		Součet		1,500				
2	K	978011191	Oliučení (osekání) vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	30,000		132,30	3 969,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oliučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %						
	WV		30		30,000				
	WV		Součet		30,000				
D	997		Přesun sutě					9 491,59	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,755		909,44	6 143,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m						
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,755		307,72	2 078,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,755		187,96	1 269,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km započatý 1 km přes 1 km						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					71 422,44	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud					311,75	
6	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000		84,08	84,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového						
7	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	7,000		25,09	175,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kabelu senzorového						
8	K	742210821	Demontáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000		52,04	52,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž prvku EPS hlásiče automatického bodového						
D	762		Konstrukce tesařské					10 797,60	
9	K	762731811	Demontáž prostorových vázaných kci z kulatiny nebo pulkulatiny průřezové pl do 120 cm2	m	40,950		46,45	1 902,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo z pulkulatiny průřezové plochy do 120 cm2						
	WV		0,65*7*5		22,750				
	WV		0,65*7*4		18,200				
	WV		Součet		40,950				
10	K	762751810	Demontáž prostorových vázaných kci na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	160,500		37,73	6 055,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polořezávaného, průřezové plochy do 120 cm2						
	WV		5,3*5		26,500				
	WV		4,5*3		13,500				
	WV		(1,25*2)*6*5+5		80,000				
	WV		(1,25*2)*5*3+3		40,500				
	WV		Součet		160,500				
11	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	30,000		35,08	1 052,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vchodů a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm						
	WV		30		30,000				
	WV		Součet		30,000				
12	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	30,000		59,58	1 787,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou						
	WV		30		30,000				
	WV		Součet		30,000				
D	763		Konstrukce suché výstavby					56 253,00	
13	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,030	324,40	528,20	31 571,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl 12,5 mm, bez izolace						
	WV		37,03		37,030				
	WV		Součet		37,030				
14	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	7,400	31,18	98,18	957,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu						
15	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	37,030	17,93	21,95	1 476,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	37,030	15,95	109,49	4 645,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m						
17	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4	m2	37,030	53,16	222,23	10 197,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošně třetelní kvality Q4						
18	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	6,560		96,82	635,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché						
19	K	763172378	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	2,000	10,89	610,43	1 242,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2						
20	M	RMAT0001	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 700x600mm	kus	2,000	1 744,40		3 488,80	
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 700x600mm						
21	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,520		1 136,80	591,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových slavených z hmotností přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
22	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot torážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,520		606,62	315,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
23	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot torážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,520		2 175,60	1 131,31	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vyznačenou dopravní vzdálenost do 1 000 m						
	D	767	Konstrukce zámečnické					186,24	
24	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednolivých dílů do 50 kg	kg	3,500		53,21	186,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednolivých dílů do 50 kg						
	VV		Dvířka v podhledu						
	VV		3,5		3,500				
	VV		Součet		3,500				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					3 873,85	
25	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	37,030	0,50	20,37	772,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m						
26	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	13,625		7,74	105,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
	VV		okna						
	VV		1,25*2*2		5,000				
	VV		Otvor						
	VV		3,75*2,3		8,625				
	VV		Součet		13,625				
27	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	14,306	0,79		11,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m						
	VV		13,625*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,306				
28	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	6,440		14,01	90,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátoru, zábradlí v místnostech výšky do 3,80						
	VV		světelná panel						
	VV		2,44		2,440				
	VV		Šatní bloky						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		6,440				
29	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	6,762	0,79		5,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m						
	VV		6,44*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,762				
30	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	37,030	27,66	50,35	2 888,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					11 074,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					2 450,00	
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
	D	VRN3	Zařízení staveniště					4 900,00	
32	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000		4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Skládky na staveništi						
	D	VRN5	Finanční náklady					2 254,00	
33	K	051103000	Pojištění proti vlivu vyšší moci	soubor	1,000		2 254,00	2 254,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pojištění proti vlivu vyšší moci						
	D	VRN9	Ostatní náklady					1 470,00	
34	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soubor	1,000		1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Práce na památkovém objektu						