

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 04.04.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
201	Výměna výstražníků PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice	74 646,05	0,00	15 675,67	90 321,72	40 102,37	34 543,68	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	57 342,05	0,00	12 041,83	69 383,88	29 994,37	27 347,68	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	5 888,72	0,00	1 236,63	7 125,35	3 199,68	2 689,04	0,00	0,00	0,00
3	VRN	11 415,28	0,00	2 397,21	13 812,49	6 908,32	4 506,96	0,00	0,00	0,00
Celkem		74646,05	0,00	15675,67	90321,72	40102,37	34543,68	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníků PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 100,00	5 437,48	10 537,48		0,000
5 Komunikace pozemní							5 100,00	5 437,48	10 537,48		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,300	2 029,50	0,00	4 667,85	4 667,85	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,300	334,62	0,00	769,63	769,63	0,000	0,000
3	759	7590720425	Součástí světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,000	0,000
OST Ostatní							494,01	46 310,56	46 804,57		0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,000	0,000
5	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	28,000	18,12	0,00	507,36	507,36	0,000	0,000
6	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	28,000	19,01	0,00	532,28	532,28	0,000	0,000
7	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	2 851,20	0,00	5 702,40	5 702,40	0,000	0,000
8	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 356,30	0,00	2 712,60	2 712,60	0,000	0,000
9	SZT	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	2,000	8 405,10	0,00	16 810,20	16 810,20	0,000	0,000
10	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000	3 366,00	0,00	6 732,00	6 732,00	0,000	0,000
11	R	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	2,000	252,45	0,00	504,90	504,90	0,000	0,000
12	R	7592827110	Demontáž kříže výstražného	kus	2,000	100,98	0,00	201,96	201,96	0,000	0,000
13	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	368,28	0,00	736,56	736,56	0,000	0,000
14	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	1,000	494,01	494,01	0,00	494,01	0,000	0,000
15	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	40,000	69,80	0,00	2 792,00	2 792,00	0,000	0,000
16	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 702,30	0,00	6 702,30	6 702,30	0,000	0,000
Celkem							5 594,01	51 748,04	57 342,05		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníků PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							176,61	1 605,39	1 782,00		0,120
2 Zakládání							176,61	1 605,39	1 782,00		0,120
1	012	275123901	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti do 2,5 t	kus	1,000	1 782,00	176,61	1 605,39	1 782,00	0,120	0,120
M Práce a dodávky M							907,04	0,00	907,04		0,004
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							907,04	0,00	907,04		0,004
2	311	31111011	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 514,50	562,32	0,00	562,32	0,017	0,003
3	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	1 326,60	106,13	0,00	106,13	0,004	0,000
4	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	1,000	238,59	238,59	0,00	238,59	0,001	0,001
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	3 199,68	3 199,68		0,000
5	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	4,000	448,47	0,00	1 793,88	1 793,88	0,000	0,000
6	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	4,000	351,45	0,00	1 405,80	1 405,80	0,000	0,000
Celkem							1 083,65	4 805,07	5 888,72		0,124

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna výstražníků PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 18,522 P2657 v žst. Praha Čakovice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	8 607,16	8 607,16		0,000	
Ostatní												
1	R	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	2,000	788,04	0,00	1 576,08	1 576,08	0,000	0,000	
2	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,100	693,00	0,00	762,30	762,30	0,000	0,000	
3	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,100	446,49	0,00	491,14	491,14	0,000	0,000	
4	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 078,80	0,00	4 078,80	4 078,80	0,000	0,000	
5	XDp	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	1,100	1 544,40	0,00	1 698,84	1 698,84	0,000	0,000	
VRN							0,00	2 808,12	2 808,12		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
6	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	567,297	4,95	0,00	2 808,12	2 808,12	0,000	0,000	
Celkem							0,00	11 415,28	11 415,28		0,000	