

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – jednostupňová dokumentace

Název akce: **Stavební úpravy LC Černý les**

Druh realizace: **Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby**

Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro provádění stavby, jednostupňová PD**

Místo stavby: LC Černý les, polesí Prachatice

Obec s rozšířenou působností: Prachatice

k.ú a obec.: k.ú. Žernovice, obec Žernovice

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu: Stávající částečně zpevněná LC Černý les, kategorie L4, bude zpevněna v celé svojí délce ze štěrkodrtě při zachování směrového a výškového profilu. Součástí stavby budou i zpevněné sjezdy na stávající navazující odvozní linky a celkem cca 3 ks nových skládek dřevní hmoty. Zhruba v prostředku lesní komunikace bude vybudována úvraťová točna pro otáčení vozidel pro přepravu dřevní hmoty. Na konci lesní cesty, u napojení na stávající LC, bude stavebně upraven výjezd na lesní cestu. Celková délka nové lesní cesty je cca 1500 m. V ZÚ navazuje předmětná LC stávajícím sjezdem na stávající asfaltovou státní komunikaci. Stávající úsek stavební úpravy LC Černý les v horském terénu se vyznačuje střídavým, ze začátku pozvolným, později prudkým stoupáním a klesáním. Stávající povrch LC Černý les je bez zpevnění, má vyjeté koleje, ve kterých se drží voda a je obtížně přístupný i pro lesní těžební techniku. V dané lokalitě jsou porosty určené k těžbě. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví LČR s.p., LZ Boubín. Úsek lesní cesty, který bude předmětem stavebních úprav, navazuje na lesní pozemky v majetku LČR s.p., p.č. 764, 765, 763/1 a 739/2 v k.ú. Žernovice.

Popis návrhu a požadavků investora:

Po provedených stavebních úpravách úseku stávající lesní cesty se bude jednat o obousměrnou jednopruhovou účelovou komunikaci s jednostranným příčným sklonem s délkou cca 1500 m. Dojde k provedení nové vrstvy vozovky, s vybudováním cca tří nových skládek dříví a zpevnění HS na přilehlé linky. Směrové i výškové řešení bude kopírovat terén s patřičným zarovnáním směrovým i výškovým. Po stavebních úpravách se bude jednat o odvozní LC kategorie L3 3,3/30, s šířkou vozovky včetně krajnice 3,3 m s jednostranným příčným sklonem a s kaleným krytem ze štěrkodrti. Stávající zemní plán bude urovnána, zhutněna a vyvezena štěrkodrtí, povrch bude srovnán do požadovaného příčného sklonu a následně bude proveden nový kryt ze štěrkodrti. Na vybraných úsecích bude dle potřeby provedena sanace podloží. Zhruba v prostředku lesní cesty bude navrženo obratiště pro potřeby otáčení nákladních vozidel. LC bude v části svojí trasy doplněna o prvky příčného odvodnění - svodnice, a to zejména z důvodu zamezení eroze v klesajících úsecích LC. Podélné odvodnění bude navrženo tak, aby v maximální možné míře bylo využito v porostu nacházejících se terénních sníženin a došlo tak k přirozenému vsaku vody v lesním porostu.

Provede se posouzení poloměru otáček v obloucích dle vlečných křivek, případně se provede místní rozšíření LC dle normových požadavků v případě, že to směrové a majetkové poměry dovolí. U konstrukčních částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti E_{def2} .

Protože se jedná o stavební úpravu stávající lesní cesty, bude provedeno geodetické zaměření ve zjednodušené podobě a bude proveden podélný profil LC. Výšková niveleta komunikace je dána stávajícím povrchem a nebude se měnit. Požadavkem investora je provedení konstrukčních skládek tak, aby se celková niveleta opravené lesní komunikace nezvětšila o více než 100 mm!

Předpokládaný náklad na stavbu: cca 4000 tis. Kč bez DPH v rozpočtových cenách projektanta.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru (VV) svolaném projektantem: předpoklad 1. VV v půli dubna 2023, 2. VV na začátku května 2023.

Termín odevzdání projektové dokumentace: předběžně v půli měsíce května 2023.

Projekt bude vyhotoven v 5 paré + 1 x CD v elektronické podobě

Požadavkem investora je provedení autorského dozoru stavby od projektanta s konečnou fakturací za autorský dozor až po skončení stavebních prací a jejich předání zhotovitelem investorovi.

Stavební úpravy LC Černý les (pokyn 64/2023, příloha č. 1)

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

dne: 3.4. 2023

dne: 3.4. 2023

Investor: LČR s.p.

Zpracovatel:

V Záblatí dne 3.4.2023

Lesy České republiky, s.p.

Lesní závod Boubín

Nabídka na provedení projektových prací

Nabízíme tímto projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., č. 169/2016 Sb. a 239/2017 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr.

Stavební úpravy LC Černý les

89 000,- Kč bez DPH

CELEKM

89 000,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-5 v tištěné podobě včetně elektronické verze na CD (.dwg .pdf formát).

Termín provedení: do 26.5.2023

S pozdravem



