

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 101/2021 ze dne 30. 12. 2021

uzavřené podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Článek I Smluvní strany

Objednatel:	Obec Pustá Polom
se sídlem:	Slezská 94, 747 69 Pustá Polom
není zapsán v obchodním rejstříku	
Zastoupené:	Vladimír Grussmann, starosta
IČ:	00300608
DIČ:	CZ00300608
Telefon:	+420 556 840 126
E-mail:	urad@pustapolom.cz

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
se sídlem:	Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450
Oprávněný zástupce:	Jozef Šurík
ve věcech smluvních:	Jozef Šurík
ve věcech technických:	Ing. Jiří Londýn
ve věcech stavby:	
- stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Londýn
- zástupce stavbyvedoucího:	Ing. Zdeněk Kindl
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	43-246220257/0100
IČ:	27810984
DIČ:	CZ27810984

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 101/2021, uzavřené dne 30. 12. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2022, na realizaci stavebního díla „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom – II. etapa**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na úpravě rozsahu díla (rozsahu plnění stranou zhotovitele) a v této souvislosti na úpravě ceny díla.

Článek III Rozsah díla, úprava předmětu plnění

3.1 Na základě smluvní dohody, závazně sjednané a dodatkem č. 1 ujednané, se z položkového rozpočtu „Kód: 49055d2, Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pustá Polom, ze dne 18. 10. 2021“, který tvoří nedílnou součást smlouvy, vypustil v části HSV / Práce a dodávky HSV, v Objektu 02 - Neuznatelné náklady, v Soupisu SO 302, v oddílu 8 „Trubní vedení“ položka číslo 49, č. 871275231 ve znění:

49	K	871375234	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN 10 DN 315	m	347,100	910,00	315 861,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

který se dohodou smluvních stran a Dodatkem č. 1 plně nahradil položkou:

1	K	871370-0410	Kanalizační potrubí PP korugované SN 10 DN 300x6000mm	m	347,000	590,00	204 730,00
---	---	-------------	---	---	---------	--------	------------

3.2 Nad rámec dohody smluvně sjednané Dodatkem č. 1 ke smlouvě (viz čl. III., odstavec 3.1 tohoto Dodatku č. 2) se dále smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na další úpravě rozsahu díla (rozsahu plnění stranou zhotovitele) a v této souvislosti na úpravě ceny díla.

3.3 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na skutečnosti, že rozsah díla (rozsah plnění stranou zhotovitele) se rozšiřuje (navyšuje) o dodávky, práce a služby nad rozsah předmětu plnění dle původní smlouvy a Dodatku č. 1, a to o tak zvané „vícepráce“, které jsou co do výměr, ceny a popisu podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu „Rekapitulace stavby, Kód: DOD-VMP, Stavba: Pustá Polom – chodníky II“, ze dne 22. 11. 2022 v jeho „Objektu: 02 – Vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

3.4 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na skutečnosti, že rozsah díla (rozsah plnění stranou zhotovitele) se snižuje o dodávky, práce a služby oproti rozsahu předmětu plnění dle původní smlouvy a Dodatku č. 1, a to o tak zvané „méněpráce“, které jsou co do výměr, ceny a popisu podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu „Rekapitulace stavby, Kód: DOD-VMP, Stavba: Pustá Polom – chodníky II“, ze dne 22. 11. 2022 v jeho „Objektu: 01 – Méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek IV Cena díla

4.1 Tímto Dodatkem č. 2 nově sjednaná smluvní cena díla je na základě změn v rozsahu plnění zhotovitelem (Dodatek č. 1 + čl. III. tohoto Dodatku č. 2) tato:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena díla sjednaná smlouvou	12 554 989,82 Kč	2 636 547,86 Kč	15 191 537,68 Kč
Hodnota vypuštěné položky (49) viz Dodatek č. 1 ze dne 25. 08. 2022	-315 861,00 Kč	-66 330,81 Kč	-382 191,81 Kč
Hodnota nahrazující položky (49) viz Dodatek č. 1 ze dne 25. 08. 2022	204 730,00 Kč	42 993,30 Kč	247 723,30 Kč
Hodnota Dodatkem č. 2 sjednaných víceprací	1 244 894,65 Kč	261 427,88 Kč	1 506 322,53 Kč
Hodnota Dodatkem č. 2 sjednaných méněprací	-2 667 387,78 Kč	-560 151,43 Kč	-3 227 539,21 Kč
Celková smluvní cena sjednaná postupně smlouvou, Dodatkem č.1 a tímto Dodatkem č. 2	11 021 365,69 Kč	2 314 486,79 Kč	13 335 852,48 Kč

4.2 Celková smluvní cena díla, sjednaná tímto Dodatkem č. 2 ve slovním vyjádření: „jedenáct – miliónů –dvacet-jeden-tisíc-tři-sta-šedesát-pět-korun-českých-šedesát-devět-haléřů-bez-daně-z-přidané – hodnoty“.

Článek V Závěrečná ujednání


- 5.1 V člancích, odstavcích, bodech, textu a znění, kterých se tento Dodatek č. 2 nedotýká, zůstávají články, odstavce, body, text a znění smlouvy a Dodatku č. 1 v původním znění a v původní platnosti i účinnosti.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5.3 Tento Dodatek č. 2 a smlouva, včetně Dodatku č. 1, představují úplnou dohodu mezi smluvními stranami týkající se jejího předmětu a obsahu.
- 5.4 Pro případ, že ustanovení tohoto Dodatku č. 2, oddělitelné od ostatního obsahu, se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení tohoto Dodatku č. 2 nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.
- 5.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků, jakož i skutečnosti, že tento Dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 5.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.
- 5.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet „Rekapitulace stavby, Kód: DOD-VMP, Stavba: Pustá Polom – chodníky II“, ze dne 22. 11. 2022, „Objekt: 01 – Méněpráce“ a „Objekt: 02 - Vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
- 5.8 Tento Dodatek č. 2 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.11.2022 usnesením číslo 19/II/2.

V Pusté Polomi dne 24.11.2022

V Ostravě dne 24.11.2022


Za objednatele:

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608



Za zhotovitele:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 668/12
721 00 Ostrava-Svinov
IČO: 27810984 DIČ: CZ27810984
Tel.: 596 630 651



REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD-VMP
Stavba: Pustá Polom - chodníky II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27810984
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. DIČ: CZ2810984

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 422 493,13

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	-1 422 493,13	-298 723,56
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 721 216,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Navrátilova 157/12
721 00 Opatowitz
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 593 650 651

Datum a podpis: 24.11.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOD-VMP

Stavba: Pustá Polom - chodníky II

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 422 493,13	-1 721 216,69
01	Méněpráce	-2 667 387,78	-3 227 539,21
01.1	Uznatelné náklady	-1 835 880,65	-2 221 415,59
SO 104	Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce	-1 809 519,77	-2 189 518,92
SO 302	Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679	-26 360,88	-31 896,66
01.2	Neuznatelné náklady	-831 507,13	-1 006 123,63
SO 403	Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská	-9 959,00	-12 050,39
SO 302	Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679	-815 548,13	-986 813,24
VON	Vedlejší a ostatní náklady	-6 000,00	-7 260,00
02	Vícepráce	1 244 894,65	1 506 322,53
02.1	Uznatelné náklady	1 227 529,05	1 485 310,15
SO 104	Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce	1 227 529,05	1 485 310,15
02.2	Neuznatelné náklady	17 365,60	21 012,38
SO 302	Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679	17 365,60	21 012,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pustá Polom - chodníky II
Objekt:
01 - Méněpráce
Soupis:
01.1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 22.11.2022
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.	IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH **-1 809 519,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 809 519,77	21,00%	-379 999,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -2 189 518,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Mlýnská 250/12
720 03 Pustá Polom - Suchý
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 556 630 301

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pustá Polom - chodníky II

Objekt: 01 - Méněpráce

Soupis: 01,1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:
SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

Místo: Datum: 22.11.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 809 519,77
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 784 219,77
1 - Zemní práce	-833 728,47
2 - Zakládání	-11 568,00
5 - Komunikace pozemní	-888 735,70
8 - Trubní vedení	-5 530,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-44 657,60
M - Práce a dodávky M	-25 300,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	-25 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pustá Polom - chodníky II
Objekt: 01 - Měněpráce
Soupis: 01.1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Datum: 22.11.2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 809 519,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 784 219,77
D	1		Zemní práce				-833 728,47
13	K	122201101-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - výměnná vrstva	m3	-591,240	240,00	-141 897,60
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ				
	W		-(374,20+4,80*362,00)*0,30		-633,540		
	W		"SKUTEČNOST" 141*1*0,3		42,300		
	W		Součet		-591,240		
14	K	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	-295,620	24,00	-7 094,88
28	K	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	-591,240	630,00	-372 481,20
	W		dtto pol 13				
	W		-591,24		-591,240		
30	K	162701109-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměnná vrstva	m3	-2 956,200	22,50	-66 514,50
	W		-591,24*5 "Přepočtené koeficientem množství		-2 956,200		
33	K	171201201-1	Uložení sypaniny na skládky - výměnná vrstva	m3	-591,240	70,00	-41 386,80
35	K	171201211-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - výměnná vrstva	t	-1 064,232	189,00	-201 139,85
	W		-591,24*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-1 064,232		
36	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,710	308,00	-1 142,68
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-3,71		-3,710		
37	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	-4,780	399,00	-1 907,22
	W		-4,78		-4,780		
38	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-0,344	476,00	-163,74
	W		-0,344		-0,344		
D	2		Zakládání				-11 568,00
47	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	-176,000	25,00	-4 400,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-176		-176,000		
48	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	-204,800	35,00	-7 168,00
D	5		Komunikace pozemní				-888 735,70
50	K	564841111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm fr. 0-32	m2	-12,900	168,00	-2 167,20
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-12,9		-12,900		
54	K	564871116-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva	m2	-1 970,000	282,80	-557 116,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-1970		-1 970,000		
55	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-277,000	433,50	-120 079,50
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ II				
	W		NEDĚLALO SE				
	W		"ACP 16+" -277,00		-277,000		
56	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-203,000	43,50	-8 830,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-203,00				
60	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-203,000	945,00	-191 835,00
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I				
	W		NEDĚLALO SE				
	W		"ACP 16+" -203,00				
							-203,000
62	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	-12,900	675,00	-8 707,50
	W		NEDĚLALO SE				
	W		"dlažba původní" -12,90				
							-12,900
	D	8	Trubní vedení				-5 530,00
70	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-10,000	28,00	-280,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		"rýha pro plyn. chráničku" -5,00*2				
							-10,000
71	K	R8999001	Chránička PE dn225 púlená pro plynovodní potrubí dl. 3 0m vč. čičačky: D+M	kpl	-1,000	5 250,00	-5 250,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-1				
							-1,000
	W		"dodatečně osazená PE púlená chránička dn 225 na plynovodní potrubí vč. vyvedení čičačky PE dn32 do poklopu				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-44 657,60
78	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-20,000	225,00	-4 500,00
	W		"odečet obrubník - místo toho bude ocel.profil				
	W		-20				
							-20,000
79	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-20,000	117,88	-2 357,60
	W		"odečet obrubník - místo toho bude ocel.profil				
	W		-20				
							-20,000
84	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,000	4 900,00	-4 900,00
	W		"odečet obrubník - místo toho bude ocel.profil				
	W		-20*0,05				
							-1,000
89	K	R99100190	Statické zkoušky hutnění	kus	-47,000	700,00	-32 900,00
	W		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	W		15*3+4				
	W		Méněpráce				
	W		-47				
							49,000
							-47,000
	D	M	Práce a dodávky M				-25 300,00
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-25 300,00
97	K	R22018201	Dodatečné osazení ochranné trubky do výkopu včetně fixace	m	-55,000	200,00	-11 000,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-55				
							-55,000
98	M	11354802	chránička púlená oranžová D150	m	-55,000	260,00	-14 300,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-55				
							-55,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Měněpráce

Soupis:

01,1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČ:

27810984

DIČ:

CZ2810984

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 360,88

DPH základní
snižená

Základ daně
-26 360,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 535,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 896,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

Datum a podpis:

Razítko

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Slezská 94
747 69 Pustá Polom
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 509 030 301

Datum a podpis:

24.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 360,88

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 360,88

1 - Zemní práce

-26 360,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 360,88

D HSV Práce a dodávky HSV -26 360,88

D 1 Zemní práce -26 360,88

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	-110,760	168,00	-18 607,68
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

W NEDĚLALO SE
W "přípojky vpustí
W -(25,50+10,00)*2*1,56

-110,760

7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	-110,760	70,00	-7 753,20
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

W NEDĚLALO SE
W -110,76

-110,760

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 403 - Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČ:

27810984

DIČ:

CZ2810984

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9 959,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-9 959,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 091,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 050,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Pustá Polom 202/10
747 69 Pustá Polom - Slezsko
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 506 030 307 -6-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pustá Polom - chodníky II

Objekt: 01 - Méněpráce

Soupis: 01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **SO 403 - Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská**

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-9 959,00
PSV - PSV	-9 959,00
D7 - PSV NATERY	-5 565,00
D8 - SPFCIF PSV NATERY	-4 394,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 403 - Nasvětlení chodníku podél ul. Opavská

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 959,00
D	PSV		PSV				-9 959,00
D	D7		PSV NATERY				-5 565,00
39	K	250060031	Nater stoz a vyl do 6m vysky	m2	-26,500	210,00	-5 565,00
D	D8		SPECIF.PSV NATERY				-4 394,00
40	M	24621510	Barva podkladova na zinek	kg	-15,000	127,40	-1 911,00
41	M	24621511	Barva vrchni/dle pozadavku	kg	-15,000	127,40	-1 911,00
42	M	24642030	Redid olejo-synteticke s 6006	kg	-4,000	143,00	-572,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Měněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURIK s.r.o.

IČ:

27810984

DIČ:

CZ2810984

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-815 548,13

DPH základní
snížená

Základ daně

-815 548,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-171 265,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

-986 813,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM

Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURIK s.r.o.
Převážná 500/1A
721 02 Svitava S. ústí
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 558 690 361 -6-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-815 548,13

HSV - Práce a dodávky HSV

-815 548,13

1 - Zemní práce

-585 153,04

2 - Zakládání

-85 020,60

8 - Trubní vedení

-26 754,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 300,00

998 - Přesun hmot

-105 320,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-815 548,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-815 548,13
D	1	Zemní práce					-585 153,04
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-186,618	240,00	-44 788,32
	W		odečet dle skutečnosti				
	W		-186,618		-186,618		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-93,309	24,00	-2 239,42
	W		-186,618*0,5		-93,309		
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-126,000	216,00	-27 216,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-2,00*4*1,50*9		-108,000		
	W		-3,00*4*1,50		-18,000		
	W		Součet		-126,000		
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-126,000	90,00	-11 340,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-126		-126,000		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-235,058	150,00	-35 258,70
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-48,44		-48,440		
	W		-186,618		-186,618		
	W		Součet		-235,058		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-235,058	630,00	-148 086,54
	W		-48,44		-48,440		
	W		-186,618		-186,618		
	W		Součet		-235,058		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 175,290	24,00	-28 206,96
	W		-235,058*5 "Přepočtené koeficientem množství"		-1 175,290		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-235,058	70,00	-16 454,06
	W		-235,058		-235,058		
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-423,104	189,00	-79 966,66
	W		-235,058*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		-423,104		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-124,378	308,00	-38 308,42
	W		ODEČET				
	W		"rýhy" -124,378		-124,378		
16	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	-248,756	350,00	-87 064,60
	W		"přírodní hrubé drcené kamenivo fr. 0-32" -124,378		-124,378		
	W		-124,378*2 "Přepočtené koeficientem množství"		-248,756		
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-62,240	280,00	-17 427,20
	W		rýhy				
	W		-62,24		-62,240		
18	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	-124,480	392,00	-48 796,16
	W		"přírodní hrubé drcené kamenivo fr. 0-8" -62,24		-62,240		
	W		-62,24*2 "Přepočtené koeficientem množství"		-124,480		
D	2	Zakládání					-85 020,60
19	K	212752212	Traťovod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-195,900	434,00	-85 020,60
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-195,9		-195,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	8	Trubní vedení				-26 754,00
50	K	871425231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 500	m	-9,800	2 730,00	-26 754,00
	W		"PRO-TZ-10896				
	W		"PRO-VO-5948				
	W		-(8,30+1,50)		-9,800		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 300,00
73	K	R99100190	Statické zkoušky hutnění	kus	-19,000	700,00	-13 300,00
	W		méněpráce - nedělalo se				
	W		-19		-19,000		
	D	998	Přesun hmot				-105 320,49
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vřkop	t	-73,987	1 423,50	-105 320,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČ:

27810984

DIČ:

CZ2810984

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-6 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-6 000,00	21,00%	-1 260,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-7 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Nová Pustá Polom
747 69 Pustá Polom - Slezsko
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 504 630 651 -6-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pustá Polom - chodníky II

Objekt: 01 - Méněpráce

Soupis: 01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Datum: 22.11.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-6 000,00
OST - Ostatní	-6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

01 - Méněpráce

Soupis:

01.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-6 000,00

D OST

Ostatní

-6 000,00

11	K	R020	Ochrana stromů, křovin a rostlin dotčených stavbou proti poškození	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00
	W		NEDĚLALO SE				
	W		-1		-1,000		
	W		"Ochrana stromů v blízkosti stavby jutou a bedněním proti poškození - 30 ks				
	W		"Následné odstranění po ukončení stavby.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

02 - Vícepráce

Soupis:

02.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

27810984

DIČ:

CZ2810984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 227 529,05

DPH základní
snížená

Základ daně
1 227 529,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
257 781,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 485 310,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.
Nový Jičín
728 01
IČ: 27810984
DIČ: CZ2810984

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

02 - Vícepráce

Soupis:

02.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 227 529,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 227 529,05

1 - Zemní práce

98 558,82

5 - Komunikace pozemní

957 511,84

997 - Přesun sutě

136 375,26

998 - Přesun hmot

35 083,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

02 - Vícepráce

Soupis:

02.1 - Uznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 104 - Výstavba chodníku na ul. Opavská - ve směru na Suché Lazce

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 227 529,05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 227 529,05
D	1		Zemní práce				98 558,82
10	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	415,860	237,00	98 558,82
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		"v původ.rozpočtě" -(480,00+18,80)		-498,800		
	W		"celkem skutečnost" 914,66		914,660		
	W		Součet		415,860		
D	5		Komunikace pozemní				957 511,84
57	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 072,320	27,00	28 952,64
	W		"v původ.rozpočtě" -(203,00+277,00*2)		-757,000		
	W		"celkem skutečnost" 1829,32		1 829,320		
	W		Součet		1 072,320		
58	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	434,660	750,00	325 995,00
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ I, II				
	W		"ACO 11+"				
	W		"v původ.rozpočtě" -(203,00+277,00)		-480,000		
	W		"celkem skutečnost" 914,66		914,660		
	W		Součet		434,660		
59	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	637,660	870,00	554 764,20
	W		"SITUACE 1-3				
	W		"VZOROVÝ ŘEZ II				
	W		"ACL 16+"				
	W		"v původ.rozpočtě" -277,00		-277,000		
	W		"celkem skutečnost" 914,66		914,660		
	W		Součet		637,660		
0	K	50023-RX005	D+M ocel.profilů L p.ú. žárový zinek délka 3m	ks	10,000	4 780,00	47 800,00
D	997		Přesun sutě				136 375,26
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	53,230	420,00	22 356,60
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	745,220	21,00	15 649,62
	W		53,23*14 'Přepočtené koeficientem množství		745,220		
92	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,230	168,00	8 942,64
94	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	53,230	1 680,00	89 426,40
D	998		Přesun hmot				35 083,13
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	155,925	225,00	35 083,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

02 - Vícepráce

Soupis:

02.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

IČ:

27810984

DIČ:

CZ2810984

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 365,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	17 365,60	21,00%	3 646,78	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		21 012,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PUSTÁ POLOM

Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Nový Jičín 51 732
735 01 Pustá Polom
IČ: 27810984 DIČ: CZ2810984
Tel: 50 3 030 301 -6-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.11.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pustá Polom - chodníky II

Objekt: 02 - Vícepráce

Soupis: 02.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3: **SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679**

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	17 365,60
HSV - Práce a dodávky HSV	17 365,60
8 - Trubní vedení	17 365,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pustá Polom - chodníky II

Objekt:

02 - Vícepráce

Soupis:

02.2 - Neuznatelné náklady

Úroveň 3:

SO 302 - Úprava odvodnění silnic III/4669 a III/4679

Místo:

Datum: 22.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 365,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 365,60

D 8

Trubní vedení

17 365,60

50	K	871370-R0411	Kanalizační potrubí PP korugované SN 10 DN 500x6000mm	m	9,800	1 772,00	17 365,60
----	---	--------------	---	---	-------	----------	-----------

W

"PRO-TZ-10896

W

"PRO-VO-5948

W

"změna materiálů - potrubí" (8,30+1,50)

9,800

