

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá oprava- LC Řečice a Bučkula

Objekt:

Objekt0 - Souvislá oprava- LC Řečice a Bučkula

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

381 497,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 497,38	21,00%	80 114,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

461 611,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá oprava- LC Řečice a Bučkula

Objekt:

Objekt0 - Souvislá oprava- LC Řečice a Bučkula

Místo:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

381 497,38

HSV - Práce a dodávky HSV

358 497,38

5 - Komunikace pozemní

341 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 720,00

997 - Přesun sutě

5 377,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá oprava- LC Řečice a Bučkula

Objekt:

Objekt0 - Souvislá oprava- LC Řečice a Bučkula

Místo:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

381 497,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

358 497,38

D 5

Komunikace pozemní

341 400,00

1	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	880,000	15,00	13 200,00
2	K	57713R	Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem	t	42,000	3 100,00	130 200,00
3	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	440,000	448,00	197 120,00
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	8,000	110,00	880,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 720,00

5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,000	60,00	480,00
6	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	440,000	6,00	2 640,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	90,000	40,00	3 600,00
8	K	pol1	Ruční bourání	den	1,000	5 000,00	5 000,00

D 997

Přesun sutě

5 377,38

9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	20,140	50,00	1 007,00
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	181,260	13,00	2 356,38
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,140	100,00	2 014,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

12	K	pol3	Náklady stanovené zvláštními předpisy, zabezpečení podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Odry, a.s	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

