

Příloha č. 1 k objednávce č. 23_63520

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 17.4.2023

DELTA XX s.r.o.

Báňská 1635
434 01 Most

IČ 28738519 DIČ CZ2873851

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4198/2022 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 050/2023. Jedná se o oklepání obkladů výstupních objektů a přístřešků a opravu střešních šablon a s tím spojené práce.

Ropice zastávka - přístřešek u kol. 1, IC6000379730

Ropice zastávka - přístřešek u kol. 2, IC6000379731

Ropice zastávka - výst.obj.se zastřešením u kol. 1, IC6000379728

Ropice zastávka - výst.obj.se zastřešením u kol. 2, IC6000379729

Zakázka:

E215HET00VF4 - 45 %

E215HET00VF5 - 45 %

E215HET00VF2 - 5 %

E215HET00VF3 - 5 %

Jedná se o činnost v režimu OUA.

Dohodnutá cena: **143 439,72 Kč**

Termín: do 8 týdnů po obdržení objednávky

Příloha: Nabídkový list č. 050/2023 ze dne 13.4.2023

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	050/2023		
Název majetku	Ropice zastávka přístřešky a výstupní objekty	Inventární číslo	IC6000379730, IC6000379731, IC6000379728, IC6000379729
Zahájení prací	po obdržení objednávky	Ukončení prací	8 týdnů

Popis prací

Oklepání obkladů výstupních objektů a přístřešků a oprava střešních šablon

Objednáváme u Vás oklepání obkladů a opravu střešních šablon (zakázka č.E215HET00VF4 E215HET00VF5 E215HET00VF2 E215HET00VF3):

- 1) odstranění obkladů na přístřešcích a výstupních objektech 200 m2 (tj. zabezpečení proti samovolnému opadávání)
- 2) oprava střešních šablon (doplnění nových a zajištění proti opadnutí dalších stávajících)
- 3) zpracování nabídkového rozpočtu

Příloha:

- 1) foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
<i>Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.</i>						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN				- Kč	
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva	0,85		-		

Cena za zakázku celkem

143 439,72 Kč

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

13.04.2023

podpis

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**E215HET00VF4, E215HET00VF5 - Oklepání obkladů výstupních objektů a
přístřešků a oprava střešních šablon**

KSO:

Místo: Ropice zastávka přístřešky a výstupní objekty

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPl zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E215HET00VF4, E215HET00VF5 - Oklepání obkladů výstupních objektů a přístřešků a oprava střešních šablon

Místo: Ropice zastávka přístřešky a výstupní objekty

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E215HET00VF4, E215HET00VF5 - Oklepání obkladů výstupních objektů a přístřešků a oprava střešních šablon

Místo: Ropice zastávka přístřešky a výstupní objekty
 Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava
 Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Datum: 5. 4. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	919003211	Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení	m	80,000		
	PP		Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919003211				
	VV		80			80,000	
	VV		Součet			80,000	
2	K	919003212	Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění	m	80,000		
	PP		Mobilní zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění				
	VV		80			80,000	
	VV		Součet			80,000	
3	K	946111118	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	1,000		
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111118				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
4	K	946111218	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus	6,000		
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -1118				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111218				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
	VV		1*6 'Přepočtené koeficientem množství			6,000	
5	K	946111818	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	1,000		
	PP		Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111818				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
6	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	50,000		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411				
	VV		50			50,000	
	VV		Součet			50,000	
7	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších pásků postupně plochy přes 1 m2	m2	200,000		
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně odloučení podkladní omítky až na zdivo z pásků vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978059641				
	VV		200			200,000	
	VV		Součet			200,000	
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	17,800		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,800		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	640,800		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
	VV		17,8*36 'Přepočtené koeficientem množství		640,800		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	17,800		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	765	Krytina skládaná				
12	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 10 ks/m2	m2	3,000		
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí z pravouhlých formátů, počet desek do 10 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131001				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	M	1235101160	Střešní krytina vláknocementová CEMBRIT Betternit Anglický obdélník grafit	kus	23,000		
	PP		Střešní krytina vláknocementová CEMBRIT Betternit Anglický obdélník grafit				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000		
14	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	26,314		
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765202				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4231				
	VV		zpracování nabídkového rozpočtu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
16	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232				
	VV		prohlídka a zaměření				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3570718

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a1457bf-0c3a-4512-80bc-deb512209c4a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2023 14:32:06



b1716f28-7278-47da-9026-0eeae883529