

Položkový rozpočet

P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
C					
A	Stavební část				
1	Stavební přípomoc pro ZTI, průrazy, zapravení	kpl	1,00		
2	Stavební úklid	kpl	1,00		
3	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,00		
	celkem bez DPH				
B	Technologická část				
4	Dmtž zrcadla	ks	1,00		
5	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	1,00		
6	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T,0	ks	1,00		
7	Umyvadlo 60cm bez otvoru - Jíka Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks	1,00		
8	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	1,00		
9	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks	1,00		
10	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	1,00		
11	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	1,00		
12	Silikonování zařizovacích předmětů, těsnění, tmely	kpl	1,00		
13	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl	1,00		
14	Likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00		
	celkem bez DPH				
D					
A	Stavební část				
1	Vybourání dlažby	m2	13,0		
2	Vybourání obkladů	m2	69,0		
3	Demontáž stávajících ocelových a dřevěných dveří (3x80cm, 3x60cm)	ks	6,0		
4	Demontáž kování dveří	ks	6,0		
5	Demontáž práhů	ks	6,0		
6	Likvidace odpadu	kpl	1,0		
7	Nátěr dveřní ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl	6,0		
8	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl	3,0		
9	Dveře interierové Solodoor SMART šířka 600 mm bílé - dodávka	ks	3,0		
10	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl	6,0		
11	Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2	13,0		
12	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy - podkladní beton, vyrovnávací cem. potěr	kpl	1,0		
13	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2	69,0		
14	Lokální stavební opravy stěn a štuky nad obkladem včetně stropu	m2	48,0		
15	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu, SDK konstrukci	m2	87,0		
16	Nové dřevěné prahy - dodávka a montáž	ks	6,0		
17	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	77,0		
18	Montáž obkladů vč.spárování	m2	69,0		
19	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	15,0		
20	Montáž dlažby vč.spárování	m2	13,0		
21	Lišty, ukončení bílé	kpl	1,0		
22	Hydroizolační stěrka do podlahy	m2	13,0		
23	Malby, oškrábání, penetrace	m2	53,0		
24	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	13,0		
25	Stavební přípomoc pro ZTI, průrazy, zapravení	kpl	1,0		
26	Zhotovení SDK kaslíku pro kanalizační potrubí na WC	m2	5,0		
27	Zabroušení a zapravení otvorů na stropě po VZT jednotce (4ks)	kpl	1,0		
28	Demontáž obnažení VZT plakové klapky	kpl	1,0		
29	Zpětná montáž VZT tlakové klapky včetně zapravení	kpl	1,0		

C			
C			

4	Demontáž kování dveří	ks	4,0
5	Demontáž práhů	ks	4,0
6	Likvidace odpadu	kpl	1,0
7	Nátěr dveřní ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl	4,0
8	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl	3,0
9	Dveře interierové Solodoor SMART šířka 800 mm bílé - dodávka	ks	1,0
10	Zpětná montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl	4,0
11	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnaní nerovností podlah	m2	12,0
12	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy - podkladní beton, vyrovnávací cem. potěr	kpl	1,0
13	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnaní nerovností po obkladu	m2	64,0
14	Lokální stavební opravy stěn a štuky nad obkladem včetně stropu	m2	42,0
15	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu, SDK konstrukci	m2	81,0
16	Nové dřevěné práhy - dodávka a montáž	ks	4,0
17	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	72,0
18	Montáž obkladů vč.spárování	m2	64,0
19	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	14,0
20	Montáž dlažby vč.spárování	m2	12,0
21	Lišty, ukončení bílé	kpl	1,0
22	Hydroizolační stěrka do podlahy + stěny sprchových koutů	m2	27,0
23	Malby, oškrábání, penetrace	m2	47,0
24	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	12,0
25	Stavební přípomocce pro ZTI, průrazy, zapravení	kpl	1,0
26	Zhotovení nové příčky do sprchového koutu	kpl	1,0
27	Podezdívka sprchové vaničky	kpl	2,0
28	Zabroušení a zapravení otvorů na stropě po VZT jednotce (4ks)	kpl	1,0
29	Demontáž obnažení VZT plakové klapky	kpl	2,0
30	Zpětná montáž VZT tlakové klapky včetně zapravení	kpl	2,0
31	Stavební obnažení a opětovné zapravení podlahové vpusti	kpl	2,0
32	Provizorní protiprašná zábrana	kpl	1,0
33	Stavební úklid	kpl	1,0
34	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,0
	celkem bez DPH		
B	Technologická část		
35	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl	1,00
36	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl	1,00
37	Opětovné zapojení koncových prvků na elektrické rozvody - koncové prvky nejsou součástí ceny - zůstávají stávající	kpl	1,00
38	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl	1,00
39	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení (včetně tělesa v místnosti odpočívárna)	kpl	3,00
40	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl	3,00
41	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl	3,00
42	Nový nátěr připojovacího potrubí UT	kpl	3,00
43	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl	1,00
44	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl	1,00
45	Dmtž umyvadla vč. záplach. uzávěry, výtokové armatury	kpl	2,00
46	Dmtž sprchových vaniček	kpl	2,00
47	Dmtž podlahových vpustí	kpl	2,00
48	Dmtž sprchových zástěn a sprchových baterií	kpl	2,00
49	Dmtž koupelných doplňků (WC držáky, zrcadla, mydelníky, háčky, galerka)	kpl	1,00
50	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže původního potrubí)	m	10,00
51	Kulový uzávěr do DN 25	ks	4,00
52	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m	10,00
53	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů (včetně demontáže stávajícího potrubí, svislých vedení a podvėsů)	m	12,00
54	Úprava kanalizačního odvětrání včetně filtru (odvětrávání) - přeložení do středu příčky sprchových koutů	kpl	1,00
55	Frézování drážek na potrubí	kpl	1,00
56	Dodávka a montáž nové podlahové vpusti s litinovou mřížkou - HL605	kpl	2,00
57	Kotvící prvky, nosné konstrukce	kpl	1,00
58	Tesnicí materiál	kpl	1,00
59	Instalační materiál	kpl	1,00
60	Proplach potrubí	kpl	1,00
61	Tlakové zkouška potrubí	kpl	1,00
62	Vanička sprchová čtverec - 90x90cm + sifon - JIKA SOFIA sprchová vanička 900x900x145mm, ocelová, čtvercová, bílá, hladké dno -	ks	2,00
63	Sprchové dveře 90cm - RAVAK SDZ3-90 195 bílá+grape - 02V701OZZG	ks	2,00

64	Baterie nástěnná sprchová 150 mm - Titania IRIS NEW - 94461/1,0	ks	2,00
65	Sprchový set - Souprava obsahuje 5 - polohovou sprchovou růžici, posuvný držák sprchy délky 600mm, kovovou hadici 150 cm a plastovou mýdelku - KIT03,0	ks	2,00
66	Umyvadlo 60cm bez otvoru - Jika Lyra - H8143830001091 + sifon PT10041 + kotvení	ks	2,00
67	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T,0	ks	2,00
68	Dávkovač pěnového mýdla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	2,00
69	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks	6,00
70	X-ROUND E čtyřháček, chrom - XR204	ks	1,00
71	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks	2,00
72	CHROM LINE drátěná police rohová dvojitá, chrom do sprchového koutu - 37010	ks	2,00
73	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	3,00
74	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	2,00
75	Silikonování zařizovacích předmětů, těsnění, tmely	kpl	1,00
76	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl	1,00
77	Protipožární ucpávky	kpl	4,00
78	Likvidace odpadu	kpl	1,00
	celkem bez DPH		
A	Stavební část		
1	Vybourání dlažby	m2	33,0
2	Vybourání obkladů	m2	95,0
3	Demontáž stávajících ocelových a dřevěných dveří (5x80cm, 1x60cm)	ks	6,0
4	Demontáž kování dveří	ks	6,0
5	Demontáž stavebních schodnic a soklů (žlábků pro pisoár a WC)	kpl	2,0
6	Demontáž železných příček (zástěn mezi tureckými WC)	ks	6,0
7	Likvidace odpadu	kpl	1,0
8	Nátěr dveřní ocelové zárubně 80cm a 60cm	kpl	6,0
9	Nátěr renovace plechových dveří 80cm	kpl	5,0
10	Dveře interiérové Solodoor SMART šířka 600 mm bílé - dodávka	ks	7,0
11	Futra šíře 60cm - WC příčky - dodávka + montáž	ks	6,0
12	Zpětná montáž/montáž plechových a dřevěných dveří včetně doplnění nového kování	kpl	12,0
13	Podkladní beton - zabetonování žlabů (pisoáry a WC)	kpl	2,0
14	Zhotovení překladu, pod vybourané turecké WC	kpl	6,0
15	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm - vyrovnání nerovnosti podlah	m2	33,0
16	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlahy - podkladní beton, vyrovnávací cem. potěr	kpl	1,0
17	Vnitřní omítky, záhozy šliců, opravy - vyrovnání nerovností po obkladu	m2	95,0
18	Lokální stavební opravy stěn a štuky nad obkladem včetně stropu	m2	102,0
19	Penetrační nátěr na stěnu, podlahu pod obklad a dlažbu, SDK konstrukci	m2	139,0
20	Dodávka obkladů 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	153,0
21	Montáž obkladů vč.spárování	m2	139,0
22	Dodávka dlažby 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	37,0
23	Montáž dlažby vč.spárování	m2	33,0
24	Lišty, ukončení bílé	kpl	1,0
25	Hydroizolační stěrka do podlahy	m2	33,0
26	Malby, oškrábání, penetrace	m2	102,0
27	Folie - zakrytí podlah před výmalbou	m2	33,0
28	Stavební přípomocce pro ZTI, průrazy, zapravení	kpl	1,0
29	Zapravení VZT tlakové klapky ze strany HGB	kpl	1,0
30	Zhotovení nových příček pro WC včetně omítky	kpl	6,0
31	Stavební obnažení a opětovné zapravení podlahové vpusti - 2 + 1ks zaslepení	kpl	3,0
32	Provizorní protiprašná zábrana	kpl	1,0
33	Stavební úklid	kpl	1,0
34	Vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1,0
	celkem bez DPH		
B	Technologická část		
35	Elektrické rozvody - vyvěšení kabelů - odpojení od koncových elementů	kpl	1,00
36	Uložení vyvěšených kabelů do nových lišt	kpl	1,00
37	Opětovné zapojení koncových prvků na elektrické rozvody - koncové prvky nejsou součástí ceny - zůstávají stávající	kpl	1,00
38	Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění části UT	kpl	1,00

39	Demontáž a opětovná montáž litinového tělesa + nové uchycení	kpl	3,00
40	Renovace otopného litinového tělesa - očištění + dvojnásobný nátěr	kpl	3,00
41	Demontáž, dodávka a montáž nového ventilu, termostatické hlavice a šroubení	kpl	3,00
42	Nový nátěr přípojovacího potrubí UT	kpl	3,00
43	Tlaková zkouška UT rozvodu	kpl	1,00
44	Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí	kpl	1,00
45	Dmtž žlabu vč. záplach. uzávěry, výtokových armatur 5ks	kpl	1,00
46	Dmtž oplachu pisoárů	kpl	1,00
47	Dmtž podlahových vpustí	kpl	3,00
48	Dmtž tureckého záchodu	kpl	6,00
49	Dmtž koupelnových doplňků (WC držáky, mydelníky, háčky)	kpl	1,00
50	Dmtž oplachovací výtoku pro turecké záchody a úklid	kpl	2,00
51	Vodovodní potrubí Cu do 22 mm vč. CU tvarovek - úprava rozvodů (včetně demontáže části původního potrubí)	m	58,00
52	Kulový uzávěr do DN 25	ks	6,00
53	Kulový kohout M1/2" závitový, zahradní výtokový, páka, voda/mosaz	ks	2,00
54	Mtž izolace tl. 25 mm do DN 25	m	58,00
55	Kanalizační potrubí do DN 110 vč. Tvarovek ACO PIPE - úprava rozvodů (včetně demontáže stávajícího potrubí, svislých vedení a podvėsů)	m	34,00
56	Dodávka a montáž nové podlahové vpusti s litinovou mřížkou - HL605	kpl	2,00
57	Kotvicí prvky, nosné konstrukce	kpl	1,00
58	Tesnicí materiál	kpl	1,00
59	Instalační materiál	kpl	1,00
60	Proplach potrubí	kpl	1,00
61	Tlakové zkouška potrubí	kpl	1,00
62	WC - stojací klozet včetně sedátka a upevnění - JIKA LYRA PLUS H8213870000001 + H8933843000631	kpl	6,00
63	SHELL splachovač WC - SCHELL SCHELLOMAT 022380699 + 771010099 + 031000699	kpl	6,00
64	Pisoár - JIKA GOLEM - H8430610000001 + sifon + uchycení	ks	4,00
65	SHELL SCHELLOMAT BASIC tlakový splachovač pisoáru DN15, chrom - 024830699	ks	4,00
66	Nerezový žlab včetně upevnění a sifonu - 2500mm - AUL 06.3 - AZP	ks	1,00
67	Baterie umyvadlová nástěnná páková - dodávka a montáž - TITANIA IRIS NEW 94470/T.0	ks	5,00
68	JIKA MIRA výlevka, 435x500x460mm, stojící, s plastovou mřížkou, bílá - H8510460000001	ks	1,00
69	NOVASERVIS TITANIA IRIS NEW drezová/umyvadlová baterie 150mm, ramínko 250mm, nástěnná, páková, chrom - 94470.0	ks	1,00
70	Dávkovač pěnového mydla na zavěšení 550ml, bílý - 1319-72	ks	5,00
71	SAMBA dvojháček, chrom - SB123	ks	10,00
72	PRIMASOFT Zásobník na TP jumbo, 090702	ks	6,00
73	ZENO WC štětka na postavení, bílá - ZE33	ks	6,00
74	Složený zásobník na ručníky ZZ (V), 090705 PRIMA SOFT	ks	5,00
75	ARTISTIC odpadkový koš 5l, Soft Close, bílá - DR142	ks	7,00
76	ACCORD zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	5,00
77	Silikonování zařizovacích předmětů, těsnění, tmely	kpl	1,00
78	Vnitrostaveništní přesun hmot, doprava	kpl	1,00
79	Protipožární ucpávky	kpl	8,00
80	Likvidace odpadu	kpl	1,00
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl	1,0
			4 668 524,00

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Hydroizolační stěrka je počítána v celé ploše podlahy včetně stěn sprchových koutů
- 2) Výška obkladu je počítána do výšky 2,4m
- 3) Veškeré zařízení a koncové elementy jsou včetně dodávky a montáže
- 4) Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, futer, potrubí je součástí cenové nabídky
- 5) Všechny plechové dveře a futra budou opatřeny novým nátěrem šedé barvy včetně výměny kování, interierové dveře budou vyměněny
- 6) Požární klapky a větrací mřížky zůstanou stávající bez renovace, opravy na VZT potrubí nejsou součástí cenové nabídky - rozvody jsou po renovaci
- 7) Dodávka a montáž nových osvětlení na původní místa - není součástí cenové nabídky, koncové prvky elektro (vypínače, zásuvky) nejsou součástí cenové nabídky - zůstávají stávající
- 8) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).

9) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do

10) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.

11) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplnkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.).

12) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

výrobek.