

## Soupis prací č. 156

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### TÚ Kralupy n. Vlt. předměstí - Podlešín, km 1,000 - 3,500 - oprava přejezdu P2116, oprava GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.					
1	M	5963104035	Přejezd železobetonový kompletní sestava	m						
2	K	5905080010	Ojediné čišťení KL mimo lavičku lože otevřené	m2						
3	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2						
4	K	5914020020	Čišťení otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nebezpečný	m3						
5	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m						
6	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2						
7	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m						
8	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t						
9	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km						
10	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus						
11	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus						
12	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus						
13	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3						
14	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2						
15	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km						
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
17	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m						
18	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus						
19	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus						
20	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar						
21	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar						
22	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m						
23	K	5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m						
24	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2						
25	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t						
26	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t						
27	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3						
28	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlakovou hmotou	m						
29	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus						
	VV		<i>rypadlo s kládívem</i>							
30	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus						
	VV		<i>PV</i>							
31	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus						
	VV		<i>MHS</i>							
32	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	VV		<i>KR z meziskládky na dem. základ.</i>							
33	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	VV		<i>šterk z meziskládky</i>							
34	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	VV		<i>KR na základ.</i>							
35	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	VV		<i>šterk z meziskládky</i>							
36	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	VV		<i>Přejezdové konstrukce</i>							
37	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t						
	VV		<i>z meziskládky</i>							
38	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t						
	VV		<i>z meziskládky</i>							
39	K	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t						
	VV		<i>přejezdová konstrukce</i>							
40	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t						
	VV		<i>asfaltový beton</i>							
41	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
	VV		<i>kamenivo</i>							

## Soupis prací č. 156

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**TÚ Kralupy n. Vlt. předměstí - Podlešín, km 1,000 - 3,500 - oprava přejezdu P2116, oprava GPK**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
42	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
	VV		<i>výzisk zemina</i>							
43	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
	VV		<i>výzisk asfaltový beton</i>							
44	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t						
	VV		<i>beton</i>							
45	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus						
46	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t						
	VV		<i>zemina, asfaltový beton</i>							
47	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t						
	P		<b>Oprava GPK Kralupy předměstí - Podlešín</b>							
48	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t						
49	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
	VV		<i>km 1,000 - 2,700</i>							
	VV		<i>km 3,000 - 3,500</i>							
50	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
51	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t						
52	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t						
53	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus						
54	K	VRN8	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus						
55	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%						
<b>Celkem:</b>									<b>1 270 023,68</b>	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 18.04.2023

Datum: 18.04.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3572147

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2801b928-dde4-4303-a5a0-5fb7be58790b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.04.2023 10:00:00



ef2900e0-96da-4325-836a-ab2fcc571d5c