

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC Spravovaná, LC Stadliska - technické zhodnocení

Druh realizace: Stavba nově zahajovaná

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: k.ú. Senetářov

Obec s rozšířenou působností: Jedovnice

k.ú.: Senetářov č.p. 633/1, 636/12 – LC Spravovaná 655/1 – LC Stadliska

Kraj: Jihomoravský

Popis stávajícího stavu:

LC Spravovaná – v současnosti se jedná o přibližovací linku 4L napojující se na LC Spravovanou 2L 3,5/20. Předmětný úsek lesní linky v délce 310 m je zemní cestou, na které se v současnosti nachází dva propustky DN 600. Linka je ve spodní části cca 150m velmi podmáčená a tím pádem špatně sjízdná. Lesní linka se nachází přibližně ve výšce 515 m.n.m.

LC Stadliska – v současnosti se jedná o přibližovací linku 4L napojující se na LC Stadliska 2L 3,5/20. Předmětný úsek lesní linky v délce 310 m je zemní cestou, na které se v současnosti nachází několik potůčků, které přetékají přes lesní linku a tím pádem je cesta velmi podmáčená a špatně sjízdná. Lesní linka se nachází přibližně ve výšce 480 m.n.m. Cesta je v malém podélném spádu.

Popis návrhu a požadavků investora:

LC Spravovaná – Nejprve proběhne obhlídka místa s projektantem, který navrhne technické řešení PD. Investor obecně požaduje v celém úseku lesní cesty šířku 3,5 m s krajnicemi a povrchem ze štěrkodrti, parametry cesty 2L, délka 310 m. Dále bude řešeno kompletní podélné a příčné odvodnění budoucí LC 2L/20 např. pomocí příkopů, průlehů, popřípadě příčných odvodňovacích drénů. Mělo by dojít k navýšení nivelety o více jak 10 cm prostřednictvím štěrkových vrstev, tak aby se jednalo kpl o investici. Cesta bude geodeticky zaměřena, v celém úseku se nachází na pozemcích LČR.

LC Stadliska – Nejprve proběhne obhlídka místa s projektantem, který navrhne technické řešení PD. Investor obecně požaduje v celém úseku lesní cesty šířku 3,5 m s krajnicemi a povrchem ze štěrkodrti, parametry cesty 2L, délka 310 m. Dále bude řešeno kompletní podélné a příčné odvodnění budoucí LC 2L/20 např. pomocí příkopů, propustků, panelových brodů, popřípadě příčných odvodňovacích drénů. Mělo by dojít k navýšení nivelety o více jak 10 cm prostřednictvím štěrkových vrstev, tak aby se jednalo kpl o investici. Na konci LC by mělo dojít k vytvoření točny a skládky dříví. Cesta bude geodeticky zaměřena, v celém úseku se nachází na pozemcích LČR.

Po kůrovcové kalamitě budou lesní cesty umožňovat přístup pro následnou pěstební činnost, celoroční sjízdnost odvozu nahodilých těžeb, bezpečný a plynulý přístup bezpečnostních a záchranných složek.

PD bude obsahovat také přesné vymezení staveniště a míst uložení příp. přebytků zeminy nepoužitých v rámci stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu: LC Spravovaná 600 tis. Kč bez DPH

Předpokládaný náklad na stavbu: **LC Stadliska** 1500 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.7.2023

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.8.2023

Projekt dokumentace pro DUR, DSP, DPS, bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:


- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Geodetické práce, výškopis (BPV nebo místní soustava) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK nebo místní), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli i v elektronické podobě (formáty dwg., dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolní a dokumentační činnosti.
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m úsecích.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL, popř. ZPF.
- stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy)
- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zařazeny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatel odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní pare PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.



Dne:

Zpracovatel:



Dne: 6. 3. 23

