

# Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Požadavek č. 30 - Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OR OVA. Opravu kabelu č.231-4P od přestavníku výhybky č.007 v žst.Ostrava Hrušov.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6		

## Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník ÚOŽI		
32	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	12,000
27	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	4,000
1	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	12,000
38	K	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	7,000
134	M	7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smržitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	7,000
2	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m	12,000
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	24,000
139	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	4,000
172	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	12,000
		02	ÚRS		
18	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	12,000
48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasně uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	3,000
46	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	12,000
151	M	7593500150	Trasy kabelového vedení Kabelové žlabu (200x126) spodní + vrchní díl plast	m	12,000
29	K	460752112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	12,000
53	K	460581132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	6,000
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm	m	10,000
		3	VRN		
6	K	990100600R	Doprava	km	30,000

Za zhotovitele dne: 19.4.2022  
Lukáš Livar

Za objednatele dne: