

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Blansko město - krytý přístřešek pro cestující směr Brno - oprava nátěrů
přístřešku a okapového systému**

KSO:

Místo: Blansko-město

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

524 462,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	524 462,21	21,00%	110 137,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

634 599,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Blansko město - krytý přístřešek pro cestující směr Brno - oprava nátěrů
přístřešku a okapového systému**

Místo: Blansko-město

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

524 462,21

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
764 - Konstrukce klempířské	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko město - krytý přístřešek pro cestující směr Brno - oprava nátěrů přístřešku a okapového systému

Místo: Blansko-město

Datum: 29. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

524 462,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
	VV		"nátěr podhledu přístřešku - nástupiště"					
	VV		2					
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112					
	VV		2*8					
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"nátěr zadní stěny"					
	VV		60*1,2					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	764		Konstrukce klempířské					
5	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí					
6	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí					
	VV		3,2*4					
7	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
8	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
9	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		3,2*4					
10	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
11	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie					
	VV		"nástupiště"					
	VV		60*4					
12	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie separační PE 2 x 50 m					
	VV		240*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
13	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěrů odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		" z pol. 78330-1401" 825,404					
14	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěrů ometení					
	VV		"plech KOB 1002 - rozvinutá plocha je 1,6m - podhled"					
	VV		58,1*3,9*1,6					
	VV		"plech KOB 1002 - rozvinutá plocha je 1,6m - zadní stěna"					
	VV		58,1*2,8*1,6					
	VV		"střešní nosníky 2xUč.20"					
	VV		0,48*4,25*2*15					
	VV		"vaznice po vlašsku (rovnomězně s římsou) l č. 20"					
	VV		0,76*58,1*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "zavětrování L 50" 0,21*5,3*2*4 Součet					
15	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením WV "z pol. 78330-1401 - plechy KOOB 1002" 362,544+160,288					
16	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním WV "z pol. 78330-1401 - ocelová konstrukce" 61,2+132,468+8,904					
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický WV "z pol. 78330-1401" 825,404					
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní WV "z pol. 78330-1401" 825,404					
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní WV "z pol. 78330-1401" 825,404					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
20	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod				CS ÚRS 2022 01
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista WV "koordinace prací se správcem, příprava staveniště" 2 WV "hrubý úklid po provedených pracích" 6 WV Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
21	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
			PP Ostatní finance					