


DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Uničov**
Masarykovo nám. 1, 783 91
IČ: 00299634
DIČ: CZ 00299634



dále v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ 62360213
DIČ CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti



Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Martin Kubín, projektový manažer
Ing. Jakub Žůrek, stavební technik

Výše uvedená Smlouva o dílo K22048 / 2 dále jen („Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci

„ Regenerace veřejného prostranství v Uničově mezi ulicemi Dukelská, Litovelská, Pionýrů – 5.etapa – dodatečně provedené práce“

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny plnění smlouvy v rozsahu VCP / MNP dle geodetického zaměření, zápisů ve stavebním deníku a zápisů z kontrolních dnů.

IV. Cena plnění smlouvy

Původní znění dle SOD:

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

Cena prací celkem bez DPH	1 138 223,62 Kč
DPH 21%	239 026,96 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	1 377 250,58 Kč

Nové znění dodatku č. 1 k SOD:

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

Cena prací celkem bez DPH dle SOD	1 138 223,62 Kč
Cena dle dodatku č. 1 k SOD	-11 991,82 Kč
Cena prací celkem bez DPH vč. dodatku č. 1 k SOD	1 126 231,80 Kč
DPH 21%	236 508,68 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	1 362 740,48 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.

Přílohy:

- 1) Výkaz výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

V Uničově dne:

V Bruntále dne:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8-003/121

Stavba: UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA - VCP / MNP

KSO:
Místo: Uničov

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:
Město Uničov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH -11 991,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-11 991,82	-2 518,28
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK -14 510,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-003/121

Stavba: UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA - VCP / MNP

Místo: Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-11 991,82	-14 510,10
1	2.3 MNP uvedené v zápisech z KD	-385 598,40	-466 574,06
2	4.3 Náhrada ŠCM za SC pod chodníkama	0,00	0,00
3	Balcárkova - odpočet sanace 40m2	-26 121,86	-31 607,45
4	doplnění vpusti na Moravském náměstí	25 127,32	30 404,06
5	dvě místa plochy pod kontejnery	23 058,70	27 901,03
6	přesazení dvou kusů stromů	4 514,73	5 462,82
7	Neprováděno odstranění ploch z kameniva, Frézování tl. 20 cm - skutečná tl. stávajícího asfaltu	275 900,80	333 839,97
8	Vytrhání položených obrub v délce 65 m z důvodu požadavku na sanaci. V době osazení obrub dle	71 126,89	86 063,54



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
- VCP / MNP

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 2.3 MNP uvedené v zápisech z KD

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-385 598,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-385 598,40	21,00%	-80 975,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-466 574,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
- VCP / MNP

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 2.3 MNP uvedené v zápisech z KD

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-385 598,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-385 598,40

5 - Komunikace pozemní

-385 598,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA
- VCP / MNP

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - 2.3 MNP uvedené v zápisech z KD

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-385 598,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-385 598,40
D	5		Komunikace pozemní				-385 598,40
38	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 100 mm	m2	-4 360,000	219,44	-956 758,40
	P		<small>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - obnova, MKZ - tl. 0-5 cm</small>				
	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100	m2	4 360,000	131,00	571 160,00
	P		<small>Poznámka k položce: □ asfaltová vozovka - napojení na stávající</small>				

URS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, 4.3 Náhrada ŠCM za SC pod chodníkama

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, 4.3 Náhrada ŠCM za SC pod chodníkama

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

111 - Zemní práce - stabilizace

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, 4.3 Náhrada ŠCM za SC pod chodníkama

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		111	Zemní práce - stabilizace				0,00
19	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem pod novými chodníky, tl. 20 cm 840+100+220	m2	-1 160,000		0,00
	P						
	VV				-1 160,000		
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>Poznámka k položce:</i> nakládání podkladu pro stabilizaci	m3	-232,000		0,00
	P						
	VV				-232,000		
21	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Poznámka k položce:</i> dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km	m3	-232,000		0,00
	P						
	VV				-232,000		
	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 200 mm 840+100+220	m2	1 160,000		0,00
	P						
	VV				1 160,000		

URS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, Balcárkova - odpočet sanace 40m2

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-26 121,86
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-26 121,86	21,00%		-5 485,59
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-31 607,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, Balcárkova - odpočet

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 121,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 121,86

1 - Zemní práce

-26 121,86

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

-1 552,68

111 - Zemní práce - stabilizace

-19 955,92

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

-3 474,72

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

-708,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

-430,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, Balcárkova - odpočet

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-26 121,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

-26 121,86

D 1

Zemní práce

-26 121,86

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

-1 552,68

12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-15,200	71,25	-1 083,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:
odvoz sutí na skládku do 7 km

13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-91,200	5,15	-469,68
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	---------	------	---------

P

Poznámka k položce:
zbylých 6 km

VV

15,2*6

-91,200

D 111

Zemní práce - stabilizace

-19 955,92

17	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-8,000	204,42	-1 635,36
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:
výkopy pro stabilizaci pod zemní pláň pod všemi novými zpevněnými plochami, kromě vozovky, kde dochází pouze k obnově, tl. 20 cm

VV

CHODNÍKY

VV

40*0,2

-8,000

VV

Součet

-8,000

19	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	-40,000	365,11	-14 604,40
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

P

Poznámka k položce:
stabilizace pod zemní pláň ze štěrku prolitého cementem pod novými chodníky, tl. 20 cm

VV

40

-40,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-8,000	240,77	-1 926,16
	P		<i>Poznámka k položce: □ nakládání podkladu pro stabilizaci</i>				
	VV		40*0,2		-8,000		
21	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	-8,000	201,37	-1 610,96
	P		<i>Poznámka k položce: □ dovoz podkladu pro stabilizaci ze 7 km</i>				
	VV		40*0,2		-8,000		
22	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	-8,000	22,38	-179,04
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				-3 474,72
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-15,200	228,60	-3 474,72
	VV		15,2		-15,200		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-708,40
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	-40,000	17,71	-708,40
	P		<i>Poznámka k položce: □ zhuštění zemní pláně pod všemi zpevněnými plochami</i>				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				-430,14
97	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-8,800	48,88	-430,14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - doplnění vpusti na Moravském náměstí

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 127,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 302,32	21,00%	3 423,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 550,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - doplnění vpustí na Moravském náměstí

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 127,32

HSV - Práce a dodávky HSV

25 127,32

1 - Zemní práce

7 192,14

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

4 087,07

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

3 105,07

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8 - Trubní vedení

17 888,74

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

46,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - doplnění vpustí na Moravském náměstí

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc,
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 127,32

D HSV Práce a dodávky HSV

25 127,32

D 1 Zemní práce

7 192,14

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

4 087,07

25	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	4,500	548,85	2 469,83
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

P
VV Poznámka k položce:
rýhy pro přípojky vpustí 3*1*1,5

4,500

26	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	2,535	548,85	1 391,33
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

P
VV Poznámka k položce:
vpustí - 3 ks 1*1,5*1,3*1,3

2,535

27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,400	94,13	225,91
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

P
VV Poznámka k položce:
zásyp rýh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*0,8*3		2,400		
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				3 105,07
28	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z hornin tvř. 1 až 4 Poznámka k položce: □	m3	7,035	7,04	49,49
	P		odvoz výkopku ze stabilizace, část ornice, odkopávky pod ornici, hloubené vykopávky, odvoz na skládku do 7 km 4,5+2,535		7,035		
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,367	228,60	3 055,58
	VV		7,035*1,9		13,367		
	D	8	Trubní vedení				17 888,74
63	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 Poznámka k položce: □ montáž přípojek vpustí DN 150	m	3,000	133,10	399,30
64	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 Poznámka k položce: □ trubka kanalizační - přípojka vpustí a žlabů DN 150	m	3,300	376,52	1 242,52
	VV		3*1,1		3,300		
65	F	R1. MVO	Napojení přípojky DN 150 na stávající kanalizaci D+M Poznámka k položce: □ Napojení přípojky DN 150 na stávající kanalizaci dodávka, montáž dle faktury provozovatelem Moravské Vodárenské s.r.o. Faktura č. 32208118, viz příloha	kus	1,000	8 825,00	8 825,00
65	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ 11V-50 normální Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	2 108,97	2 108,97
66	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	3 065,94	3 065,94
67	M	59223864	prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	188,26	188,26
68	M	59223821	vpust' uliční prstavec betonový 180x660x100mm Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	342,90	342,90
69	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	699,25	699,25
70	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	322,73	322,73
71	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (hez vložkv) Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	389,97	389,97
72	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm Poznámka k položce: □ silniční vpust' s mříží	kus	1,000	303,90	303,90
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				46,44
97	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,950	48,88	46,44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY - dvě místa plochy pod kontejnery

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Zetocha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 058,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 058,70	21,00%	4 842,33
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		27 901,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY - dvě místa plochy pod kontejnery

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Zetocha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 058,70

HSV - Práce a dodávky HSV

23 058,70

1 - Zemní práce

3 425,39

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 885,28

111 - Zemní práce - sanace

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1 274,46

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

265,65

5 - Komunikace pozemní

14 916,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 716,56

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

3 484,26

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

1 232,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 102 - SUŠÁKY A PLOCHY POD KONTEJNERY - dvě místa plochy pod kontejnery

Místo:

Uničov

Datum:

20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc
a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Zetocha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 058,70

D HSV Práce a dodávky HSV

23 058,70

D 1 Zemní práce

3 425,39

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 885,28

3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	5,700	71,25	406,13
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	-------	-------	--------

P *Poznámka k položce: odvoz sutí na skládku*

4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	34,200	5,15	176,13
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

P *Poznámka k položce: odvoz sutí do 7 km*

VV 5,7*6

34,200

5	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,700	228,60	1 303,02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

P *Poznámka k položce: poplatek za skládku*

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1 274,46

11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	15,000	44,08	661,20
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: □ sejmuti ornice pod plochou pod kontenery, tl. 20cm</i>				
12	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	3,000	204,42	613,26
	P		<i>Poznámka k položce: □ výkopy pod částí zelení</i>				
	VV		15*0,2		3,000		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				265,65
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	15,000	17,71	265,65
	P		<i>Poznámka k položce: □ zhuštění zemní pláně</i>				
	D	5	Komunikace pozemní				14 916,75
16	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	15,000	345,42	5 181,30
	P		<i>Poznámka k položce: □ plochy pro kontejnery</i>				
17	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	15,450	355,00	5 484,75
	P		<i>Poznámka k položce: □ plochy pro kontejnery</i>				
	VV		15*1,03		15,450		
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,000	283,38	4 250,70
	P		<i>Poznámka k položce: □ plochy pro kontejnery</i>				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 716,56
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				3 484,26
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s hoční opěrou	m	12,000	187,86	2 254,32
	P		<i>Poznámka k položce: □ osazení obrubníku 5/25 podél ploch pro kontejnery</i>				
26	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	12,360	99,51	1 229,94
	P		<i>Poznámka k položce: □ betonový obrubník 5/25</i>				
	VV		12*1,03		12,360		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				1 232,30
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,211	48,88	1 232,30

ROZPOČET

Pracovní operace - výsadba - přesazení dvou kusů stromů

Poř. číslo	Ceníková položka	Popis	Množství	Jedn.	Cena / jednotka	CENA (Kč)
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	183101215	Hloubení jamek s výměnou půdy 50% do 0,4 m	2	ks	349,62	699,24
2	184102115	Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru balu do 600 mm včetně zalití	2	ks	255,49	510,98
3	184911421	Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm-s	1,35	m ²	33,62	45,43
4	184215133	Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce do 3 m	2	ks	242,05	484,10
5	185802114	Hnojení umělým hnojivem k jednotl. rostlinám	0,04	t	20170,63	806,83
6	184501121	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě	2	m ²	107,58	215,16
7	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin	2	ks	33,62	67,24
15	184806111	Srovnávací řez po výsadbě	2	ks	20,17	40,34
URS	184512113	Vyrovnání území k přesazení průměru kmene do 0,1 m bez balu v rovině a svahu do 1:5	2	ks	751,00	1 502,00
Plochy a úprava území celkem :						4 371,32

Specifikace

Ostatní materiál						
Poř. číslo	Popis	Množství	Jedn.	Cena / jednotka	CENA (Kč)	
7	Kůra na mulč (+ dovoz)	0,135	m ³	1062,32	143,41	
Ostatní materiál celkem						143,41

Celkem bez DPH

4 514,73 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VCP Neprováděno odstranění ploch z kameniva, Frézování tl. 20 cm - skutečná tl. stávajícího asfaltu

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

275 900,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 900,80	21,00%	57 939,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

333 839,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VCP Neprováděno odstranění ploch z kameniva, Frézování tl. 20 cm - skutečná tl. stávajícího asfaltu

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

275 900,80

HSV - Práce a dodávky HSV

275 900,80

1 - Zemní práce

275 900,80

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

275 900,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VCP Neprováděno odstranění ploch z kameniva, Frézování tl. 20 cm - skutečná tl. stávajícího asfaltu

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 900,80

D HSV Práce a dodávky HSV

275 900,80

D 1 Zemní práce

275 900,80

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

275 900,80

1	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-4 360,000	58,21	-253 795,60
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	-------	-------------

P
VV
Poznámka k položce:
odstranění stávajícího asfaltového krytu vozovky - pouze u vozovky, kde dochází jen k obnově, tl. 100 mm
-4360

-4 360,000

2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strouhě ní přes 200 m2	m2	-4 360,000	18,51	-80 703,60
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	------------	-------	------------

P
Poznámka k položce:
odstranění podkladu pod vozovkou, kde dochází pouze k obnově, tl.0-5 cm

3	K	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 360,000	140,00	610 400,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

P
Poznámka k položce:
odstranění stávajícího asfaltového krytu k napojení u ostatních vozovek, tl. 100 mm

URS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, vytrhání položených obrub v délce 65 m z důvodu požadavku na sanaci. V době osazení obrub dle PD nebývá sanace požadována. Ulice Opletalova. Uničov

KSO:

Místo: Uničov

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel:

Město Uničov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 126,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 126,89	21,00%	14 936,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 063,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, vytrhání položených obrub v délce 65 m z důvodu požadavku na sanaci. V době osazení obrub dle PD nebvla sanace požadována. Ulice Opletalova, Uničov

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 126,89

HSV - Práce a dodávky HSV

71 126,89

1 - Zemní práce

3 736,85

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 736,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 390,04

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

66 830,85

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

559,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UNIČOV - REGENERACE SÍDLIŠTĚ LITOVELSKÁ, DUKELSKÁ, PIONÝRŮ - V. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, vytrhání položených obrub v délce 65 m z důvodu požadavku na sanaci. V době osazení obrub dle PD nebyla sanace požadována. Ulice Opletalova, Uničov

Místo: Uničov

Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Město Uničov

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 126,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 126,89
D	1		Zemní práce				3 736,85
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				3 736,85
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	65,000	57,49	3 736,85

Poznámka k položce: □

P odbourání některých betonových obrubníků silničních podél částí stávajících komunikací

VV 20+30+140+50+115+60+25+75+200

715,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 390,04

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

66 830,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
URS	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	kus	57,000	452,22	25 776,54
	P		<i>Poznámka k položce: □ Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních</i>				
URS	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,900	3 690,00	14 391,00
	P		<i>Poznámka k položce: □ Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</i>				
81	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s hoční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	390,51	25 383,15
	P		<i>Poznámka k položce: □ osazení bet. obrubníků silničních</i>				
	VV		65		65,000		
82	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,000	160,02	1 280,16
	P		<i>Poznámka k položce: □ obrubník betonový 15/25, náhrada za poškozené kusy</i>				
	VV		8		8,000		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				559,19
97	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,440	48,88	559,19

8	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	13 447,08	13 447,08
---	---	-----------	------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Z výše uvedené položky bylo v souladu s SOD provedeno následující:

<p>- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace <u>zakázky dle pokynů objednatele</u></p> <p>- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Dodavatel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, <u>předávaných v rámci předání a převzetí stavby</u></p> <p>- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení o zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí <u>apod.</u></p> <p>- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a zadavatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného <u>provedení</u></p>
<p>- účast zástupce dodavatele na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech <u>stavby, apod.</u></p> <p>Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám je stanovena na 3 000 000 Kč.</p> <p>Objednatel zajistí informovanost institucí (záchranná služba, Hasiči) o provádění opravy vozovky s tím, že po dobu opravy bude ztížen popř. omezen průjezd a průchod komunikací. Zhotovitel se zavazuje <u>toto ztížení popř. omezení způsobit ien po dobu nezbytně nutnou.</u></p> <p>Dodavatel si během stavby zajistí střežení staveniště.</p> <p>Zadavatel nebude přihlížet k požadavkům dodavatele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.</p>
<p>Během realizace stavby je dodavatel zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na přilehlých komunikacích.</p>