

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/226/2023
Stavba: Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim



KSO:
Místo: revír Podhora, kláčter a Štenská

CC-CZ:
Datum: 01.04.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ: 66364256
DIČ: CZ66364256

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 739 320,39
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 739 320,39		365 257,28
snížená	15,00%	0,00		0,00


Cena s DPH	v	CZK		2 104 577,67
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1/226/2023

Stavba: Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Místo: revír Podhora, klášter a Štenská

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 739 320,39	2 104 577,67
1/1/226/20 23	LC Šafářská	237 991,32	287 969,50
1/2/226/20 23	Oprava lesní cesty Od Kalouska na Pěkovickou	278 142,46	336 552,38
1/3/226/20 23	Oprava lesní cesty Buchtálská	251 309,19	304 084,12
1/4/226/20 23	Technické zhodnocení lesní cesty Buchtálská	123 268,49	149 154,87
1/5/226/20 23	Oprava lesní cesty Farský kopec	499 582,96	604 495,38
1/6/226/20 23	Oprava lesní cesty Nezdická	349 025,97	422 321,42

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/1/226/2023 - LC Šafářská

KSO:

Místo: revír Klášter

CC-CZ:

Datum: 01.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 991,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 991,32	21,00%	49 978,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

287 969,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/1/226/2023 - LC Šafářská

Místo: revír Klášter

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

237 991,32

D HSV Práce a dodávky HSV 237 991,32

D 1 Zemní práce 48 139,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 851,500	11,00	20 366,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV úseky v km 0,000-0,046, 0,062-0,099, 0,154-0,194, 0,242-0,302, 0,416-0,447, 0,748-0,776, 0,899-0,922, 0,976-1,060, 1,110-1,115

VV 1,300-1,380, 1,430-1,475, 1,570-1,625

VV (46+37+40+60+34+28+23+86+5+80+35+55)*3,5 1 851,500

2	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	1 851,500	15,00	27 772,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním

VV úseky v km 0,000-0,046, 0,062-0,099, 0,154-0,194, 0,242-0,302, 0,416-0,447, 0,748-0,776, 0,899-0,922, 0,976-1,060, 1,110-1,115

VV 1,300-1,380, 1,430-1,475, 1,570-1,625

VV (46+37+40+60+34+28+23+86+5+80+35+55)*3,5 1 851,500

D 5 Komunikace pozemní 133 297,50

3	K	564821011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	1 851,500	55,00	101 832,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

VV úseky v km 0,000-0,046, 0,062-0,099, 0,154-0,194, 0,242-0,302, 0,416-0,447, 0,748-0,776, 0,899-0,922, 0,976-1,060, 1,110-1,115

VV 1,300-1,380, 1,430-1,475, 1,570-1,625

VV (46+37+40+60+34+28+23+86+5+80+35+55)*3,5 1 851,500

4	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	217,000	145,00	31 465,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV doplnění do hlubších výtluků v úsecích

VV (17+25+20)*3,5 217,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 896,00

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	200,000	51,00	10 200,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

VV 200 200,000

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	529,000	24,00	12 696,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV úseky v km 0,000-0,046, 0,062-0,099, 0,154-0,194, 0,242-0,302, 0,416-0,447, 0,748-0,776, 0,899-0,922, 0,976-1,060, 1,110-1,115

VV 1,300-1,380, 1,430-1,475, 1,570-1,625

VV (46+37+40+60+34+28+23+86+5+80+35+55)*0,5*2 529,000

D 998 Přesun hmot 33 658,82

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	415,541	81,00	33 658,82
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 340,676+74,865 415,541

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/2/226/2023 - Oprava lesní cesty Od Kalouska na Pěkovickou

KSO:

Místo: revír Klášter

CC-CZ:

Datum: 01.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 142,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 142,46	21,00%	58 409,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

336 552,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/2/226/2023 - Oprava lesní cesty Od Kalouska na Pěkovickou

Místo: revír Klášter

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

278 142,46

D HSV Práce a dodávky HSV 278 142,46

D 1 Zemní práce 16 354,95

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	239,975	42,00	10 078,95
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
VV nánosy v úsecích
VV (155+132+65+67)*3,5*0,15 219,975
VV odkopávky na středech cesty
VV 100*1*0,2 20,000
VV Součet 239,975

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	261,500	24,00	6 276,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 261,500 261,500

D 5 Komunikace pozemní 216 267,50

6	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	1 491,500	145,00	216 267,50
---	---	-----------	------------------------------	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrku tl. 150 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV jednotlivé výtluky
VV 5*5 25,000
VV úseky
VV (155+132+65+67)*3,5 1 466,500
VV Součet 1 491,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 840,00

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. 100 mm	m2	160,000	24,00	3 840,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
VV 100*0,8*2 160,000

D 998 Přesun hmot 41 680,01

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	514,568	81,00	41 680,01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 514,568 514,568

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/3/226/2023 - Oprava lesní cesty Buchtálská

KSO:

Místo: Revír Podhora

CC-CZ:

Datum: 01.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

251 309,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 309,19	21,00%	52 774,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

304 084,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/3/226/2023 - Oprava lesní cesty Buchtálská

Místo: Revír Podhora

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

251 309,19

D HSV Práce a dodávky HSV

251 309,19

D 1 Zemní práce

22 017,85

9	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	329,000	42,00	13 818,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
VV odtěžení nevhodného materiálu v trase cesty
VV 940*3,5*0,1

329,000

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,850	165,00	305,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
VV zemní svodnice na hospodářském sjezdu a odtokový rigol
VV ((0,8+0,2)/2*0,2*5)+((0,6+0,3)/2*3)

1,850

6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	0,500	62,00	31,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV val za zemní svodnicí
VV (0,8+0,2)/2*0,2*5

0,500

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	327,650	24,00	7 863,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 329-(1,850-0,5)

327,650

D 5 Komunikace pozemní

181 296,00

7	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	21,000	176,00	3 696,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV výtluk
VV 1
VV vyjeté koleje
VV 20*1
VV Součet

1,000

20,000

21,000

10	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	2 400,000	74,00	177 600,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2
VV 800*3

2 400,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 536,00

3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	564,000	24,00	13 536,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm
VV 940*0,6

564,000

D 998 Přesun hmot

34 459,34

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	425,424	81,00	34 459,34
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/4/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Buchtálská

KSO:

Místo: Revír Podhora

CC-CZ:

Datum: 01.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 268,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 268,49	21,00%	25 886,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 154,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/4/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Buchtálská

Místo: Revír Podhora

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 268,49

D HSV Práce a dodávky HSV

123 268,49

D 1 Zemní práce

4 536,00

1	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	24,000	165,00	3 960,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV výkop pro svodnice
VV 5*0,4*0,4*12 9,600
VV odotok
VV (0,6+0,2)/2*3*12 14,400
VV Součet 24,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	24,000	24,00	576,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 24 24,000

D 5 Komunikace pozemní

118 200,00

3	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	60,000	1 970,00	118 200,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
VV 5*12 60,000

D 998 Přesun hmot

532,49

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,574	81,00	532,49
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 6,574 6,574

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/5/226/2023 - Oprava lesní cesty Farský kopec

KSO:

Místo: revír Štenská

CC-CZ:

Datum: 01.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

499 582,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	499 582,96	21,00%	104 912,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

604 495,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/5/226/2023 - Oprava lesní cesty Farský kopec

Místo: revír Štenská

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

499 582,96

D HSV Práce a dodávky HSV 499 582,96

D 1 Zemní práce 29 221,50

8	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	442,750	42,00	18 595,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
 VV v úsecích 0,046-0,095, 0,185-0,422, 0,460-0,608, 0,627-0,671, 0,712-1,240, 1,300-1,560
 VV (49+237+148+43+528+260)*3,5*0,1
 VV Součet

442,750
442,750

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	442,750	24,00	10 626,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 442,750

442,750

D 5 Komunikace pozemní 381 737,40

3	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	307,400	176,00	54 102,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm
 VV v úsecích 0,046-0,095, 0,185-0,422, 0,460-0,608, 0,627-0,671, 0,712-1,240, 1,300-1,560

VV (49*0,8)+(237*0,3)+(148*0,2)+(528*0,3)+(260*0,1)*3,5*0,1
 VV Součet

307,400
307,400

9	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	4 427,500	74,00	327 635,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

VV v úsecích 0,046-0,095, 0,185-0,422, 0,460-0,608, 0,627-0,671, 0,712-1,240, 1,300-1,560

VV (49+237+148+43+528+260)*3,5

VV Součet

4 427,500
4 427,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 600,00

5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	100,000	45,00	4 500,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

VV 100

100,000

7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	50,000	62,00	3 100,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami) 10*5

50,000

6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	24,00	6 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV 500*0,5

250,000

D 998 Přesun hmot 75 024,06

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	926,223	81,00	75 024,06
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 784,819+141,404

926,223

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/6/226/2023 - Oprava lesní cesty Nezdická

KSO:

Místo: revír Štenská

CC-CZ:

Datum: 01.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

349 025,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 025,97	21,00%	73 295,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

422 321,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a technické zhodnocení 5 lesních cest na LS Toužim

Objekt:

1/6/226/2023 - Oprava lesní cesty Nezdická

Místo: revír Štenská

Datum: 01.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 025,97

D HSV Práce a dodávky HSV

349 025,97

D 1 Zemní práce

15 217,70

3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	490,00	2 450,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
VV v km 1,100, úprava napojení obratiště
VV 5

5,000

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	193,450	42,00	8 124,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
VV v km 1,120 úprava obratiště
VV (10*2*1)+(10*1*1)+(20*4*0,5)
VV střední cesty v km 0,152 - 0,287
VV 135*0,8*0,2
VV úseky z odstraněním nevhodného materiálu
VV (152+17+82+40)*3,5*0,1
VV Součet

70,000

21,600

101,850

193,450

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	193,450	24,00	4 642,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 193,450

193,450

D 5 Komunikace pozemní

261 919,00

6	K	564861011	Podklad ze šterkordtří ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1 049,500	176,00	184 712,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze šterkordtří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
VV jednotlivé výtluky
VV 1
VV koleje
VV (5+5+20)*1
VV doplnění kameniva v úsecích
VV (152+17+82+40)*3,5
VV Součet

1,000

30,000

1 018,500

1 049,500

7	K	564871011	Podklad ze šterkordtří ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	92,000	221,00	20 332,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkordtří ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
VV úprava obratiště
VV (20*4)+(3*4)

92,000

5	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	875,000	65,00	56 875,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2
VV úseky
VV (180+20+50)*3,5

875,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 500,00

8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	500,000	45,00	22 500,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m
VV 500

500,000

4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	24,00	6 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		500*0,5		250,000		
	D	998	Přesun hmot				43 389,27
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	535,670	81,00	43 389,27
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		482,77+52,9		535,670		