

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Jezírka

KSO:

Místo: revír Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 23.2.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

1496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

427 038,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	427 038,09	21,00%	89 678,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

516 716,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Jezírka

Místo: revír Rozvadov

Datum: 23.2.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

427 038,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				427 038,09
D	1		Zemní práce				139 290,20
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	3 374,000	18,50	62 419,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
VV			964*3,5		3 374,000		
6	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	48,160	120,00	5 779,20
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3				
VV			odstranění nevhodného materiálu na hosp. sjezdech				
VV			((7+3)/2)*5*2*0,2		10,000		
VV			odstranění nevhodného mat. na středech cesty, 1/2, tl. 100 mm				
VV			954*0,8*0,1*0,5		38,160		
VV			Součet		48,160		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	48,160	75,00	3 612,00
PP			Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
VV			48,160		48,160		
3	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	3 374,000	20,00	67 480,00
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním				
VV			964*3,5		3 374,000		
D	5		Komunikace pozemní				239 058,00
4	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	3 374,000	67,00	226 058,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm				
VV			964*3,5		3 374,000		
8	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	260,00	13 000,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			oprava 2 hosp. sjezdů				
VV			((7+3)/2)*5*2		50,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 080,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	954,000	20,00	19 080,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			954*0,5*2		954,000		
D	998		Přesun hmot				29 609,89
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	488,612	60,60	29 609,89
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			465,612+23		488,612		