

Příloha č. 1. Nerealizované práce (méněpráce)

Akce: Rekonstrukce LC K Opatovické hájence

Die čl. IV. odst. 5. smlouvy
vypracoval: [REDACTED]

Císlo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t	t
REKONSTRUKCE								
	822-1	5. Komunikace						
16	56690-1161	Vyspravení krytu po překopech do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP tl. 10 cm povrch rých po pžřekopech propustků 4,5 x 1,4 = 6,3 m2 x 2 = 12,6 m2	12,60	m ² 1 500,00	18 900,00	0,264	3,3264	
			Součet oddíl 05:		18 900			
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce						
25	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	3,33	t 80,00	266,11	součet	3,33	
			Součet oddíl 09:		266			
			Přehled nákladů :					
				5. Komunikace	18 900			
				9. Ostatní konstrukce	266			
		Základní rozpočtové náklady rekonstrukce		Součet :	19 166			
				montáž	19 166			
				dodávka	0			
				součet	19 166			
				DPH 21 %	4 025			
				celkem	23 191			

Příloha č. 2. Práce nad rámec SoD č. S6/2022/140 (vícepráce)

Akce: Rekonstrukce a oprava LC K Opatovické hájence

Die čl. IV. odst. 5. smlouvy
vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t		
REKONSTRUKCE									
	800-1	1. Zemní práce							
32	12225-1103	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 3, do 100 m ³ , s přehozením do 15 m v příčném profilu, odstranění podložní zeminy z obratiště - hosp. nájezd č. 2	82,50	m ³	146,00	12 045,00			
		<i>Cena určená na základě kalkulace dle Článku IV., odstavce 5., písmene b)1., Smlouvy o dílo č. S6/2022/140: (186,00*(45929/58564))</i>			146,00				
		<i>Odstranění neúnosného podkladu z prostoru skládky dřeva (prům. tl. 350 mm): (150,00*0,35)</i>	52,50	m ³					
		<i>Odstranění neúnosných zemín z prostoru skládky dřeva (do hloubky 500 mm): ((15,00*4,00)*0,50)</i>	30,00	m ³					
		Součet	82,50	m³					
10	17125-1101	Uložení zeminy do násypů nezhtutněných, viz. pol. č. 19 + pol. č. 32	97,50	m ³	40,00	3 900,00			
		<i>Uložení nánosů odstraněných z prostoru skládky dřeva: (150,00*0,10)</i>	15,00	m ³					
		<i>Uložení zemín z provedených odkopávek: (82,50)</i>	82,50	m ³					
		Součet	97,50	m³					
12	18195-1112	Úprava pláň se zhtutněním, hospodářský nájezd č. 2	150,00	m ²	14,00	2 100,00			
		<i>Zhtutnění pláň opravované skládky dřeva: (150,00)</i>	150,00	m ²					
		Součet	150,00	m²					
					Součet oddíl 01:	18 045			
	822-1	5. Komunikace							
13	56466-1111	Podklad z kameniva hrubého vel. 63 - 125 mm, tl. 200 mm, hospodářský nájezd č. 2.	300,00	m ²	200,00	60 000,00		0,38626	115,878
		<i>Doplnění podkladu skládky dřeva: (150,00)</i>	150,00	m ²					
		<i>Vyplnění rýhy vzniklé odstraněním neúnosných zemín z prostoru skládek dřeva (2,5 x tl. položky): ((15,00*4,00)*2,50)</i>	150,00	m ²					
		Součet	300,00	m²					
14	56485-1111	Kryt ze štěrkodrti tl. 150 mm fr. 0 - 63 mm: hospodářské nájezdy č. 1 a 2	205,00	m ²	140,00	28 700,00		0,345	70,725
		<i>Doplnění krytu skládky dřeva: (150,00)</i>	150,00	m ²					
		<i>HN č. 1 ve staničení 0,350 km: (55,00)</i>	55,00	m ²					
		Součet	205,00	m²					
33	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² hospodářský nájezd č. 2. (150,00 m ²)	150,00	m ²	15,00	2 250,00		0,02111	3,1665
					Součet oddíl 05:	90 950			
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce							
19	93890-9611	Odstranění nánosů z povrchu hospodářského nájezduč. 2.	150,00	m ²	30,00	4 500,00			
		<i>Odstranění nánosů z prostoru skládky dřeva (prům. tl. 100 mm)* (150,00)</i>	150,00	m ²					
		Součet	150,00	m²					
25	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	189,77	t	80,00	15 181,56	součet	189,77	
					Součet oddíl 09:	19 682			
					Přehled nákladů :				
					1. Zemní práce	18 045			
					5. Komunikace	90 950			
					9. Ostatní konstrukce	19 682			
					Součet :	128 677			
		Základní rozpočtové náklady rekonstrukce							

Příloha č. 2. Práce nad rámec SoD č. S6/2022/140 (vícepráce)

Akce: Rekonstrukce a oprava LC K Opatovické hájence

Dle čl. IV. odst. 5. smlouvy
vypracoval: [REDACTED]

Část 2: Oprava									
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce							
30	93890-2111	Čištění příkopů nezpevněných při objemu nánosů do 0,15 m ³ /m, dno do 40 cm viz tab. příkopů <i>Skutečně provedené čištění příkopů - Projektem stanovené čištění příkopů (viz. tabulka čištění příkopů): (451,00-403,00)</i>	48,00	m	30,00	1 440,00			
		<i>Součet</i>	48,00	m					
31	93890-2112	Čištění příkopů o objemu do 0,3 m ³ /m: tab. 497 m <i>Skutečně provedené čištění příkopů - Projektem stanovené čištění příkopů (viz. tabulka čištění příkopů): (589,00-497,00)</i>	92,00	m	50,00	4 600,00	0,00		
		<i>Součet</i>	92,00	m					
						Součet oddíl 09:	6 040		
<i>Přehled nákladů :</i>									
						9. Ostatní konstrukce	6 040		
Základní rozpočtové náklady opravy:						Součet :	6 040		
Součet celkem									
						montáž	134 717		
						dodávka	0		
						součet	134 717		
						DPH 21 %	28 290		
						celkem	163 007		

Příloha č. 3. Nerealizované práce (méněpráce)

Akce: Rekonstrukce a oprava LC Silvánečská alej

Dle čl. IV. odst. 5. smlouvy
vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
REKONSTRUKCE							
	832-2	4. Vodorovné konstrukce					
11	46251-2270	Zához z lomového kamene do 200 kg s proštěrkováním	6,00	m ³ 1 860,00	11 160,00	2,43	14,58
		<i>Neprovedené zřízení drénu v HN č. 6., viz. tabulka: 6 m3</i>	6,00	m ³			
		Součet	6,00	m³			
			Součet oddíl 04:		11 160,00		
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce					
28	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	14,58	t 80,00	1 166,40	součet	14,58
			Součet oddíl 09:		1 166		
			Přehled nákladů :				
					4. Vodorovné konstrukce		11 160
					9. Ostatní konstrukce		1 166
		Základní rozpočtové náklady rekonstrukce			Součet :		12 326
Část 2: Oprava							
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce					
36	93890-2111	Čištění příkopů nezpevněných při objemu nánosů do 0,15 m ³ /m, dno do 40 cm	23,00	m 30,00	690,00		
		<i>Projektem stanovené čištění příkopů - Skutečně provedené čištění příkopů (viz. tabulka čištění příkopů): (963,00-940,00)</i>	23,00	m			
		Součet	23,00	m			
37	93890-2112	Čištění příkopů o objemu do 0,3 m ³ /m: tab. 1.007 m + 10 m výtok z propustku č.2 = 1017 m	19,00	m 50,00	950,00		
		<i>Projektem stanovené čištění příkopů - Skutečně provedené čištění příkopů (viz. tabulka čištění příkopů): ((1007,00+10,00)-(981,00+17,00))</i>	19,00	m			
		Součet	19,00	m			
38	93890-2441	Čištění propustků, tloušťky nánosů přes 75 % průměru propustku, DN do 500 mm: 41 m	6,00	m 500,00	3 000,00	0,258	1,55
		<i>Projektem stanovené čištění propustků - Skutečně provedené čištění propustků: (41,00-35,00)</i>	6,00	m			
		Součet	6,00	m			
39	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	1,55	t 80,00	123,84	součet	1,55
			Součet oddíl 09:		4 764		
			Přehled nákladů :				
					9. Ostatní konstrukce		4 764
		Základní rozpočtové náklady opravy:			Součet :		4 764
		Součet celkem			montáž		17 090
					dodávka		0
					součet		17 090
					DPH 21 %		3 589
					celkem		20 679

Příloha č. 4. Práce nad rámec SoD č. S6/2022/140 (vícepráce)

Akce: Rekonstrukce LC Silvánečská alej

Dle čl. IV. odst. 5. smlouvy
vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t		
REKONSTRUKCE									
	800-1	1. Zemní práce							
4	12225-1104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hor. tř. 3 do 500 m ³ , s přehozením do 15 m v příčném profilu	43,20	m ³	180,00	7 776,00			
		<i>Odkopávky provedené ve staničení 1,110 až 1,125 km, v tloušťce 0,50 m, s přehozením výkopku do 15 m v příčném profilu: ((15,00*3,80)*0,50)</i>	28,50	m ³					
		<i>Odkopávky provedené v HN č. 5. vlevo, ve staničení 0,638 km, v tloušťce 0,30 m, s přehozením výkopku do 15 m v příčném profilu: ((7,00*7,00)*0,30)</i>	14,70	m ³					
		Součet	43,20	m³					
8	17125- 1101	Uložení zeminy do násypů nezhutněných, viz. pol. č. 4 rozpočtu VCP = rozprostření odkopávek 43,20 m ³	43,20	m ³	40,00	1 728,00			
		Součet oddíl 01:			9 504				
	832-2	4. Vodorovné konstrukce							
11	46251-2270	Zához z lomového kamene do 200 kg s proštěrkováním	2,75	m ³	1 860,00	5 115,00	2,43	6,6825	
		Zřízení drénu v HN č. 4., viz. tabulka: (5,50*0,50*1,00)	2,75	m ³					
		Součet	2,75	m³					
		Součet oddíl 04:			5 115,00				
	822-1	5. Komunikace							
12	56466-1111	Podklad z kameniva hrubého vel. 63 - 125 mm, tl. 200 mm	216,00	m ²	200,00	43 200,00		0,38626	83,43216
		<i>Podklad z kameniva hrubého drceného, tl. 2,5 x 200 mm, trasa cesty č. 2 ve staničení 1,110 až 1,125 km: ((15,00*3,80)*2,5)</i>	142,50	m ²					
		<i>Podklad z kameniva hrubého drceného, tl. 1,5 x 200 mm, HN č. 5. vlevo, ve staničení 0,638 km: ((7,00*7,00)*1,5)</i>	73,50	m ²					
		Součet	216,00	m²					
13	56485-1111	Kryt ze štěrku tl. 150 mm fr. 0 - 63 mm	54,75	m ²	140,00	7 665,00		0,34500	18,88875
		<i>Kryt ze štěrku tl. 150 mm, trasa cesty č. 2 ve staničení 1,110 až 1,125 km: (15,00*3,65)</i>	54,75	m ²					
		Součet	54,75	m²					
		Součet oddíl 05:			50 865				
	822-1	9. Ostatní konstrukce a práce							
40	91952-1120	Zřízení propustku z trub DN 400 na podklad štěrkový	8,00	m	575,00	4 600,00	0,61348	4,91	
		<i>Cena určena na základě kalkulace dle Článku IV., odstavce 5., písmene c), Smlouvy o dílo č. S6/2022/140: (Firemní montáž dle URS pro první pololetí 2023 = 575,00)</i>			575,00				
		<i>Zřízení propustku z trub DN 400/1.000, na štěrkovém podkladu, pod HN č. 6. ve staničení 0,669 km: (8,00)</i>	8,00	m					
		Součet	8,00	m					
28	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	11,59	t	80,00	927,23	součet	11,59	
		Součet oddíl 09:			5 527				

Příloha č. 4. Práce nad rámec SoD č. S6/2022/140 (vícepráce)
 Akce: Rekonstrukce LC Silvánečská alej

Dle čl. IV. odst. 5. smlouvy
 vypracoval: XXXXXXXXXX

		<i>Přehled nákladů :</i>							
			1. Zemní práce			9 504			
			4. Vodorovné konstrukce			5 115			
			5. Komunikace			50 865			
			9.Ostatní konstrukce			5 527			
		Základní rozpočtové náklady rekonstrukce	Součet :			71 011			
		Součet celkem	montáž			71 011			
			dodávka			0			
			součet			71 011			
			DPH 21 %			14 912			
			celkem			85 924			