



**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín




S004P01LT8HD

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:



PREPOS-ING s.r.o.

Brněnská 3983/61a

695 01 Hodonín

IČ: 5791171

DIČ: CZ05791171



Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/0389/230

DATUM: 18.04.2023

## OBJEDNÁVKA

### Popis prací a dodávek:


Objednáváme u Vás opravu oplocení (po havárii) na Městském hřbitově v Hodoníně dle Vaší cenové nabídky, která činí 212 015,90 Kč s DPH (21%)

S pozdravem

Jitka Smetková

zástupce vedoucí

Správa hřbitova v Hodoníně



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023010** **Město Hodonín**  
 Objekt: **SO01** **Oprava oplocení hřbitov**  
 Rozpočet: **1** **MÚ Hodonín**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **REPOS-ING s.r.o.** IČO: **5791171**  
**Brněnská 3983/61a** DIČ: **CZ05791171**  
**695 01 Hodonín**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 175 219,75        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>175 219,75</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>175 219,75</b> CZK |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem bez DPH** **175219,75** CZK

v

11.4. 2023

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 151 700,50 | 86,6  |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 3 393,00   | 1,9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 10 393,45  | 5,9   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 9 732,80   | 5,6   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 175 219,75 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                         |
|----|---------|-------------------------|
| S: | 2023010 | Město Hodonín           |
| O: | SO01    | Oprava oplocení hřbitov |
| R: | 1       | MÚ Hodonín              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                |        |           |           | <b>151 700,50</b> |
| 1               | 216904391     | Příplatek za ruční dočištění cihel                                                  | m2     | 19,25000  |           |                   |
| 2               | 311232121     | Zdivo z cihel plných, oboustranně spárované, tl. 150 mm                             | m2     | 24,70000  |           |                   |
| 3               | 380316131     | Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 15 cm beton prostý, vliv prostředí XF1 | m3     | 0,58500   |           |                   |
| 4               | 59610870      | Cihla lícová odlehčená CL-O, P20, M25, 290 x 140 x 65 mm                            | kus    | 985,00000 |           |                   |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                         |        |           |           | <b>3 393,00</b>   |
| 5               | 411351101     | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, odstranění včetně čel           | m2     | 1,95000   |           |                   |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                      |        |           |           | <b>10 393,45</b>  |
| 6               | 999281105     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                        | t      | 20,78690  |           |                   |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                              |        |           |           | <b>9 732,80</b>   |
| 7               | 979081111     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t                        | t      | 5,44000   |           |                   |
| 8               | 979990107     | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904         | t      | 5,44000   |           |                   |
| 9               | 979087312     | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m                                      | t      | 5,44000   |           |                   |
| 10              | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                 | Soubor | 1,00000   |           |                   |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                     |        |           |           | <b>175 219,75</b> |

Poznámky uchazeče k zadání