

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – projektové dokumentace

Název akce: Rekonstrukce LC Horní jezerní

Druh realizace: *rekonstrukce*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby*

Místo stavby: LS Železná Ruda, revír Jezera

Obec s rozšířenou působností: Klatovy

k.ú.: Špičák, Alžbětín

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Stávající lesní cesta kategorie 2L (délka cca 4 268 m) situovaná v lesních porostech s absencí alternativní zpevněné lesní komunikace použitelné k odvozu dřevní hmoty. Vzhledem k intenzivnímu využívání lesní cesty v koncovém úseku (cca 550 m) bez potřebného zpevnění a vyřešeného odvodnění je v současnosti obtížně sjízdná a to pro osobní vozidla i lesní techniku.

Popis návrhu a požadavků investora:

1. *Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci úseku 550 m lesní cesty kategorie a třídy 2L 4,0/20 s předepsanými parametry dle ČSN. Bude navrženo příčné i podélné odvodnění lesní cesty, hospodářské sjezdy do porostů, výhybny a na konci úseku bude zpevněno úvratové obratiště pro otáčení lesní techniky. Podkladní konstrukce lesní komunikace budou zpevněny štěrkokodří, kryt bude zhotoven z asfaltobetonu. V rámci návrhu odvodnění bude zpracovaný příčný objekt (propustek), dle předepsaných parametrů.*

2. *Bude zpracován rozpočet stavby a soupis prací dle URS v rozsahu dle platné legislativy.*

3. *Součástí projektčních prací bude i plnění inženýrské činnosti tj. zajištění kompletní dokladové části projektové dokumentace včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, resp. zajištění úplné dokumentace pro vydání stavebního povolení.*

4. *V rámci smluvních povinností zhotovitele bude i výkon autorského dozoru při realizaci stavby.*

Předpokládaný náklad na stavbu: **2.800.000 Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **20.4. 2023**

Termín odevzdání projektové dokumentace a včetně všech stanovisek a dokladů potřebné vydání stavebního povolení: **30.6. 2023**

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě na CD.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy
 - Dokumentace objektů
 - Doklady
- Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady
 - Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000
 - Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy (každých 20m)
 - Dokladová část
 - závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
 - vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
 - ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
 - rekapitulace nákladů
 - krycí list
 - položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)
 - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v VRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytýčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na

koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf., editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

dne: 13.2.2023

Investor: Lesy ČR, s.p.

Zpracovatel:

Ing. Petr Najman

lesní správce LS Železná Ruda

Martin Velek

TSI OŘ západní

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové,
Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

"LC Horní jezerní"

projektová dokumentace pro vydání povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení a pro provádění stavby

Činnost (dle zadávacího listu)	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem vč. DPH
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby	115 570 Kč	24 270 Kč	139 840 Kč
Inženýrská činnost	29 120 Kč	6 115 Kč	35 235 Kč
Geodetické práce	18 500 Kč	3 885 Kč	22 385 Kč
Plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP dle příl.6 nařízení vlády č.591/2006	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem	163 190 Kč	34 270 Kč	197 460 Kč
Autorský dozor 1 den	2 500 Kč	525 Kč	3 025 Kč
Autorský dozor celkem (předpokládaný počet 3 dnů)	7 500 Kč	1 575 Kč	9 075 Kč

Uchazeč:

Název: S-pro servis s.r.o.

IČ: 060 16 910

DIČ: CZ 060 16 910

"datum + podpis + razítko"