

## Práce nad rámec SOD – Venkovní úpravy okolí Kaple Panny Marie ve Zlíně

P.Č	Popis položky	Jednotka	počet jednotek	cena
1	Železobetonové základy na začátku a konci schodiště. Položka obsahuje: ruční výkop v hornině 5-6, naložení a odvoz na skládku, poplatky za skládku, beton – nákup, dovoz + zpracování, dodávka + montáž výztuže	komplet	1	12 000 Kč
2	Armatura schodišťové desky – nákup a montáž: kari síť + betonářská výztuž o 14	komplet	1	9 500 Kč
3	Zajištění stability pravé dolní části ocelového obrubníku. U profily 100 mm délky 120 cm po 50 ti cm. Ve svahu se provede výkop na hl. 50 cm, š. 40 cm a vyarmuje se kari sítí a betonářskou výztuží o 12 mm. Po následném obednění se provede betonáž tohoto trámce betonem C 25/30, do jehož horní plochy bude ukotven ocelový obrubník. Položka obsahuje: ruční výkop, naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení, armování, bednění a odbednění, betonáž. Jedná se o agregovanou položku.	komplet	1	40 000 Kč
4	Příplatek za provedení laviček dle upřesnění architekta	ks	3	34 700 Kč
5	Opěrný „límeč“ z žulových kostek u kanalizační šachty	ks	1	3 600 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>99 800 Kč</b>

SIMOSTAV, s.r.o.

Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín