

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161/2023/14
Stavba: Oprava LC U zetek

KSO:
Místo: k.ú. Přední Arnoštov

CC-CZ:
Datum: 10.3.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			461 354,34
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	461 354,34	96 884,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			558 238,75



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2023/14

Stavba: Oprava LC U zetek

Místo: k.ú. Přední Arnoštov

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		461 354,34	558 238,75	
161/2023/ 14	Oprava LC U zetek	461 354,34	558 238,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC U zetek

KSO:

Místo: k.ú. Přední Arnoštov

CC-CZ:

Datum: 10.3.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			461 354,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 354,34	21,00%	96 884,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	558 238,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC U zetek

Místo: k.ú. Přední Arnoštov

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

461 354,34

HSV - Práce a dodávky HSV

461 354,34

1 - Zemní práce

54 871,25

5 - Komunikace pozemní

358 625,00

998 - Přesun hmot

47 858,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC U zetek

Místo: k.ú. Přední Arnoštov

Datum: 10.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

461 354,34

D HSV Práce a dodávky HSV

461 354,34

D 1 Zemní práce 54 871,25

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	40,000	95,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151102

W "sklady:" (50*4*0,1)*2 40,000

W Součet 40,000

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	172,750	95,00	16 411,25	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104

W "lesní sklady" (50*4*0,10)*2 40,000

W "vyvýšený střed vozovky" 885*1*0,15 132,750

W Součet 172,750

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

W "přemístění výkopku z plochy skládky"

W 40 40,000

W Součet 40,000

4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

W "uložení materiálu z odkopávek"

W 40 40,000

W Součet 40,000

5	K	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhuťnění	m2	2 655,000	12,00	31 860,00	
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------	--

Poznámka k položce:

Úprava stávajícího krytu vozovky ze šterkodrtí - vyrovnání malých výškových rozdílů, vytvoření příčného sklonu vozovky, zhuťnění silničním válcem

W "úprava krytu vozovky v dl. 885m"

W 885*3 2 655,000

W Součet 2 655,000

D 5 Komunikace pozemní 358 625,00

6	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	400,000	211,00	84 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564661011

W "zpevnění skládků"

W (50*4)*2 400,000

W Součet 400,000

7	K	564811111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	400,000	55,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811111

W "zakalení lesních skládků"

W (50*4)*2 400,000

W Součet 400,000

8	K	564831111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	2 655,000	95,00	252 225,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111

W "doplnění krytu vozovky drceným kamenivem"

W 885*3 2 655,000

W Součet 2 655,000

D 998 Přesun hmot 47 858,09

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	811,154	59,00	47 858,09	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

