

Stavba: Centrum sociálních služeb Tachov - DS Panorama - oprava odpočinkových ploch

Datum: 17.04.2023

Objekt: **Oprava odpočinkových ploch v severozápadní části areálu**

Uchazeč:
Zpracoval:

Zadavatel: Centrum sociálních služeb Tachov, p.o.

č.pol.	název položky	MJ	Množství	cena MJ	Cena celkem
	Zemní a stavební práce				
1	rozebrání části dlážděného krytu stávajícího chodníku s očištěním a uložením vyjmuté dlažby do 5m	soub.	1		1 053,00
2	vyjmutí části záhonových obrub s naložením vybouraných hmot na dopravní prostředek	soub.	1		1 052,00
3	obnova obruby chodníku z obrubníku záhonového Parkan přírodní kladeného do betonového lože s boční opěrou	m	65		27 950,00
4	sejmutí stávajících znehodnocených a neúnosných konstrukčních vrstev a odkopávky do požadované nivelety, obnova šterkových konstrukčních vrstev v mocnosti 15+4cm	m	75		29 850,00
5	obnova dlážděného kryt chodníku z dlažby Klasiko 6cm přírodní včetně dodávky dlažby, zapískování a zhutnění dlažby	m	75		90 150,00
6	vybourání stávajících odvodňovacích žlabů s naložením vybouraných hmot na dopravní prostředek	m2	45		22 950,00
7	vybourání dlážděného obslužného chodníčku v šíři 0,60m s naložením vybouraných hmot na dopravní prostředek a ruční manipulace části materiálu v místě	m	34		7 160,40
8	vodorovný přesun vybouraných hmot do 5km	tun	18,7		1 832,60
9	poplatek za uložení vybouraných hmot (AZS98)	tun	18,7		2 805,00
10	obnova okapového chodníčku z dlažby Chodníkové 40x40 přírodní kladené do betonového lože, s obrubou parkovou 8/25/50 přírodní	m	35		40 250,00
11	oddělovací linka z kostky betonové drobné 20/10/8 přírodní kladené do betonového lože s boční opěrou	m	45		15 750,00
12	zatrubnění odpadu dešťových svodů z trub plastových KG PVC DN 100 a drenážní rýhy včetně hloubení rýhy a osazení lapačů střešních splavenin	m	30		24 600,00
13	úprava plochy záhonu = stažení drnu a nerovností s přehozením v místě, naložením, odvozem a uložením výkopku na skládku, včetně poplatku za uložení; rozprostření separační textilie, dovoz a rozprostření kůry v průměrné mocnosti 10cm	m2	118		38 468,00
14	plošné srovnání terénu = stažení drnu a hrubých nerovností v průměrné mocnosti 20cm s naložením, odvozem a uložením výkopku na skládku včetně poplatku za uložení; dodání a rozprostření tříděné zúrodnitelné zeminy v průměrné mocnosti 10cm s uválcováním a osetím travní směsí	m2	350		87 500,00
15	výšková dělicí linie z palisád Kadent 40-60cm přírodní kladených do betonového lože s boční opěrou	m	1,2		3 000,00
16	obnova odvodňovacího žlabu z betonových tvarovek š. 60cm kladených do betonového lože	m	36		34 200,00
17	oddělovací linie neztmeleného krytu z kostky betonové drobné 20/10/8 kladené do betonového lože s boční opěrou	m	17,5		6 125,00
18	mlatové/recyklovací plochy s neztmeleným krytem v konstrukce 10cm šterkodrti frakce 0/32 a 5cm mlatového/recyklovaného kameniva frakce 0/16	m2	29		13 050,00

Ostatní práce				
19	ověření průběhu a vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí	soub.	1	3 000,00
20	klempířské práce - dešťový okap s háky, dešťový svod a dopojení dešťových svodů na odpad dešťových svodů	soub.	1	14 500,00
Celkem bez DPH				465 246,00

Pozn.: