

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst. Sadská, SK č. 1 a 3, v.č. 1, 2, 7 a 8 - oprava výhybek a kolejí, obnova zborčené části nástupiště

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
	P		Materiál					Kč		Kč
1	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI		t					
2	M	5964161010	Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765		m3					
3	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16		t					
	P		Výkony							
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T		kus					
5	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1		m					
6	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1		m					
7	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek		ú.l.pl.					
8	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"		kus					
9	K	5914110130	Oprava nástupiště z prefabrikátů povrchové vrstvy		m2					
10	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer		m					
11	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer		m					
12	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
13	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce		m3					
14	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
15	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové		m					
16	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji		km					
17	K	5905110020	Snižování KL pod patou kolejnice ve výhybce		m					
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49		svar					
19	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49		kus					
20	K	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49		kus					
21	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu		kus					
22	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu		kus					
23	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné		m3					
	vv		<i>v.č. 7, TK Třebestovice - Nymburk</i>							
24	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné		m2					
25	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí		t					
	vv		<i>Třídění drobného materiálu objednatel - ODHAD</i>							
	P		Odpady + přepravy							
26	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>přeprava recyklátu a betonu</i>							
27	K	9902300300	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>přeprava KL na skládku, skládka Sáňy, vzdálenost 22 km</i>							
28	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku		t					
29	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí		t					
30	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>doprava štěrku 32/63 (Libodřice - Kolín - Sadská)</i>							
31	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do		kus					
	vv		<i>přeprava ASP, ASPv, SSP, LOKO</i>							
	P		VRN							
32	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně		%					
Celkem:										1 295 718,27

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 12.04.2023

Datum: 12.04.2023