

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Nymbuk hl.n.-Nymburk město včetně, sk.č. 1 a 2., v.č. 8, 9, 11, P4953 - oprava GPK, koleje, výhybek a přejezdu

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
	P		Materiál				Kč			
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1		t					
2	M	5963101005	Přejezd celopryžový Strail pro nezatížené komunikace		m					
3	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva		t					
4	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva		t					
	P		Výkony							
5	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové		kus					
6	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové		kus					
7	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové		kus					
	vv		<i>dřevěné užitě pražce za výhybkami</i>							
8	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený		kus					
	vv		<i>přípoje za výhybkami, přejezd P4953</i>							
9	K	5905030120	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné		m3					
10	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné		m2					
11	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
12	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce		m3					
13	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji		km					
14	K	5905110020	Snižování KL pod patou kolejnice ve výhybce		m					
15	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T		kus					
16	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje		m					
	vv		<i>v.č. 11 mezi nástupišti</i>							
17	K	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce		m2					
18	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačů deformované vrtule		kus					
	vv		<i>nános a silně korodovaná upevňovač v.č. 8</i>							
19	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1		m					
20	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1		m					
21	K	5911115130	Oprava šíře žlábků srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49		kus					
22	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49		m					
23	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka		ú.l.pl.					
24	K	5908053120	Výměna drobného kolejíva svěrka výhybková VT		kus					
25	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové		kus					
	vv		<i>výměna upevnění ve výhybkách 8, 9, 11</i>							
26	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce		svar					
27	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných		m					
28	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných		m					
	vv		<i>řízení BK na přejezdu P4953</i>							
29	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49		svar					
30	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49		kus					
31	K	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49		kus					
32	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49		kus					
	vv		<i>po úpravě GPK 5,7,14,15</i>							
33		919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm		m					
34		113107144	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm ručně		m2					
35	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní,		m2					
36	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu		kus					
37	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu		kus					
38	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní		m					
39	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní		m					
40	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
41	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové		m					
	vv		<i>v.č.5,7,8,9,11,14,15</i>							
42	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm		m2					
	P		Odpady + přepravy							
43	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
	vv		<i>přeprava pražců ve stanicích</i>							
44	K	9902300300	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>přeprava KL a živичných ker na skládku, skládka Sáňy, vzdálenost 25 km</i>							
45	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku		t					
46	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		t					
47	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	vv		<i>naložení přejezdové konstrukce</i>							
48	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
49	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
	vv		<i>doprava STRAIL (Tittmoning - Nymburk - 398 km)</i>							
50	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	vv		<i>naložení kolejnic</i>							
51	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
	vv		<i>doprava kolejnic 60 m do přejezdu P4953</i>							
52	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	vv		<i>naložení pražců</i>							
53	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového		t					
	vv		<i>doprava betonových pražců</i>							
54	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>doprava štěrku 32/63 (Libodřice - Kolín - Nymburk), doprava živice</i>							
55	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do		kus					

