

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 923038 I/20 Obora - Sedlice**Objekt:** 101 Komunikace**Rozpočet:** 101 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** 12 740 400,15 Kč**DPH:** 2 675 484,03 Kč**Cena s daní:** 15 415 884,18 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** █████**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:** ██████████**Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 22.02.2023

3.6.1.6

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	923038 I/20 Obora - Sedlice
Objekt:	101 Komunikace
Rozpočet:	101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	████	████	████
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	████	████	████
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	████	████	████
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení	KPL	████	████	████
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				████
1			<b>Zemní práce</b>				
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odstranění části konstrukce vozovek dle TP170 plocha odečtena digitálně ze situace povinný odkup ze strany zhotovitele na základě smlouvy-SGŘ ŘSD ČR č.6/2013 tloušťky jednotlivých vrstev jsou specifikovány ve výkazu výměr. Předpokládá se frézování v tloušťkách 40 mm, 60 mm a 80 mm. 30% plochy vozovky si investor vyhrazuje specifikovat před či během provádění prací.	M3	████	████	████
8	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	████	████	████



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 923038 I/20 Obora - Sedlice  
**Objekt:** 101 Komunikace  
**Rozpočet:** 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22S TL. 70MM, PmB 25/55-60 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22S TL. 70MM, PmB 25/55-60	M2	██████	██████	██████
16	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYV ACP22S 50/70 TL. 80MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYV ACO 22S 50/70 TL. 80MM	M2	██████	██████	██████
17	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYV ACP22S 50/70 TL. 90MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYV ACO 22S 50/70 TL. 80MM	M2	██████	██████	██████
18	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM, PmB 45/80-65, podle SN EN 13108-5 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM, PmB 45/80-65 podle SN EN 13108-5	M2	██████	██████	██████
19	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	██████	██████	██████
20	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	██████	██████	██████
5		Komunikace					██████

9 Ostatní konstrukce a práce

2024

