

Položkový rozpočet

S:	MÚ-B	Městský úřad Bučovice
O:	SO-01	Fasáda
R:	KT-01	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						0,00
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	76,75500		
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	76,72000		
3	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	263,20000		
4	622754111U00	Lišta začišťovací+tkanina vč. lišty s tkaninou 206 EKO 24	m	191,80000		
5	28350260	Lišta parapetní PVC UV 503202 STOMIX 10-200 cm	m	78,54000		
6	58556707.A	Lišta ochranná rohová se skelnou tkaninou	m	210,98000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						0,00
7	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	21,84000		
8	622-NC-01	Zednické zapravení ostění po osazení oken vyplnění spáry vhodným materiálem	kus	28,00000		
9	622-NC-02	Lokální oprava fasády	m2	10,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						0,00
10	946111116U00	Mtz pojezd věž š 0,9 dl 3,2 v 6,6m	kus	2,00000		
11	946111216U00	Přípl ZKD den lešení k 94611-1116	kus	10,00000		
12	946111816U00	Dmtz pojezd věž š 0,9 dl 3,2 v 6,6m	kus	2,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
13	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	336,00000		
14	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	153,51000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						0,00
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pouze v nutném rozsahu	m2	38,36000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,10605		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						0,00
17	764410850R00	Šetné oddělení vnějších parapetů od okna pro zachování - odstraněním šroubů a hřebíků	m	71,40000		
18	Varianta	D+M ochranné lišty mezi novým oknem a stávajícím parapetem z CU	m	71,40000		
19	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	64,28140		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00
20	766621262NC	Montáž oken dle ČSN (parotěsné a difuzní pásky)	m	263,20000		
21	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	28,00000		
22	766-NC-02	Parapet dřevěný š. 200, dřevotř.	m	71,40000		
23	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	575,00860		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
24	767996801NC	Demontáž ohrádek na květiny	kus	14,00000		
25	767996802NC	Repas ohrádek na květiny vč. nátěru	kus	28,00000		
26	767996803NC	Zpětná montáž ohrádekna květiny po montáži oken do zdiva	kus	28,00000		
27	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	322,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,76450		
29	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	7,21500		
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,08992		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,54496		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,08992		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,44960		

Položkový rozpočet

S:	MÚ-B	Městský úřad Bučovice
O:	SO-01	Fasáda
R:	KT-01	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,08992		
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	45,44960		
36	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,08992		
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
37	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
38	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000		
39	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		