

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Rekonstrukce plynové kotelny objektu KyTICe**

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou** IČ: **00268321**  
**náměstí Trčků z Lípy 18** DIČ: **CZ00268321**  
**58291 Světlá nad Sázavou**

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.** IČ: **15058654**  
**Kyjovská 3578** DIČ: **CZ15058654**  
**58001 Havlíčkův Brod**

Vypracoval: **QATROSYSTEM, spol. s r.o., H.Brod**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	14 539,54	62 240,36	76 779,88
PSV	41 922,03	352 292,39	394 214,41
MON	0,00	84 077,69	84 077,69
Vedlejší náklady	0,00	30 953,07	30 953,07
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>56 461,57</b>	<b>529 563,51</b>	<b>586 025,05</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>586 025,05 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>123 065,26 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 709 090,31 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 5.6.2017

Ing. Dušan Čapek - jednatel  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	9 422,26	6 063,98	15 486,24
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	3 811,06	33 601,22	37 412,27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	741,83	887,52	1 629,34
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	99,87	3 973,08	4 072,95
96	Bourání konstrukcí	HSV	464,52	2 052,45	2 516,97
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	13 353,20	13 353,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	2 308,91	2 308,91
711	Izolace proti vodě	PSV	279,49	333,52	613,01
713	Izolace tepelné	PSV	0,00	1 728,09	1 728,09
721	Vnitřní kanalizace	PSV	869,58	2 202,33	3 071,91
722	Vnitřní vodovod	PSV	74,50	270,75	345,25
723	Vnitřní plynovod	PSV	2 107,89	12 913,69	15 021,58
731	Kotelny	PSV	11 342,66	278 385,51	289 728,17
732	Strojovny	PSV	4 215,16	16 715,18	20 930,34
733	Rozvod potrubí	PSV	14 340,00	10 617,02	24 957,02
734	Armatury	PSV	4 534,69	10 551,04	15 085,73
767	Konstrukce zámečnické	PSV	573,30	5 402,82	5 976,12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	393,51	2 508,43	2 901,93
783	Nátěry	PSV	884,95	2 253,33	3 138,28
784	Malby	PSV	2 306,30	8 410,68	10 716,98
M21	Elektromontáže	MON	0,00	74 084,42	74 084,42
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON	0,00	9 993,27	9 993,27
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	30 953,07	30 953,07
Cena celkem			56 461,57	529 563,51	586 025,05

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce plynové kotelny objektu KyTICe
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				15 486,24		9 422,26		6 063,98		2,5435
1	342241112R00	Příčky z tvárníc keramických na maltu MVC, tl.80mm Voštinové, svisle děrované, P10, broušené. (3,4*2+4,1)*2,5 (0,1*2)*2+(0,1*1,5)*2+(0,1*1)*5 (1*0,2)*2+(0,3*0,2)*8	m2	29,33000	528,00	15 486,24	321,25	9 422,26	206,75	6 063,98	0,08672	2,5435
				27,25000								
				1,20000								
				0,88000								
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				37 412,27		3 811,06		33 601,22		2,1168
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (3,3*2+3,9)*2,5 (0,2*0,35)*4+(0,2*0,3)*12 -1*(0,5+0,8)	m2	25,95000	332,40	8 625,78	54,04	1 402,34	278,36	7 223,44	0,04766	1,23678
				26,25000								
				1,00000								
				-1,30000								
3	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím Sklotextilní síť - oka 8/8mm. 25,95	m2	25,95000	138,60	3 596,67	33,97	881,52	104,63	2 715,15	0,00034	0,00882
				25,95000								
4	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi 3,5*4,3	m2	15,05000	217,20	3 268,86	59,52	895,78	157,68	2 373,08	0,01184	0,17819
				15,05000								
5	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi (4,3+0,1*2)*2,5+(3,4*0,4)*2 -1*2	m2	11,97000	190,20	2 276,69	52,75	631,42	137,45	1 645,28	0,01038	0,12425
				13,97000								
				-2,00000								
6	61243R1	Fluátování zdiva a spár před provedením sanačních, omítek vč.následné neutralizace vč.materiálu (3,5*2+4,3)*2,5+(0,5*2+1)*0,35+1*0,9+(0,8*2*0,35)/2 -1*(0,8+0,5)	m2	28,83000	87,00	2 508,21	0,00	0,00	87,00	2 508,21	0,00003	0,00865
				30,13000								
				-1,30000								
7	61243R2	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 15mm, omítka vyrovnávací dle WTA Popis: Skladba omítky dle směrnice WTA: Sanační přednástřík s krytím 50% plochy na očistěné zdivo Sanační omítka vyrovnávací tl.15mm (3,5*2+4,3)*2,5+(0,5*2+1)*0,35+1*0,9+(0,8*2*0,35)/2 -1*(0,8+0,5)	m2	28,83000	498,00	14 357,34	0,00	0,00	498,00	14 357,34	0,017	0,49011
				30,13000								
				-1,30000								
8	61243R3	Omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm, omítka dle WTA (dva kroky) Popis: Skladba omítky dle směrnice WTA: Sanační omítka ve dvou vrstvách tl.25mm Sanační štuk	m2	2,80000	992,40	2 778,72	0,00	0,00	992,40	2 778,72	0,025	0,07

		$(0,5*2+1)*0,55+1*1,1+(0,8*2*0,35)/2+0,8*2*0,2$		2,80000								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 629,34		741,83		887,52		0,02033
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3,3*3,9	m2	12,87000 12,87000	126,60	1 629,34	57,64	741,83	68,96	887,52	0,00158	0,02033
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				4 072,95		99,87		3 973,08		0,034
10	953941119R00	Osazení komínových dvířek vč.rámu	kus	2,00000	147,60	295,20	23,20	46,40	124,40	248,80	0,01638	0,03276
11	Spec.95.1	Komínová dvířka 160/320mm Kovová komínová dvířka z ocelového plechu s vloženou nehořlavou tepelnou izolací a s obvodovým těsněním proti kouři, rámeček pro zazdění, povrch práškově lakovaný, odstín bílá - dodávka a doprava.	kus	2,00000	432,00	864,00	0,00	0,00	432,00	864,00	0	0
12	952901111R00	2 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,3*3,9+2,6*4,3+1,6*1,1+1,2*1,4+1*3,6	m2	2,00000 31,09000 31,09000	93,72	2 913,75	1,72	53,47	92,00	2 860,28	0,00004	0,00124
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 516,97		464,52		2 052,45		0,00022
13	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý Položka použita pro odříznutí dlažby řezným kotoučem.	m	10,50000	72,48	761,04	44,24	464,52	28,24	296,52	0	0
14	965081713R00	(3,3*2)+3,9 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	10,50000 2,18000	53,28	116,15	0,00	0,00	53,28	116,15	0	0
15	965R1	(3,5*2+3,9)*0,2 Obroušení betonové podlahy	m2	2,18000 2,18000	43,20	94,18	0,00	0,00	43,20	94,18	0,0001	0,00022
16	965R2	(3,5*2+3,9)*0,2 Vyčištění komínových průduchů 2*2	h	4,00000 4,00000	386,40	1 545,60	0,00	0,00	386,40	1 545,60	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				13 353,20		0,00		13 353,20		0
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (3,5*2+4,3)*2,5+(0,5*2+1)*0,35+1*0,9+(0,8*2*0,35)/2-1*(0,8+0,5)	m2	28,83000 30,13000 -1,30000	69,60	2 006,57	0,00	0,00	69,60	2 006,57	0	0
18	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % (4,3+0,1*2)*2,5+(3,4*0,4)*2-1*2	m2	11,97000 13,97000 -2,00000	21,48	257,12	0,00	0,00	21,48	257,12	0	0
19	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % 3,5*4,3	m2	15,05000 15,05000	26,76	402,74	0,00	0,00	26,76	402,74	0	0
20	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic Položka použita pro odsekání keramického soklíku.	m	11,30000	95,64	1 080,73	0,00	0,00	95,64	1 080,73	0	0
21	978023411R00	(3,5*2)+4,3 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	11,30000 28,83000 28,83	58,92	1 698,66	0,00	0,00	58,92	1 698,66	0	0
22	978R1	28,83 Vyčištění zdiva ocelovým kartáčem od zbytků omítky, a nečistot	m2	28,83000 28,83000 28,83	42,00	1 210,86	0,00	0,00	42,00	1 210,86	0	0
23	978R2	28,83 Vysátí plochy pro sanační omítky a stěrkové izolac, prům.vysavačem od prachu	m2	31,01000 28,83+2,18 31,01000	30,00	930,30	0,00	0,00	30,00	930,30	0	0

24	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením 0,2836+2,113+0,00044+0,15	t	2,54700 2,54700	553,20	1 409,00	0,00	0,00	553,20	1 409,00	0	0
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,2836+2,113+0,00044+0,15	t	2,54700 2,54700	252,00	641,84	0,00	0,00	252,00	641,84	0	0
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2,547*2	t	5,09400 5,09400	28,08	143,04	0,00	0,00	28,08	143,04	0	0
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,2836+2,113+0,00044+0,00053+0,1+0,4+0,07012+0,15	t	3,11770 3,11770	206,40	643,49	0,00	0,00	206,40	643,49	0	0
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Předpoklad 20 km. 3,1177*20	t	62,35400 62,35400	18,12	1 129,85	0,00	0,00	18,12	1 129,85	0	0
29	979suf' tříděná	Poplatek za uložení tříděné suti-cihly, beton atd. 0,2836+2,113	t	2,39660 2,39660	672,00	1 610,52	0,00	0,00	672,00	1 610,52	0	0
30	979plast	Poplatek za uložení tříděné suti-plast, izola atd. 0,00044+0,02	t	0,02040 0,02040	6 000,00	122,40	0,00	0,00	6 000,00	122,40	0	0
31	979kov	Poplatek za uložení tříděné suti-kov atd. 0,00053+0,1+0,38+0,07012	t	0,55070 0,55070	120,00	66,08	0,00	0,00	120,00	66,08	0	0
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>2 308,91</b>		<b>0,00</b>		<b>2 308,91</b>		<b>0</b>
32	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 0,2033	t	0,20330 0,20330	2 100,00	426,93	0,00	0,00	2 100,00	426,93	0	0
33	998009194R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m 0,02033	t	0,02030 0,02030	2 796,00	56,76	0,00	0,00	2 796,00	56,76	0	0
34	998009199R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení za další 1 km 0,02033*4	t	0,08130 0,08130	214,80	17,46	0,00	0,00	214,80	17,46	0	0
35	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2,5435+2,1168+0,034+0,00022	t	4,69450 4,69450	296,40	1 391,45	0,00	0,00	296,40	1 391,45	0	0
36	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km 2,5435+2,1168+0,034+0,00022	t	4,69450 4,69450	88,68	416,31	0,00	0,00	88,68	416,31	0	0
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>613,01</b>		<b>279,49</b>		<b>333,52</b>		<b>0,00882</b>
37	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (3,3*2+3,9)*0,2	m2	2,10000 2,10000	286,20	601,02	133,09	279,49	153,11	321,53	0,0042	0,00882
38	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,00882	t	0,00880 0,00880	928,80	8,17	0,00	0,00	928,80	8,17	0	0
39	998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km 0,00882	t	0,00880 0,00880	349,20	3,07	0,00	0,00	349,20	3,07	0	0
40	998711199R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km 0,00882*4	t	0,03530 0,03530	21,36	0,75	0,00	0,00	21,36	0,75	0	0
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>1 728,09</b>		<b>0,00</b>		<b>1 728,09</b>		<b>0,03104</b>
41	713R1	Potrubní izolační pouzdro tl. 20 mm - D 28 x 20, montáž+dodávka 6	m	6,00000 6,00000	70,08	420,48	0,00	0,00	70,08	420,48	0,00074	0,00444



61	998722194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km 0,00044	t	0,00040 0,00040	567,00	0,23	0,00	0,00	567,00	0,23	0	0
62	998722199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km 0,00044*4	t	0,00180 0,00180	19,68	0,04	0,00	0,00	19,68	0,04	0	0
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>15 021,58</b>		<b>2 107,89</b>	<b>12 913,69</b>		<b>0,07495</b>	
63	900.R03 7231	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro demontáž plynoinstalace. 5	h	5,00000 5,00000	386,40	1 932,00	0,00	0,00	386,40	1 932,00	0	0
64	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m 0,1	t	0,10000 0,10000	1 435,20	143,52	0,00	0,00	1 435,20	143,52	0	0
65	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 3	m	3,00000 3,00000	483,00	1 449,00	211,42	634,26	271,58	814,74	0,01249	0,03747
66	723190914R00	Navazání odbočky na plynové potrubí DN 25 1	kus	1,00000 1,00000	227,40	227,40	66,26	66,26	161,14	161,14	0,00025	0,00025
67	723R1	Akumulátor plynu DN125 - délka1m, montáž+dodávka 1	soubor	1,00000 1,00000	2 227,20	2 227,20	66,26	66,26	2 160,94	2 160,94	0,002	0,002
68	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 2	soubor	2,00000 2,00000	1 274,40	2 548,80	537,37	1 074,74	737,03	1 474,06	0,00404	0,00808
69	723190252R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 1	kus	1,00000 1,00000	313,20	313,20	123,17	123,17	190,03	190,03	0,00104	0,00104
70	723R2	Plynová přípojovací hadice nerez - G 3/4" , délka 0,5m, montáž+dodávka 2	kus	2,00000 2,00000	1 021,20	2 042,40	66,26	132,52	954,94	1 909,88	0,002	0,004
71	723R3	Zátka 290 - G 1/2", montáž+dodávka 1	kus	1,00000 1,00000	11,52	11,52	3,56	3,56	7,96	7,96	0,00001	0,00001
72	723R4	Násadka na hadici, montáž+dodávka 1	kus	1,00000 1,00000	54,00	54,00	3,56	3,56	50,44	50,44	0,0001	0,0001
73	723R5	Tlakoměr plynový D 160, vč. man. kohoutu, montáž+dodávka 1	kus	1,00000 1,00000	2 280,00	2 280,00	3,56	3,56	2 276,44	2 276,44	0,002	0,002
74	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí 2	kus	2,00000 2,00000	28,68	57,36	0,00	0,00	28,68	57,36	0	0
75	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 12	m	12,00000 12,00000	24,60	295,20	0,00	0,00	24,60	295,20	0	0
76	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí 1	kus	1,00000 1,00000	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0	0
77	900.R03-7231	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží rozvodu plynovodu. 2	h	2,00000 2,00000	386,40	772,80	0,00	0,00	386,40	772,80	0	0
78	Spec.723.1	Stavební pomocný materiál Stavební materiál pro opravu po montáži plynovodu. 1	soubor	1,00000 1,00000	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,02	0,02

79	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m 0,07495	t	0,07500	542,40	40,68	0,00	0,00	542,40	40,68	0	0
80	998723194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 1 km 0,07495	t	0,07500	594,60	44,60	0,00	0,00	594,60	44,60	0	0
81	998723199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitř. plynovod další 1km 0,07495*4	t	0,29980	19,68	5,90	0,00	0,00	19,68	5,90	0	0
Díl:	731	Kotelny				289 728,17		11 342,66		278 385,51		0,51081
82	900.R03 7311	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Demontáž stávajícího zařízení kotelny, vč. kotlů, odkouření, potrubí, armatur a tep. izolace. 16	h	16,00000	386,40	6 182,40	0,00	0,00	386,40	6 182,40	0	0
83	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m 0,4	t	0,40000	3 942,00	1 576,80	0,00	0,00	3 942,00	1 576,80	0	0
84	731249211R00	Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV 2	soubor	2,00000	3 732,00	7 464,00	1 488,79	2 977,58	2 243,21	4 486,42	0,01085	0,0217
85	Spec.731.1	Plynový nástěnný kondenzační kotel, dodávka+dovoz Plynový nástěnný kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 32,5kW se sálavým válcovým modulovaným hořákem a nerezovou topnou plochou, regulace spalování pomocí lambda sondy a nerezovou topnou plochou. 2	soubor	2,00000	64 248,00	128 496,00	696,86	1 393,72	63 551,14	127 102,28	0,2	0,4
86	731R1	Kaskádová regulace , montáž+dodávka 1	soubor	1,00000	30 120,00	30 120,00	696,86	696,86	29 423,14	29 423,14	0,0005	0,0005
87	731R2	Kaskádový komunikační modul , montáž+dodávka 2	soubor	2,00000	3 288,00	6 576,00	696,86	1 393,72	2 591,14	5 182,28	0,0003	0,0006
88	731R3	Sada odtokové nálevky se sifonem - pro odvod, kondenzátu od kotlů, montáž+dodávka 2	soubor	2,00000	912,00	1 824,00	289,91	579,82	622,09	1 244,18	0,0005	0,001
89	731R4	Montážní nástěnný rám s armaturami a plyn.ventilem, montáž+dodávka 2	soubor	2,00000	20 949,60	41 899,20	696,86	1 393,72	20 252,74	40 505,48	0,005	0,01
90	731R5	Rozšíření mont. rámu o stropní montáž, montáž+dodávka 2	soubor	2,00000	1 099,20	2 198,40	349,42	698,84	749,78	1 499,56	0	0
91	731R6	Hydraulická výhybka 80/60 + tep. izolace, montáž+dodávka 1	soubor	1,00000	8 940,00	8 940,00	349,42	349,42	8 590,58	8 590,58	0,001	0,001
92	731R7	Spalinová kaskáda pro 2 kotle v řadě, montáž+dodávka 1	soubor	1,00000	11 280,00	11 280,00	349,42	349,42	10 930,58	10 930,58	0,005	0,005
93	731R8	Základní sada šachty-montáž+dodávka Základní sada šachty s opěrným kolenem, úložným profilem, víkem šachty a distančními držáky ( 5ks ). 1	soubor	1,00000	6 888,00	6 888,00	349,42	349,42	6 538,58	6 538,58	0,05	0,05
94	731R9	Distanční držáky kouřovodu-montáž+dodávka 3	kus	3,00000	223,92	671,76	71,18	213,54	152,74	458,22	0,0025	0,0075

95	731R10	Revizní koleno-montáž+dodávka 1	kus	1,00000 1,00000	3 301,20	3 301,20	71,18	71,18	3 230,02	3 230,02	0,001	0,001
96	731R11	Clona větrání-montáž+dodávka 1	kus	1,00000 1,00000	2 214,00	2 214,00	71,18	71,18	2 142,82	2 142,82	0,0004	0,0004
97	731R12	Kouřovod - trubka 1m délka-montáž+dodávka 2	kus	2,00000 2,00000	1 320,00	2 640,00	71,18	142,36	1 248,82	2 497,64	0,002	0,004
98	713R13	Kouřovod - trubka 2m délka-montáž+dodávka 7	kus	7,00000 7,00000	2 184,00	15 288,00	71,18	498,26	2 112,82	14 789,74	0,001	0,007
99	900731.1	HZS Uvedení do provozu, seznámení s provozem a zaškolení obsluhy. Bezpečná cena 1500,- Kč/hod. 4	h	4,00000 4,00000	1 800,00	7 200,00	0,00	0,00	1 800,00	7 200,00	0	0
100	900.R04 7311	HZS, Práce v tarifní třídě 7 Položka použita pro motáž spalinové cesty. 4	h	4,00000 4,00000	436,80	1 747,20	0,00	0,00	436,80	1 747,20	0	0
101	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23, montáž+dodávka 3	m	3,00000 3,00000	65,28	195,84	54,54	163,62	10,74	32,22	0,00037	0,00111
102	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 2	kus	2,00000 2,00000	183,60	367,20	0,00	0,00	183,60	367,20	0	0
103	998731101R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m 0,51081	t	0,51080 0,51080	3 660,00	1 869,53	0,00	0,00	3 660,00	1 869,53	0	0
104	998731194R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelný do 1 km 0,51081	t	0,51080 0,51080	1 470,00	750,88	0,00	0,00	1 470,00	750,88	0	0
105	998731199R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelný další 1 km 0,51081*4	t	2,04320 2,04320	18,48	37,76	0,00	0,00	18,48	37,76	0	0
<b>Díl:</b>	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				<b>20 930,34</b>		<b>4 215,16</b>		<b>16 715,18</b>		<b>0,08859</b>
106	732R1	Nádoby expanzní tlak. Vse-12, PN 0,6, do 1000 l 1	soubor	1,00000 1,00000	2 148,00	2 148,00	2 059,66	2 059,66	88,34	88,34	0,08	0,08
107	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 1	soubor	1,00000 1,00000	306,60	306,60	95,84	95,84	210,76	210,76	0,00059	0,00059
108	Spec.732.1	Oběh. elektronické čerpadlo Hmax=8m, Pmax=151W, PN10, 230V-dodávka 1	kus	1,00000 1,00000	18 252,00	18 252,00	2 059,66	2 059,66	16 192,34	16 192,34	0,008	0,008
109	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m 0,08859	t	0,08860 0,08860	1 564,80	138,64	0,00	0,00	1 564,80	138,64	0	0
110	998732194R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 1 km 0,08859	t	0,08860 0,08860	866,40	76,76	0,00	0,00	866,40	76,76	0	0
111	998732199R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny další 1 km 0,08859*4	t	0,35440 0,35440	23,52	8,34	0,00	0,00	23,52	8,34	0	0
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>24 957,02</b>		<b>14 340,00</b>		<b>10 617,02</b>		<b>0,08988</b>
112	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 4	m	4,00000 4,00000	21,36	85,44	3,68	14,72	17,68	70,72	0,00002	0,00008

113	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	2,00000	23,16	46,32	4,82	9,64	18,34	36,68	0,00002	0,00004
		2		2,00000								
114	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	8,00000	48,84	390,72	13,09	104,72	35,75	286,00	0,00005	0,0004
		8		8,00000								
115	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	2,00000	60,84	121,68	25,12	50,24	35,72	71,44	0,00009	0,00018
		2		2,00000								
116	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,07010	1 137,60	79,75	0,00	0,00	1 137,60	79,75	0	0
		0,07012		0,07010								
117	733191927R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 40	kus	2,00000	411,00	822,00	222,52	445,04	188,48	376,96	0,00093	0,00186
		2		2,00000								
118	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm, dodávka, montáž vč.tvarovek	m	6,00000	682,80	4 096,80	534,77	3 208,62	148,03	888,18	0,0016	0,0096
		6		6,00000								
119	733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm, dodávka, montáž vč.tvarovek	m	12,00000	1 057,20	12 686,40	875,21	10 502,52	181,99	2 183,88	0,00231	0,02772
		12		12,00000								
120	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	6,00000	298,80	1 792,80	0,00	0,00	298,80	1 792,80	0	0
		6		6,00000								
121	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	18,00000	8,64	155,52	0,25	4,50	8,39	151,02	0	0
		18		18,00000								
122	900.R03-7331	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	8,00000	386,40	3 091,20	0,00	0,00	386,40	3 091,20	0	0
		Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží rozvodu potrubí - sekání, vrtání, prostupy.										
		8		8,00000								
123	Spec.733.1	Stavební pomocný materiál	soubor	1,00000	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,05	0,05
		Stavební materiál pro opravu po provedení sekání, vrtání a po prostupech zdmí.										
		1		1,00000								
124	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,08990	1 137,60	102,27	0,00	0,00	1 137,60	102,27	0	0
		0,08988		0,08990								
125	998733194R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km	t	0,08990	462,60	41,59	0,00	0,00	462,60	41,59	0	0
		0,08988		0,08990								
126	998733199R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km	t	0,35950	12,60	4,53	0,00	0,00	12,60	4,53	0	0
		0,08988*4		0,35950								
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>15 085,73</b>		<b>4 534,69</b>		<b>10 551,04</b>		<b>0,02144</b>
127	734R1	Kulový kohout se zajištěním - 1" k exp. nádobě, montáž+dodávka	kus	1,00000	1 281,60	1 281,60	113,21	113,21	1 168,39	1 168,39	0,0034	0,0034
		1		1,00000								
128	734R2	Šroubení rad. přímé Ve 4300 - G 1", montáž+dodávka	kus	4,00000	222,00	888,00	113,21	452,84	108,79	435,16	0,00031	0,00124
		4		4,00000								
129	734R3	Šroubení rad. přímé Ve 4300 - G 6/4", montáž+dodávka	kus	6,00000	484,80	2 908,80	113,21	679,26	371,59	2 229,54	0,00047	0,00282

130	734291113R00	6 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	6,00000 2,00000	145,80	291,60	113,21	226,42	32,59	65,18	0,00047	0,00094
131	734R4	2 Kulový uzávěr závit. G 6/4", montáž+dodávka	kus	2,00000 2,00000	384,00	768,00	113,21	226,42	270,79	541,58	0,0034	0,0068
132	734R5	2 Zpětný závit. ventil EURA - G 1", montáž+dodávka	kus	2,00000 2,00000	103,20	206,40	81,64	163,28	21,56	43,12	0,00054	0,00108
133	734R6	1 Zpětný závit. ventil EURA - G 6/4", montáž+dodávka	kus	1,00000 1,00000	214,80	214,80	81,64	81,64	133,16	133,16	0,00068	0,00068
134	734R7	2 Kulový kohout s filtrem v kouli FILTERBALL - G 1, montáž+dodávka	kus	2,00000 2,00000	1 111,20	2 222,40	81,64	163,28	1 029,56	2 059,12	0,00054	0,00108
135	734R8	1 Kulový kohout s filtrem v kouli FILTERBALL-G 6/4", montáž+dodávka	kus	1,00000 1,00000	2 978,40	2 978,40	81,64	81,64	2 896,76	2 896,76	0,00068	0,00068
136	734R9	2 Teploměr příložený DTP II, montáž+dodávka	kus	2,00000 2,00000	458,40	916,80	81,64	163,28	376,76	753,52	0,0001	0,0002
137	734421150R00	1 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	1,00000 1,00000	2 355,60	2 355,60	2 183,42	2 183,42	172,18	172,18	0,00252	0,00252
138	998734101R00	0,02144 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02140 0,02140	867,60	18,57	0,00	0,00	867,60	18,57	0	0
139	998734194R00	0,02144 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	t	0,02140 0,02140	1 568,40	33,56	0,00	0,00	1 568,40	33,56	0	0
140	998734199R00	0,02144*4 Příplatek zvětšený přesun, armatury další 1 km	t	0,08580 0,08580	14,04	1,20	0,00	0,00	14,04	1,20	0	0
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 976,12</b>		<b>573,30</b>		<b>5 402,82</b>		<b>0,02226</b>
141	767995101R01	Výroba kov. atypických konstr. do 5 kg, kotvící materiál	kg	18,00000	177,00	3 186,00	16,60	298,80	160,40	2 887,20	0,00006	0,00108
		<i>Položka použita pro vytápění.</i>										
142	Spec.767.1	18 Spojovací a kotvící materiál , pro vytápění	kg	18,00000	105,60	1 900,80	10,70	192,60	94,90	1 708,20	0,001	0,018
		<i>Závitové tyče, držáky, třmeny, konzole, spojovací materiál, hmoždinky, atd.</i>										
143	767995101R02	18 Výroba kov. atypických konstr. do 5 kg, kotvící materiál	kg	3,00000	177,00	531,00	16,60	49,80	160,40	481,20	0,00006	0,00018
		<i>Položka použita pro plynoinstalaci.</i>										
144	Spec.767.2	3 Spojovací a kotvící materiál , pro plynoinstalaci	kg	3,00000	105,60	316,80	10,70	32,10	94,90	284,70	0,001	0,003
		<i>Držáky, třmeny, konzole, spojovací materiál, atd.</i>										
145	998767101R00	3 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02230 0,02226	1 074,00	23,95	0,00	0,00	1 074,00	23,95	0	0
146	998767194R00	0,02226 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,02230 0,02230	675,60	15,07	0,00	0,00	675,60	15,07	0	0

147	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 0,02226*4	t	0,08900 0,08900	28,08	2,50	0,00	0,00	28,08	2,50	0	0
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 901,93		393,51		2 508,43		0,01415
148	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby (3,3*2+3,9)*0,08	m2	0,84000 0,84000	45,96	38,61	26,08	21,91	19,88	16,70	0,00021	0,00018
149	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8cm 3,3*2+3,9	m	10,50000 10,50000	129,00	1 354,50	35,39	371,60	93,61	982,91	0,00049	0,00515
150	Spec.771.1	Keramický soklík výška 8cm (3,3*2+3,9)*1,05	m2	11,02500 11,02500	135,60	1 494,99	0,00	0,00	135,60	1 494,99	0,0008	0,00882
151	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 0,01415	t	0,01420 0,01420	492,00	6,99	0,00	0,00	492,00	6,99	0	0
152	998771194R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km 0,01415	t	0,01420 0,01420	407,40	5,79	0,00	0,00	407,40	5,79	0	0
153	998771199R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km 0,01415*4	t	0,05660 0,05660	18,60	1,05	0,00	0,00	18,60	1,05	0	0
Díl:	783	Nátěry				3 138,28		884,95		2 253,33		0,00527
154	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači 6,934	m2	6,93400 6,93400	124,20	861,20	54,05	374,78	70,15	486,42	0,00015	0,00104
155	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí 6,934	m2	6,93400 6,93400	15,00	104,01	1,18	8,18	13,82	95,83	0,00001	0,00007
156	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 6,934	m2	6,93400 6,93400	48,96	339,49	4,72	32,73	44,24	306,76	0,00007	0,00049
157	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Větrací žaluzie a rám: (1*0,5)*3+(1+0,5)*2*0,1 VZT potrubí a kotevní prvky: 3,9*0,16+0,4*0,4+0,5*0,5+0,6 Nosná rampa nad kotli: 3,5*1	m2	6,93400 1,80000 1,63400 3,50000	141,60	981,85	31,32	217,17	110,28	764,68	0,00025	0,00173
158	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email 6,934	m2	6,93400 6,93400	95,04	659,01	29,59	205,18	65,45	453,83	0,00023	0,00159
159	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 3	m	3,00000 3,00000	42,24	126,72	9,35	28,05	32,89	98,67	0,00007	0,00021
160	783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x 1	m	1,00000 1,00000	66,00	66,00	18,86	18,86	47,14	47,14	0,00014	0,00014
Díl:	784	Malby				10 716,98		2 306,30		8 410,68		0,07006
161	784127102R00	Vyhlázení disperzním tmelem, 2 x Položka obsahuje 1x akrylový disperzní tmel+1x pastovitý akrylový tmel+ přebroušení. (4,1+0,1*2)*2,5+(3,2*0,4)*2-(1*2) 3,3*3,9	m2	24,18000 11,31000 12,87000	273,00	6 601,14	48,12	1 163,54	224,88	5 437,60	0,002	0,04836
162	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 25,95+2,8+24,18	m2	52,93000 52,93000	20,16	1 067,07	7,91	418,68	12,25	648,39	0,0001	0,00529

163	784125312R1	Malba vnitřní bílá vápen.s protiplišňovou přísadou, 1x základní + 2x vrchní 52,93	m2	52,93000	57,60	3 048,77	13,68	724,08	43,92	2 324,69	0,00031	0,01641
<b>Díl: M21</b>				<b>Elektromontáže</b>		<b>74 084,42</b>		<b>0,00</b>		<b>74 084,42</b>		<b>0</b>
164	M21101.1	Demontáž stávajícího rozvaděče Demontáž stávajícího rozvaděče - nástěnná plastová skříň s jedním příívodem a cca. 15 x vývod, vč. koncových prvků.	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0	0
165	M21101.2	Rozvaděč RM1 + podružná HOP, montáž a dodávka	kus	1,00000	35 520,02	35 520,02	0,00	0,00	35 520,02	35 520,02	0	0
166	M21201.1	Zásuvka 2P+PE, přisazená, IP44, 16A/230V, montáž a dodávka	kus	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0	0
167	M21201.2	Čidlo havarijní teploty, montáž a dodávka Čidlo havarijní teploty - Jednoúrovňový detektor havarijní teploty reaguje na překročení přednastavené teploty. Výstupní signál je logický - otevřený kolektor tranzistoru NPN. V klidovém stavu poskytuje detektor proud 10 - 15 mA, který při dosažení nastaveného detekčního limitu klesne na nulu.	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0	0
168	M21201.3	Čidlo zaplavení, montáž a dodávka Čidlo zaplavení - Jednoúrovňový detektor zaplavení indikuje hladinu vody nad podlahou. Výstupní signál je logický - otevřený kolektor tranzistoru NPN. V klidovém stavu poskytuje detektor proud 10 - 15 mA, který při dosažení nastaveného detekčního limitu klesne na nulu.	kus	1,00000	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0	0
169	M21201.4	Siréna - montáž a dodávka Dvoutónová nezalohovaná červená polarizovaná plastová siréna, 102 db/m, 9 - 28 Vss, IP65.	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0	0
170	M21201.5	Detektor hořlavých plynů GC20, montáž a dodávka	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0
171	M21201.6	Výstražná siréna, montáž a dodávka	kus	1,00000	492,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0	0
172	M21301.1	Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu, montáž a dodávka	kus	2,00000	162,00	324,00	0,00	0,00	162,00	324,00	0	0
173	M21301.2	Trubka tuhá, PVC, D=16 mm, montáž a dodávka Včetně spojek, přichytek, kolen, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání.	m	12,00000	110,40	1 324,80	0,00	0,00	110,40	1 324,80	0	0
174	M21301.3	Drátěný žlab 50/50, montáž a dodávka Včetně spojek, přichytek, kolen, kotvícího materiálu, závěsů, výložníků.	m	4,00000	372,00	1 488,00	0,00	0,00	372,00	1 488,00	0	0
175	M21301.4	Svorky ochranného pospojování + CU pásek, montáž a dodávka	kus	20,00000	54,00	1 080,00	0,00	0,00	54,00	1 080,00	0	0
176	M21401.1	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5, montáž a dodávka	m	5,00000	43,20	216,00	0,00	0,00	43,20	216,00	0	0
177	M21401.2	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5, montáž a dodávka	m	15,00000	46,80	702,00	0,00	0,00	46,80	702,00	0	0
178	M21401.3	Kabel s Cu jádrem JYTY 4x1, montáž a dodávka	m	22,00000	40,80	897,60	0,00	0,00	40,80	897,60	0	0
179	M21401.4	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm2 zž, montáž a dodávka	m	10,00000	38,40	384,00	0,00	0,00	38,40	384,00	0	0
<b>Díl: M24</b>				<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>		<b>9 993,27</b>		<b>0,00</b>		<b>9 993,27</b>		<b>0,00588</b>
180	728314114R1	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2, pro zpětnou montáž 1	kus	1,00000	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0	0
181	728314114R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 1	kus	1,00000	669,60	669,60	0,00	0,00	669,60	669,60	0	0
182	728111115R1	Demontáž potrubí plech. čtyřhranného do 0,22 m2, vč.kotevních prvků pro zpětnou montáž 3,5	m	3,50000	371,40	1 299,90	0,00	0,00	371,40	1 299,90	0	0

183	72811115R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 3,5+0,4	m	3,90000 3,90000	371,40	1 448,46	0,00	0,00	371,40	1 448,46	0	0
184	Spec.M24.1	Dodávka a dovoz potrubí plech.čtyřhranného 0,4	m	0,40000 0,40000	549,60	219,84	0,00	0,00	549,60	219,84	0,011	0,0044
185	728415111R1	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 2	kus	2,00000 2,00000	190,80	381,60	0,00	0,00	190,80	381,60	0	0
186	728415112R1	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 2	kus	2,00000 2,00000	260,40	520,80	0,00	0,00	260,40	520,80	0	0
187	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 12	kus	12,00000 12,00000	190,80	2 289,60	0,00	0,00	190,80	2 289,60	0	0
188	Spec.M24.2	Větrací plastová mřížka 200x200mm se sítkou proti , hmyzu a vč.rámečku do zdiva - dodávka a dovoz 12	kus	12,00000 12,00000	134,40	1 612,80	0,00	0,00	134,40	1 612,80	0,0001	0,0012
189	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 2	kus	2,00000 2,00000	260,40	520,80	0,00	0,00	260,40	520,80	0	0
190	Spec.M24.3	Revizní plastová dvířka 300x300mm, vč.rámečku do zdiva - dodávka a doprava 2	kus	2,00000 2,00000	344,40	688,80	0,00	0,00	344,40	688,80	0,00014	0,00028
191	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m 0,00588	t	0,00590 0,00590	3 168,00	18,69	0,00	0,00	3 168,00	18,69	0	0
192	998728194R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km 0,00588	t	0,00590 0,00590	1 627,20	9,60	0,00	0,00	1 627,20	9,60	0	0
193	998728199R00	Příplatek zvětš. přesun,vzduchotechnika další 1 km 0,00588*4	t	0,02350 0,02350	33,00	0,78	0,00	0,00	33,00	0,78	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				30 953,07		0,00		30 953,07		0
194	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 163,07	4 163,07	0,00	0,00	4 163,07	4 163,07	0	0
195	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 775,60	2 775,60	0,00	0,00	2 775,60	2 775,60	0	0
196	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 388,40	1 388,40	0,00	0,00	1 388,40	1 388,40	0	0
197	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0	0
198	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	8 328,00	8 328,00	0	0
199	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0	0
200	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0	0
		Vyřízení záboru veřejného prostranství.										
201	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Zábor veřejného prostranství na parc.č.1096/1 : 10m2/2dny 10*2	Soubor	20,00000 20,00000	2,40	48,00	0,00	0,00	2,40	48,00	0	0
202	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0	0
203	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0	0
		Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize spalinových cest, elektroinstalace atd.)										
204	00524R1	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0	0

205	005241010R	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.	Soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0	0
-----	------------	--	--------	---------	----------	----------	------	------	----------	----------	---	---