

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Llnky - oprava odvodnění a údržba - rev. Odry

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Jakubčovice nad Odrou

Zpracoval:

Datum: 10.3.2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|-----------|-------|-------------|
| 1 | 001 | 122151105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně 5*5*0,5 "točna" 4*5*1 " nájezd na llnku" 1950*2,5*0,4 "odstranění úsypů" Součet | m3 | 1 982,500 | 73 | 144 722,5,- |
| 2 | 001 | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 17*(4*1,5*0,4) "průlohy" Součet | m3 | 40,800 | 345 | 14 076,- |
| 3 | 001 | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně 1000*0,6 "srovnání llnek" Součet | m2 | 500,000 | 13,50 | 6 750,- |

Celkem

165 548,5,-

V Odřech 20.3.2023



