


**STAVBA: OPRAVA KRYTU AB VOZOVKY - na ul. U Stadionu, Přerov****Položkový rozpočet**

Poř. č.	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
<b>1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 150 mm	m2	24,00	124,00	2 976,00
	Frézování živičného krytu tl. 50mm plocha do 500 m2	m2	182,00	280,00	50 960,00
<b>2</b>	<b>OPRAVA OBALOVANOU SMĚSÍ</b>				
	Spojovací postřik z modifikované emulze do 0,5kg/m2	m2	182,00	28,00	5 096,00
	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11, tř. I, tl. 50 mm	m2	182,00	510,00	92 820,00
<b>3</b>	<b>OPRAVA OBRUSNÉ VRSTVY</b>				
	Těsnění asfaltových spár kalovým zákrytem Borfuga, průřez do 50 mm	bm	362,00	90,00	32 580,00
<b>4</b>	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>184 432,00</b>

Pozn.:

- 1) Cenová nabídka je platná do konce dubna 2023 a platí pouze jako celek
- 2) Fakturace proběhne na základě skutečné výměry a spotřebovaného materiálu
- 3) Na závady vzniklé poklesem zásypů rýh, které nejsou zřizovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje
- 4) Záruka na dílo 24 měsíců

V Olomouci dne 28.3.2023



Vypracoval:

