

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace svahu v km 131,340 na trati Benešov u Prahy - Bystřice u Benešova

Objekt:

01 - Práce a dodávky

Místo:

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	112101R	Odst.stromů list.prům. kmene do 300 mm,nařezání,vytažení z potoka v.5m,naložení na dopr.prostř.,odvoz	kus				
	PP		Odst.stromů list.prům. kmene do 300 mm,nařezání,vytažení z potoka v.5m,naložení na dopr.prostř.,odvoz					
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113107222					
22	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113311121					
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/121151123					
5	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/122111101					
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/122151101					
7	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181351003					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
8	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárců š přes 500 do 800 mm	m			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárců nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/966008212					
D	2		Zakládání					
9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/213141112					
10	M	RTX.69366207	Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 200	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Netkaná geotextilie MOKRUTEX HQ PES 200					
	P		<i>Poznámka k položce: Funkce: separace a filtrace; materiál: polyester; CBR: 1,4 kN; dodávaný formát: role; standardní šíře: 200 cm; délka: 50 m; max. šíře: 6,5 m</i>					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
11	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564760011					
D	4		Vodorovné konstrukce					
12	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/462519002					
13	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3			0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464511122									
D		997	Přesun sutě						0,00
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551									
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559									
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611									
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873									
18	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost do 7 km									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241532									
19	K	997241535	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241535									
20	K	997241548	Naložení a složení suti	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997241548									
D		998	Přesun hmot						0,00
21	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t			0,00	CS ÚRS 2023 01	
PP Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m									
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998241021									

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3578353

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f94a0baf-3cfe-4685-9fa8-ce5aaf335af9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2023 13:18:00



712636f3-b6a2-498c-adb0-ef74d8f3241c