

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem: P & M bau, s.r.o.

Se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Petrou Babelovou, jednatelkou
Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
IČO: 276292252
DIČ: CZ276292252

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Expozice strašilek humřích III, evidovanou Objednatel pod č. 37/23/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.8 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací, které jsou specifikovány a oceněny ve změnovém listu č. 1 odsouhlaseným Objednatel (dále jen „**Změnový list**“). Změnový list je přílohou č. 1 tohoto dodatku a mění cenu Díla.

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se změnovým listem č. 1 se text odst. 4.1 článku 4. Smlouvy nahrazuje následujícím textem:

cena celkem bez DPH	1.414.028,49 Kč
výše DPH	296.945,98 Kč
cena celkem včetně DPH	1.710.974,47 Kč

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


3.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne

20-04-2023


V Praze dne

Za Objednatel:



ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Za Zhotovitele:



.....
Petra
jednatel

④

2
č. 120042

Změnový list

ČÍSLO:	01	ZE DNE:	13.04.2023
---------------	-----------	----------------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:	Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha [redacted] investiční náměstek

ZHOTOVITEL:

Název:	P & M bau, s.r.o.
Zastoupený:	Petra Bábelová, jednatelka [redacted] na základě plné moci

TECHNICKÝ DOZOR:

Název:	Garnets Consulting a. s.
Zastoupený:	Bc. [redacted] Ing. [redacted]

STAVBA:

Název:	Expozice strašilek humřích III
Smlouva o dílo:	37/23/INVÚ

1. Předmět změny: Změna napojení na vodovodní přípojku, betonový základ pod skleník, plošné tmelení stěn, D+M kotvícího prvku

Zdůvodnění a popis změny:

Na žádost objednatele bude objekt napojen na vodovodní přípojku z vedlejšího objektu - ubikace pelikánů. Na základě čehož bude prodloužena trasa vodovodní přípojky a osazena vodovodní šachta.
 Zhotovitel navrhnul pro lepší stabilitu skleníku vybetonovat základový pas, s čímž objednatel souhlasí.
 Po odstrojení veškerých rozvodů zůstaly ve stěnách nerovnosti a díry. Objednatel proto požaduje celou plochu stěn a stropu přetmelit, přebrousit a opatřit stěny vč. stropu omyvatelným nátěrem.
 Objednatel požaduje dodání dalších dvou kusů kotvících prvků venkovní sítě.
 Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu.
 Požadavky řešeny na KD 1.

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	1 335 624,60
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	78 403,89
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	1 414 028,49

3. Čas plnění se mění

19.4.2023

Bc. [redacted]

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

19.4.2023

Ing. [redacted]

Za Objednatele (podpis a datum)

19.4.2023

(podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDS

Přílohy:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zoo Praha
Stavba: Expozice strašilek humřích

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.04.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 403,89

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 403,89	16 464,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 94 868,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zoo Praha

Stavba: Expozice strašilek humřích

Místo:

Datum:

13.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 403,89	94 868,71
1	Dodatečné práce	78 403,89	94 868,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Expozice strašilek humřích

Objekt:

1 - Dodatečné práce

Místo:

Datum: 13.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	78 403,89
HSV - Práce a dodávky HSV	34 547,08
1 - Zemní práce	19 186,79
2 - Zakládání	5 330,45
8 - Trubní vedení	9 269,48
998 - Přesun hmot	760,36
PSV - Práce a dodávky PSV	43 856,81
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 127,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 110,69
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 425,00
767 - Konstrukce zámečnické	12 300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 994,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-10 075,41
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 975,07
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 403,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Expozice strašilek humřích

Objekt:

1 - Dodatečné práce

Místo:

Datum: 13.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 403,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 547,08	
D		1	Zemní práce				19 186,79	
2	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,360	1 940,00	6 518,40	CS ÚRS 2023 01
	W		výkop pro základ skleníku (3,5+4+3,5)*0,4*0,4		1,760			
	W		výkop pro vodoinstalaci 5*0,8*0,4		1,600			
	W		Součet		3,360			
1	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,016	2 420,00	4 878,72	CS ÚRS 2023 01
	W		výkop pro vodovodní šachtu 1,2*1,2*1,4		2,016			
	W		Součet		2,016			
3	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,776	348,00	1 314,05	CS ÚRS 2023 01
	W		1,76+2,016		3,776			
	W		Součet		3,776			
5	K	97999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,396	1 400,00	6 154,40	Dle SoD
	W		výkop pro základ skleníku (3,5+4+3,5)*0,4*0,4*1,8		3,168			
	W		výkop pro vodovodní šachtu 1,2*1,2*1,4*1,8		3,629			
	W		zpětný zasyp -1,334*1,8		-2,401			
	W		Součet		4,396			
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,344	239,00	321,22	CS ÚRS 2023 01
	W		šachta (1,2+1,2+1,2+1,2)*0,2*1,4		1,344			
	W		Součet		1,344			
D		2	Zakládání				5 330,45	
12	K	273311511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	0,180	3 030,00	545,40	CS ÚRS 2023 01
	W		podkladní beton pod šachtu 1,2*0,15		0,180			
	W		Součet		0,180			
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,525	3 510,00	1 842,75	CS ÚRS 2023 01
	W		základový pás pod skleník 10,5*0,25*0,20		0,525			
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,500	402,00	2 211,00	CS ÚRS 2023 01
	W		bednění základového pasu (3,5+4+3,5)*0,25*2		5,500			
	W		Součet		5,500			
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,500	79,00	434,50	CS ÚRS 2023 01
14	K	274361221	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,004	74 200,00	296,80	CS ÚRS 2023 01
	W		0,525*0,00780		0,004			
D		8	Trubní vedení				9 269,48	
18	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	5,000	57,20	286,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	5,075	39,70	201,48	CS ÚRS 2023 01
	W		5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		5,075			
15	K	893811151	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,0 m hl do 1,2 m	kus	1,000	772,00	772,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	56230581	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,2m	kus	1,000	8 010,00	8 010,00	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				760,36	
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,118	359,00	760,36	CS ÚRS 2023 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 856,81	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 127,26	
25	K	711191011	Provedení adhezivního můstku na svislé ploše	m2	95,050	26,70	2 537,84	CS ÚRS 2023 01
26	M	58585000	adhezivní můstek pro savé i nesavé podklady	kg	12,024	131,00	1 575,14	CS ÚRS 2023 01
	W		95,05*0,1265 *Přepočtené koeficientem množství		12,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,012	1 190,00	14,28	CS ÚRS 2023 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					3 110,69
31	K	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, PN 10, svěrné spojky	m	5,000	622,00	3 110,00	Dle SoD
40	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	694,00	0,69	CS ÚRS 2023 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					4 425,00
20	M	Kabely.C4	CYKY-J 5x6	m	25,000	177,00	4 425,00	Dle SoD
D 767			Konstrukce zámečnické					12 300,00
21	K	767.Z02	D+M sloupky ocelové průměr 102 mm, výška 2550 mm, souprava 2 sloupků	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	Dle SoD
D 783			Dokončovací práce - nátěry					26 994,20
27	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	95,050	164,00	15 588,20	CS ÚRS 2023 01
28	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	95,050	120,00	11 406,00	CS ÚRS 2023 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					-10 075,41
29	K	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	95,051	-29,00	-2 756,48	Dle SoD
30	K	784195112R00	Malby z malířských směsí hlínkových, bělost 77%, dvojnásobné	m2	95,051	-77,00	-7 318,93	Dle SoD
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					2 975,07
23	K	789112240	Odmaštění členitých zařízení	m2	95,050	31,30	2 975,07	CS ÚRS 2023 01