

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### „Bezvýkopová sanace kanalizace – Rudolfovská třída“

číslo smlouvy objednatele: 2022001456

číslo smlouvy zhotovitele: 2 xxx 630

číslo veřejné zakázky: 22105

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209  
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: ČKV Praha s.r.o.  
sídlo: Ke Kablu 683/3, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 439  
zastoupený: Petrem Köppelem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Michalem Šimečkem, vedoucím střediska BVT  
IČO: 00202037  
DIČ: CZ00202037  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 29. července 2022. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐



3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒  
ceny díla ☒  
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, včetně problémů s nadměrným množstvím usazenin v dotčené rekonstruované kanalizaci. Nalezeno větší množství kanalizačních přípojek oproti projektové dokumentaci (13 ks), které byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby.

Na základě požadavku odboru dopravy a silničního hospodářství bylo rozšířeno dopravně inženýrské opatření o provizorní dopravní značení (přenosné semaforey). Zároveň došlo k úpravě vodorovného dopravního značení.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

1. Nabídková cena díla činí **5 881 206,98 Kč bez DPH**.

2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu), činí **6. 407.457,57 Kč bez DPH**.

3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název                                                      | Cena bez DPH    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Smlouva o dílo                                             | 5 881 206,98 Kč |
| Dodatek č. 1                                               | 526 250,59 Kč   |
| Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny) | 526 250,59 Kč   |
| Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1                 | 6 407 457,57 Kč |

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 11. 04. 2023, č. 467/2023

V Českých Budějovicích

V Praze

 Digitálně podepsal  
Petr Köppel  
Datum: 2023.04.21  
13:43:29 +02'00'

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

---

Petr Köppel, jednatel společnosti  
ČKV Praha s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09\_2020  
Stavba: Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 – zpracování PD – ul. Rudolfovská třída

KSO: 827 21 43  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22122  
Datum: 07.11.2022  
CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel:  
město České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ČKV Praha s.r.o.

IČ: 00202037  
DIČ: CZ00202037

Projektant:  
Ing. Mgr. Pavel Dvořák

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47 11 69 01  
DIČ:

### Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.  
Jednotlivé položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů.  
Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce.  
Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD.

Cena bez DPH 5 881 206,98

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 5 881 206,98 | 1 235 053,47 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 7 116 260,45

**Projektant**

## Zpracovatel

ČKV Praha s.r.o.

Kerf

DIC: C200202057

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razıtko

**Objednavatel**

## Uchazeč

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOV  
investiční  
2

**Datum a podpis:**

## Razitko

**Datum a podpis:**

## Razitko

TDS

16 25177484  
 56 11 11 11  
 24 36 11 11 11  
 Ckruží 2615, 370 01 České Budějovice  
 (1)

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

## VÍCEPRÁCE

Kód: 09\_2020

Stavba: Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 – zpracování PD – ul. Rudolfovska třída

Místo: České Budějovice

Datum: 07.11.2022


Zadavatel: město České Budějovice

Projekant: Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s.r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

| Kód                       | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Vícepráce bez DPH [CZK] | Vícepráce s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                       | <b>5 881 206,98</b> | <b>7 116 260,45</b> | <b>526 250,59</b>       | <b>636 763,22</b>     |
| 01                        | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | 613 050,00          | 741 790,50          | 3 350,00                | 4 053,50              |
| 02                        | Sanace kanalizace                     | 5 268 156,98        | 6 374 469,95        | 522 900,59              | 632 709,72            |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 - zpracování PD - ul. Rudolfová třída

Objekt

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 627 21 43  
Místo: České Budějovice

CC-CZ  
Datum: 07.11.2022

Zadavatel:  
město České Budějovice

IČ  
DIČ

Uchazeč:  
ČKV Praha s.r.o.

IČ: 00202037  
DIČ: CZ00202037

Projektant:  
Ing. Mgr. Pavel Dvořák

IČ  
DIČ

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47 11 69 01  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 050,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 613 050,00  | 21,00%     | 128 740,50 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 741 790,50



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Pracoviště Č. Budějovice  
Kněžská 354/34  
370 01 Č. Budějovice (35)

2 - VRRV a.s.

Zpracovatel


ČKV Praha s.r.o.

DIČ: CZ00202037

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TDS



Okružní 2615, 370 01 České Budějovice  
(1)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

Bezvýkopová sanace kanalizace, 2019 – zpracování PD – ul. Rudolfovská třída

Objekt

01 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: České Budějovice

Datum: 07.11.2022

Zadavatel: město České Budějovice

Projektant: Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s r o

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Conová soustava | Vícepráce          |
|-------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |               | <b>613 050,00</b> |                 |                    |
| 0                             |     |             | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |               | <b>613 050,00</b> |                 | <b>3 350,00 Kč</b> |
| 1                             | K   | 01220300_r  | Zařízení staveniště - dle technické zprávy kap. 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00     | 86 900,00     | 86 900,00         |                 |                    |
| 2                             | K   | 01220302_r  | Vytýčení inženýrských sítí - dle technické zprávy kap. 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00     | 28 750,00     | 28 750,00         |                 |                    |
| 3                             | K   | 01220303_r  | Provizorní dopravní značení - dle technické zprávy kap. 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00     | 162 150,00    | 162 150,00        |                 | 25000              |
| 4                             | K   | 01220304_r  | Geodetické práce - dle technické zprávy kap. 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00     | 43 700,00     | 43 700,00         |                 |                    |
| 5                             | K   | 01220305_r  | Dokumentace skutečného provedení - dle technické zprávy kap. 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00     | 11 500,00     | 11 500,00         |                 |                    |
| 6                             | K   | 01220306_r  | Průzkumné práce - dle technické zprávy kap. 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00     | 23 000,00     | 23 000,00         |                 |                    |
| 7                             | K   | 01220307_r  | Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00     | 15 200,00     | 15 200,00         |                 |                    |
| 8                             | K   | 01220308_r  | Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - dle technické zprávy kap. 2.8                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00     | 5 750,00      | 5 750,00          |                 | -5750              |
| 9                             | K   | 01220313_r  | Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - dle technické zprávy kap. 2.9                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00     | 13 800,00     | 13 800,00         |                 | -13800             |
| 10                            | K   | 01220314_r  | Činnosti odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - dle technické zprávy kap. 2.10                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00     | 34 500,00     | 34 500,00         |                 |                    |
| 11                            | K   | 01220315_r  | Kompletační činnost - dle technické zprávy kap. 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00     | 9 200,00      | 9 200,00          |                 |                    |
| 12                            | K   | 01220320_r  | Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - dle technické zprávy kap. 2.12                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00     | 11 500,00     | 11 500,00         |                 |                    |
| 13                            | K   | 01220321_r  | Zkoušky hutitelnosti - dle technické zprávy kap. 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00     | 11 500,00     | 11 500,00         |                 |                    |
| 14                            | K   | 01220326_r  | Havarijní a povodňový plán - dle technické zprávy kap. 2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00     | 11 500,00     | 11 500,00         |                 | -11500             |
| 15                            | K   | 01220327_r  | Harmonogram stavby - dle technické zprávy kap. 2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00     | 12 650,00     | 12 650,00         |                 |                    |
| 16                            | K   | 01220330_r  | Monitorování úrovně HPV - dle technické zprávy kap. 2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,00     | 11 500,00     | 11 500,00         |                 | -11500             |
| 17                            | K   | 01220331_r  | Vodovodné dopravní značení - dle technické zprávy kap. 2.17                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00     | 19 550,00     | 19 550,00         |                 | 6000               |
| 18                            | K   | 012203091_r | Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - dle technické zprávy kap. 2.18                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00     | 650,00        | 650,00            |                 | -100               |
| 19                            | K   | 012203_r    | Zpracování dopravně inženýrského opatření - dle technické zprávy kap. 2.19                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00     | 17 250,00     | 17 250,00         |                 | 15000              |
| 20                            | K   | 01220310_r  | Realizační dokumentace stavby - dle technické zprávy kap. 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,00     | 25 300,00     | 25 300,00         |                 |                    |
| 21                            | K   | 01220328_r  | Plán BOZP - dle technické zprávy kap. 2.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00     | 9 200,00      | 9 200,00          |                 |                    |
| 22                            | K   | 0122061_r   | DIO pro SSZ ulice Rudolfovská 2. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,00     | 48 000,00     | 48 000,00         |                 |                    |
| P                             |     |             | Poznámka k položce<br>úprava dopravního řešení SSZ<br>úprava stávajícího SW dle PD<br>úprava na dopravní řídící ústředně (DRÚ)<br>nehraně upraveného SW, kontrola, odzkoušení<br>rekonstrukce nové sítě pro výhled BUS, odjezdy<br>uvedení do provozu po výstavbě SSZ<br>doprava<br>zpráva úprava, ve zprávy a odjezdy nové sítě<br>doprava |     |          |               |                   |                 |                    |
| VV                            |     |             | "Měrovitka SSZ CB 24 Zánadní - Rudolfovská" I                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 1 00          |                   |                 |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezvýkopová sanace kanalizace 2019 - zpracování PO - ul. Rudolfovská třída

Objekt:

02 - Sanace kanalizace

KSO: 827 21 43  
Místo: České Budějovice

CC-CZ  
Datum: 07.11.2022

Zadavatel:  
město České Budějovice

IC:  
DIČ

Uchazeč:  
ČKV Praha s.r.o.

IC: 00202037  
DIČ: CZ00202037

Projektant:  
Ing. Mgr. Pavel Dvořák

IC:  
DIČ

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IC: 47 11 69 01  
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 5 268 156,98

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 5 268 156,98 | 21,00%     | 1 106 312,97 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 6 374 469,95



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Pracoviště Č. Budějovice  
Kněžská 354/34 (35)  
370 01 České Budějovice

Projektant

Zpracovatel

ČKV Praha s.r.o.  
DIČ: CZ00202037

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

TDS

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice  
(1)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bozvířkopová sanace kanalizace, 2019 – zpracování PD – ul. Rudolfovská třída

Objekt

02 - Sanace kanalizace

Místo: České Budějovice

Datum: 07.11.2022

Zadavatel: město České Budějovice

Projektant: Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Uchazeč: ČKV Praha s r.o.

Zpracovatel: Vodorohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

| PC Typ                        | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava | Vícepráce (množství) | Vícepráce (ceně) |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |              | <b>5 268 156,98</b> |                 |                      |                  |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |              | 5 268 156,98        |                 |                      | 522 900,59       |
| D                             | 1.1 | Výkopové práce                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |              | 195 653,92          |                 |                      |                  |
| 1                             | K   | 133354102 Hroubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 40,32    | 1 368,50     | 55 177,92           | CS ÚRS 2020 02  | 6                    | 8 211,00         |
| 2                             | K   | 154065421 Pažení výrubu svislé šachty v hornině suché ocelovými pažnicemi tloušťkou od 35 do 55 kg/m <sup>2</sup> do 1 roku                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 70,00    | 1 742,30     | 121 961,00          | CS ÚRS 2020 02  |                      | 0,00             |
| 3                             | K   | 154065521 Odpažení výrubu šachty pažené v hornině suché ocelovými pažnicemi                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 70,00    | 264,50       | 18 515,00           | CS ÚRS 2020 02  |                      | 0,00             |
| D                             | 1.2 | Zemní práce - přesuny                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |              | 5 072 503,06        |                 |                      |                  |
| 4                             | K   | 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m <sup>3</sup> | 3,84     | 253,00       | 971,52              | CS ÚRS 2020 02  | 1                    | 253,00           |
| 5                             | K   | 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Pipilatel k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m | m <sup>3</sup> | 38,44    | 20,70        | 795,71              | CS ÚRS 2020 02  | 10                   | 207,00           |
| 6                             | K   | 171201201 Uložení sypání na skládce                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 3,84     | 17,25        | 66,24               | CS ÚRS 2020 02  | 1                    | 17,25            |
| 7                             | K   | 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                | t              | 7,89     | 509,50       | 4 007,06            | CS ÚRS 2020 02  | 17                   | 1 036,15         |
| 8                             | K   | 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1a24                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3,84     | 63,30        | 243,07              | CS ÚRS 2020 02  | 17                   | 107,61           |
| D                             | 4   | Vodorovná konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |              | 5 065 739,46        |                 |                      |                  |
| 9                             | K   | 174101101 Zásypaním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vstřevách s zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 36,48    | 120,30       | 4 388,54            | CS ÚRS 2020 02  | 5                    | 601,50           |
| 10                            | K   | 451572111 Lože pod potrubí, základy a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného lžáčeného 0 až 4 mm                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1,88     | 1 035,00     | 1 945,80            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| D                             | 5.1 | Odstavení povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |              | 15 417,55           |                 |                      |                  |
| 11                            | K   | 019735113 Řezání dlaždicového žvičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                  | m              | 24,00    | 139,20       | 3 340,80            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 12                            | K   | 113107343 Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žvičného, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                            | m <sup>2</sup> | 35,00    | 105,80       | 3 703,00            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 13                            | K   | 113107331 Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                   | m <sup>2</sup> | 35,00    | 178,30       | 6 240,50            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 14                            | K   | 113107322 Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                         | m <sup>2</sup> | 35,00    | 60,95        | 2 133,25            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| D                             | 5.2 | Zřízení povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |              | 55 835,90           |                 |                      |                  |
| 15                            | K   | 564961111 Podklad ze štrkudle ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 35,00    | 30,15        | 1 055,25            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 16                            | K   | 567122112 Podklad ze směsi směsné cementem SC bez distančních sítí, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC II), po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 35,00    | 304,75       | 10 666,25           | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 17                            | K   | 573111112 Posl. k. inženýr. P. z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 35,00    | 20,70        | 724,50              | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 18                            | K   | 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 35,00    | 488,75       | 17 106,25           | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 19                            | K   | 573211109 Posl. k. spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 35,00    | 9,20         | 322,00              | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 20                            | K   | 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 35,00    | 534,75       | 18 716,25           | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 21                            | K   | 916131213 Osazení silničního střešníku betonového se zližením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou složeného z boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                 | m              | 10,00    | 235,75       | 2 357,50            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |

| PC           | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J cena (CZK) | Cena celkem (CZK)   | Cenová soustava | Vícepráce (množství) | Vícepráce (cena) |
|--------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 22           | M   | 59217017      | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm                                                                                                                                              | m   | 10,00    | 143,75       | 1 437,50            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 23           | K   | 919121221     | Utěsnění distančních spár závlkou ze studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlkou pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm | m   | 24,00    | 143,75       | 3 450,00            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| <b>D 81</b>  |     |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>4 989 152,07</b> |                 |                      |                  |
| 24           | K   | 115101202     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem přes 500 do 1 000 l/min                                                                                        | hod | 300,00   | 131,10       | 39 330,00           | CS ÚRS 2020 02  | 50                   | 6 192,00         |
| 25           | K   | 115101302     | Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem přes 500 do 1 000 l/min                                                               | den | 60,00    | 60,95        | 3 657,00            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 26           | K   | 89239212_R    | Montáž a demontáž těsnících vaků pro zatěsnění přípojek DN 300 a DN 400                                                                                                                | kpl | 2,00     | 2 000,00     | 4 000,00            |                 |                      |                  |
| 27           | K   | 359901111     | Vyčistění stok                                                                                                                                                                         | m   | 620,00   | 130,00       | 80 600,00           | CS ÚRS 2020 02  | 150                  | 18 500,00        |
| 28           | K   | 359901211     | Monitoring stoků jakékoliv výšky na nové kanalizaci                                                                                                                                    | m   | 620,00   | 35,00        | 21 700,00           | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 29           | K   | 998225112_R   | Frézovací a přípravné práce hydraulickým robotem                                                                                                                                       | h   | 20,00    | 4 025,00     | 80 500,00           |                 | 40                   | 161 000,00       |
| 30           | K   | 998225113_R   | Žednické zapravení dna a stěn polnbi 900/500 před sanací                                                                                                                               | m   | 310,00   | 560,00       | 173 600,00          |                 |                      |                  |
| 31           | K   | 9982251131_R  | Sanace kanalizace zatopením skloaminátového rukávce vytvářeným UV zářením, profil 600/900, součt. tl. stěny 10 mm                                                                      | m   | 310,00   | 12 764,00    | 3 956 840,00        |                 |                      |                  |
| 32           | K   | 998225114_R   | Otvření přípojek                                                                                                                                                                       | ks  | 8,00     | 3 900,00     | 31 200,00           |                 | 13                   | 50 700,00        |
| 33           | K   | 998225115_R   | Zapravení přípojek injektážním robotem                                                                                                                                                 | ks  | 8,00     | 18 950,00    | 151 600,00          |                 | 13                   | 246 350,00       |
| 34           | K   | 9982251161_R  | Žednické práce - oprava šachtového dna a zapravení konce rukávce                                                                                                                       | ks  | 7,00     | 9 660,00     | 67 620,00           |                 |                      |                  |
| 35           | K   | 9982251162_R  | Lokální sanace kanalizačních šachet                                                                                                                                                    | ks  | 5,00     | 17 250,00    | 86 250,00           |                 |                      |                  |
| 36           | K   | 998225117_R   | Laboratorní zkouška vzorku rukávce                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     | 7 900,00     | 7 900,00            |                 | 1                    | 7 900,00         |
| 37           | K   | 998225118_R   | Zkouška těsnosti                                                                                                                                                                       | ks  | 1,00     | 1 000,00     | 1 000,00            |                 | 1                    | 1 000,00         |
| 38           | K   | 998225111_R   | Doprava kolony vozidel sanační techniky, přesun materiálu                                                                                                                              | kpl | 1,00     | 83 200,00    | 83 200,00           |                 |                      |                  |
| 39           | K   | 9982251_R     | Stočné - vypouštění vody z čištění kanalizace do veřejné kanalizace                                                                                                                    | kpl | 1,00     | 8 000,00     | 8 000,00            |                 |                      |                  |
| <b>D 82</b>  |     |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>97 381,70</b>    |                 |                      |                  |
| 40           | K   | 899104112     | Osazení poklopů kinových a ocelových včetně rámu pro úřdu zařízení D400, E600                                                                                                          | kus | 2,00     | 1 444,40     | 2 888,80            | CS ÚRS 2020 02  |                      | 6,00             |
| 41           | M   | 35241402      | poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání                                                                                                                               | kus | 2,00     | 8 452,50     | 16 905,00           | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 42           | K   | 452112111     | Osazení betonových dílců stěnic nebo rámu pod poklopy a mlže, výšky do 100 mm                                                                                                          | kus | 6,00     | 132,25       | 793,50              | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 43           | M   | PFB.11201030Z | Prstítec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10                                                                                                                                            | kus | 2,00     | 270,25       | 540,50              |                 |                      |                  |
| 44           | M   | PFB.11201020Z | Prstítec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8                                                                                                                                             | kus | 4,00     | 235,75       | 943,00              |                 |                      |                  |
| 45           | K   | 894412411     | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                                                                                          | kus | 2,00     | 862,50       | 1 725,00            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 46           | M   | PFB.1121104   | Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS                                                                                                                                                         | kus | 2,00     | 2 656,50     | 5 313,00            |                 |                      |                  |
| 47           | K   | 894414211     | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zděných                                                                                                                | kus | 2,00     | 632,50       | 1 265,00            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 48           | M   | PFB.1121051   | Deska plochová TZK-Q.1 120-100/25 typ Q.1                                                                                                                                              | kus | 2,00     | 4 370,00     | 8 740,00            |                 |                      |                  |
| 49           | K   | 894411311     | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                                                                                                               | kus | 2,00     | 828,00       | 1 656,00            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 50           | M   | PFB.1122123   | Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS                                                                                                                                              | kus | 2,00     | 2 732,40     | 5 464,80            |                 |                      |                  |
| 51           | K   | 894414111     | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                                                                                     | kus | 2,00     | 127,50       | 255,00              | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 52           | M   | PFB.1133005   | Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V60/90                                                                                                                                         | kus | 2,00     | 21 447,50    | 42 895,00           |                 |                      |                  |
| 53           | M   | PFB.00060020Z | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových děl EMT DN 1000                                                                                                                            | kus | 4,00     | 156,40       | 625,60              |                 |                      |                  |
| 54           | M   | PFB.00060030Z | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových děl EMT DN 1200                                                                                                                            | kus | 2,00     | 330,05       | 660,10              |                 |                      |                  |
| 55           | K   | 977151129     | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm                                         | m   | 0,12     | 8 165,00     | 979,80              | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 56           | K   | 977151132     | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm                                         | m   | 0,12     | 9 430,00     | 1 131,60            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 57           | K   | 877390330_e   | Zařízení stávající přípojek do vyvrtaného otvoru v kanalizační šachtě, včetně doláznění prostupu těsnící maltou                                                                        | kus | 2,00     | 2 300,00     | 4 600,00            |                 |                      |                  |
| <b>D 83</b>  |     |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>9 016,00</b>     |                 |                      |                  |
| 58           | K   | 890211851     | Bourání šachet a jímek strojně velikostí objednaného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu                                                                                              | m3  | 3,92     | 2 300,00     | 9 016,00            | CS ÚRS 2020 02  | 3,92                 | 9 016,00         |
| <b>D 99T</b> |     |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>74 831,73</b>    |                 |                      |                  |
| 59           | K   | 997002511     | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním na vzdálenosti do 1 km                                                                     | t   | 39,61    | 88,25        | 3 416,36            | CS ÚRS 2020 02  | 39,61                | 3 416,36         |
| 60           | K   | 997002519     | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňováním příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                  | t   | 792,12   | 9,78         | 7 746,93            | CS ÚRS 2020 02  |                      |                  |
| 61           | K   | 997002611     | Naládění suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                       | t   | 39,61    | 92,00        | 3 644,12            | CS ÚRS 2020 02  | 39,61                | 3 644,12         |
| 62           | K   | 997221661     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkový) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                            | t   | 18,40    | 155,25       | 2 856,60            | CS ÚRS 2020 02  | 18,4                 | 2 856,60         |

| PC | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Vícepráce<br>(množství) | Vícepráce<br>(cena) |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 63 | K   | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 10,15    | 230,00        | 2 334,50          | CŠ URS 2020 02  | 23                      | 529,00              |
| 64 | K   | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 11,08    | 437,00        | 4 833,22          | CŠ URS 2020 02  |                         |                     |
| D  | 928 |             | Přesun hmot                                                                                                                                            |    |          |               | 59 928,64         |                 |                         |                     |
| 65 | K   | 998276101_R | Přesun hmot pro sanaci kanalizace a obnovu komunikace                                                                                                  | t  | 56,95    | 1 052,25      | 59 925,64         |                 |                         |                     |

