

Most v km 8,312 - vyčerpání vody z otvoru

0741 Praha-Smíchov-jihní zhlaví (mimo) -
Středokluky (mimo)(přes Rudnou u P)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč
		Cena s DPH				4 452,67
		DPH 21,00%				772,78
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				3 679,90
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				975,60
1		Zemní práce				975,60
20	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,000	50,70	202,80
	<i>Pozn.</i>	<i>čerpání vody z otvoru</i>				
22	122212512	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	0,800	571,00	456,80
	<i>Pozn.</i>	<i>otvor pro čerpání vody - 1*1*0,8= 0,8 m3</i>				
28	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,800	154,00	123,20
	<i>Pozn.</i>	<i>otvor pro čerpání vody - 1*1*0,8= 0,8 m3</i>				
29	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,800	140,00	112,00
	<i>Pozn.</i>	<i>otvor pro čerpání vody - 1*1*0,8= 0,8 m3</i>				
38	171112122	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů do 3 m3 pro spodní stavbu železnic ručně	m3	0,800	101,00	80,80
	<i>Pozn.</i>	<i>otvor pro čerpání vody - 1*1*0,8= 0,8 m3</i>				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 496,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	12,000	208,00	2 496,00
	<i>Pozn.</i>	<i>1 dny, 4h - 3x dělník bezpečnostní hlídka (1*4*3)</i>				
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				208,30
VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				208,30
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	3 471,60	208,30
Celkem						3 679,90

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

**Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru**

**Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací**