

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:**Rámcová nabídka opravy laminarizátoru v operačním sále

**Datum:**Tue, 11 Apr 2023 16:15:43 +0200

**Od:**ELFA, spol. s r.o.

**Komu**

Dobrý den,

omlouvám se za zdržení, ale teprve dnes jsem v kanceláři.

Předkládáme cenový návrh opravy laminarizátoru na velkoplošné vyústce 2500x1500 mm v operačním sále z důvodu většího průměru stativu operačního svítidla (120 mm):

Ceny bez DPH

Zaměření konstrukce pro montáž nového laminarizátoru	9 800,- Kč
Výroba nového laminarizátoru se zvětšeným průchodem	35 000,- Kč
Montáž nového laminarizátoru na sále	16 200,- Kč

Je pravděpodobné, že se bude muset upravit (nově vyrobít?) i revizní poklop přístupu k elektroinstalaci operačního svítidla (zvětšený průměr průchodu stativu). Toto by mohli předem udělat vaši údržbáři, až bude nový stativ usazen.

Pokud bychom plechy dělali my, pak by byla cena Revizní plechy nové pro větší průměr	3 500,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------

V cenách jsou započítány i dopravní náklady.  
Ceny budou upřesněny po zaměření.

Zaměření trvá cca 4 hodiny, kdy je třeba mít přístup na operační sál.  
Vlastní výroba nového laminarizátoru cca 4-6 týdnů.  
Montáž nového laminarizátoru trvá cca 6 hodin, po tu dobu musí být sál mimo provoz.  
Termíny bude potřeba předem dohodnout.

Podmínkou montáže je, aby byl již namontován nový stativ operačního svítidla, resp. jeho část, která prochází laminarizátorem. Musí být dokonale vystředěn a usazen kolmo vůči pohledu. K němu se potom přisazuje dělený laminarizátor.

Zdraví a hezký den přeje

ELFA, spol. s r.o.