

Stavební rozpočet

Název stavby:	Karlovarská 18, Praha 6	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.
Druh stavby:	Jímka ze ŽB - užitný objem 20 m3, vč. demolice, bednění, výztuže a zemních prací	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha 6	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TARLOT s.r.o
JKSO:	8141131	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce									
1		115101203R00	Čerpání splašků do výšky 10 m,	h	3,00							RTS I / 2021
		13	Hloubené vykopávky a demolice									
2		981012716R00	Demolice staveb, ŽB skelet, podíl konstr do 50 %	soubor	1,00							RTS I / 2021
3		167101101R00	Nakládání sutí a výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,00							RTS I / 2021
4		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,00							RTS I / 2021
		16	Přemístění výkopku									
5		161101102R00	Svislé přemístění sutí a výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	9,00							RTS I / 2021
6		162701105R00	Vodorovné přemístění sutí a výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,00							RTS I / 2021
7		162702199R00	Poplatek za skládku sutí a zeminy - kontejner	m3	9,00							RTS I / 2021
		17	Konstrukce ze zemín									
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50							RTS I / 2021
9		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,50							RTS I / 2021
		38	Různé kompletní konstrukce stěny									
10		380316132RT6	Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 30 cm	m3	1,00							RTS I / 2021
11		380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,zřiz.	m2	4,00							RTS I / 2021
12		380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,odbed	m2	4,00							RTS I / 2021
13		380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,20							RTS I / 2021
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)									
14		411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC3	m3	5,00							RTS I / 2021
15		411351101RT2	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,00							RTS I / 2021
16		411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,00							RTS I / 2021
17		317944315RT2	Válcované nosníky I IPE č.140 do připravených otvorů	m	24,00							RTS I / 2021
18		233942311R00	Ocelové nosníky - svaření příčné	m	1,80							RTS I / 2021
19		411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	m2	24,00							RTS I / 2021
20		767584703R00	Montáž stropů z tvarovaných plechů - přistřelením	m2	24,00							RTS I / 2021
21		55350622	Plech trapezový Trapéz T18 tl. 0,7 mm pozink	m2	25,00							RTS I / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní									
22		392573211R00	Otryskání spár obezdívky, v do 2 m	m2	24,00							RTS I / 2021
23		610451133R00	Oprava vnitřní omítky cem. stěn, rovina, ocel. hladítko	m2	12,00							RTS I / 2021
		711	Izolace proti vodě									
24		711482001RZ1	Izolace spár jednoduchý spoj, svisle	m	16,00							RTS I / 2021
25		711412001R00	Izolace, voda, svis. za stud. nátěr Hydroizolační	m2	32,00							RTS I / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních st									
26		953171021R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	2,00							RTS I / 2021
		H14	Nádrže, jímky a ostatní pozemní nádrže									
27		998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	1,66							RTS I / 2021

Celkem:

170 991,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Karlovarská 18, Praha 6	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.	IČ/DIČ:	00063703/CZ-00063703
Druh stavby:	Jímka ze ŽB - užitný objem 20 m3, vč. demolice, bednění, výztuže a zemních prací	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 6	Zhotovitel:	TARLOT s.r.o	IČ/DIČ:	27456081/CZ27456081
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:	8141131	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	174 556,00	DPH 15%	26 183,40
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	174 556,00
		Celkem včetně DPH	200 739,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: