

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava septiku	Objednatel:	MČ Praha 6	IČO/DIČ:	00063703/CZ-00063703
Druh stavby:	Demontáž a oprava septiku domu - havárie	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6	Zhotovitel:	HONALSTAV s.r.o	IČO/DIČ:	02215586/CZ02215586
				Položek:	24
JKSO:	8141131	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště		
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00		Územní vlivy		
	Montáž				0,00		Provozní vlivy		
"M"	Dodávky				0,00		Ostatní		
	Montáž				0,00		NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál					0,00		NUS celkem		
Přesun hmot a sutí				DN celkem	0,00		NUS celkem za obj.		
ZRN celkem				DN celkem za obj.	0,00		ORN celkem		
							ORN celkem za obj.		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	190 861,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	190 861,00
		DPH 15%	28 629,14	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	219 490,00
Projektant			Objednatel			Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava septiku**

Doba výstavby:

Objednatel: MČ Praha 6

Druh stavby: Demontáž a oprava septiku domu - havárie

Projektant:

Lokalita: Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6

Zhotovitel: HONALSTAV s.r.o

JKSO: 8141131

Datum zpracování

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky a demolice								
1		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2						
2		167101101R00	Nakládání suti a výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2						
		16	Přemístění výkopku a suti								
3		161101102R00	Svislé přemístění suti a výkopku z hor.1-4 do 2,0 m	m3	8						
4		162701105R00	Vodorovné přemístění suti a výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	9						
		17	Konstrukce ze zemin								
5		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1						
6		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	1						
		38	Různé kompletní konstrukce stěn								
7		380316132RT6	Beton komplet.konstr.vodostav.C 25/30 tl. do 30 cm	m3	1						
8		380356221R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,zříz.	m2	4						
9		380356222R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.zaoblených,odbed	m2	4						
10		380361005R00	Výztuž kompletních konstr. ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,2						
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)								
11		411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30-XC3	m3	5						
12		411351101RT2	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2						
13		411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2						
14		411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	t	1						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		764905502RT1	Kryt z trapéz.plechů T45Dn, na ocel	m2	24						
16		54289128VD	Přesun hmot a materiálu	soubor	18						
		61	Úprava povrchů vnitřní								
17		610451133R00	Oprava vnitřní omítky cem. stěn, rovina, ocel. hladítko	m2	24						
		711	Izolace proti vodě								
18		711482001RZ1	Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle	m2	24						
19		711412001R00	Izolace, voda, svis. za stud. nátěr	m2	30						
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								
20		936172113R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg	kus	6						
21		61220014	Nosník I střešní 140 mm	m	24						
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								
22		953171021R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	2						
		96	Bourání konstrukcí								
23		961100016RA0	Bourání konstrukcí z železobetonu	m3	2						
		S	Přesuny sutí								
24		979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	9						

Celkové náklady: **185 648,00 Kč**