

Stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTORŮ PLAVECKÉHO STADIONU V PÍSKU - SO 02 Bazén 25 m	Doba výstavby:	Objednatel: Městské služby Písek, Pražská 372, 39701 Písek
Druh stavby:	D.1.4. TPS – Zdravotně technické instalace	Začátek výstavby: 19.1.2017	Projektant:
Lokalita:	Písek	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 19.1.2017	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							5 930,00	7 309,00	13 239,00			0,18
		721	Vnitřní kanalizace									
1		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	5,00	87,00	33,00	54,00	435,00	0,01	0,07	RTS I / 2016
2		721140806VL1	Demontáž potrubí litinového DN 300	m	1,00	98,00	33,00	65,00	98,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
3		721210813R00	Demontáž vpusti podlahové DN 100	kus	1,00	109,00	33,00	76,00	109,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
4		721000005VL	Odříznutí příruby z potrubí PVC-U d 200	kus	1,00	19,00	6,00	13,00	19,00	0,00	0,00	Vlastní
5		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	3,00	50,00	23,00	26,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	193,00	136,00	57,00	386,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	8,00	252,00	115,00	137,00	2 016,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
8		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	550,00	33,00	517,00	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
9		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	580,00	33,00	547,00	580,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
10		28651840.A	Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC	kus	2,00	425,00	380,00	45,00	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11		725860222VL1	Sifon sprchový PP D 40/50 mm s uzavíratelnou zátkou	kus	1,00	215,00	173,00	42,00	215,00	0,00	0,00	Vlastní
12		725860222VL2	Plastová krycí mřížka na potrubí kanalizační DN100	kus	1,00	57,00	33,00	24,00	57,00	0,00	0,00	Vlastní
13		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,00	27,00	9,00	18,00	270,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14		721000001VL	Potrubí FIP PVC-U, d 250 x 14,8 mm, PN 16	m	1,00	971,00	750,00	221,00	971,00	0,01	0,01	Vlastní
15		721000002VL	Spojka FIP PVC-U MIV, d 200, PN16	m	1,00	828,00	646,00	182,00	828,00	0,01	0,01	Vlastní
16		721000003VL	Spojka FIP PVC-U MIV, d 250, PN16	m	1,00	2 750,00	2 401,00	349,00	2 750,00	0,01	0,01	Vlastní
17		721000004VL	Přechodka FIP PVC-U MRIV, d 250x200, PN16	m	1,00	1 100,00	955,00	145,00	1 100,00	0,01	0,01	Vlastní
18		900000001VL	Osazení potru d 250 do odpadního žlabu bazénu	m	1,00	1 640,00	105,00	1 535,00	1 640,00	0,00	0,00	Vlastní
19		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,18	3 289,00	33,00	3 256,00	593,66	0,00	0,00	RTS I / 2016
							900	Ostatní			0,00	0,00
20		001VL	Stavební přípomocce 10%	Kpl	1,00	1 319,00	55,00	1 264,00	1 319,00	0,00	0,00	Vlastní

Celkem: 14 558,00

Poznámka: