

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022009v1
Stavba: Zrzávka v Hodslavicích v km 6,000-7,000, VR 1

KSO:
Místo: Hodslavice

CC-CZ:
Datum: 28.03.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Milan Brokl Na Vlačšovicce 797 53973 Skuteč

IČ: 66804418
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 387 240,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 387 240,00	291 320,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 678 560,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

18.04.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022009v1

Sřavba: Zrzávka v Hodslavicích v km 6,000-7,000, VR 1

Místo: Hodslavice

Datum:

28.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p


Projektant:

TERRA-POZEMKOVĚ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlařtovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 387 240,00	1 678 560,40
2022009v1	Zrzávka v Hodslavicích v km 6,000-7,000, VR 1	1 387 240,00	1 678 560,40



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrzávka v Hodslavicích v km 6,000-7,000, VR 1

KSO:

Místo: Hodslavice

CC-CZ:

Datum: 28.03.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ:

66804418

DIČ:

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 387 240,00
DPH základní snížená	Základ daně 1 387 240,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 291 320,40 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		1 678 560,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

28.3.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zrzávka v Hodslavicích v km 6,000-7,000, VR 1

Místo: Hodslavice

Datum: 28.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 387 240,00

HSV - Práce a dodávky HSV


1 358 240,00

1 - Zemní práce

1 358 240,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrzávka v Hodslavicích v km 6,000-7,000, VR 1

Místo: Hodslavice

Datum: 28.03.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 387 240,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 358 240,00	
D	1		Zemní práce				1 358 240,00	
6	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodoteči šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojné	m3	1 115,200	800,00	892 160,00	
	WV		1039,10 " koryto, viz VV		1 039,100			
	WV		- stupně nezapočítané v PF					
	WV		2,30*6,50 "stupeň k 6.061		14,950			
	WV		2,85*7,50 "stupeň k 6.211		21,375			
	WV		3,40*7,00 "stupeň k 6.391		23,800			
	WV		1,55*6,50 "stupeň k 6.526		10,075			
	WV		0,70*5,00 " stupeň k 6.629		3,500			
	WV		0,60*4,00 "stupeň k 6,882		2,400			
	WV		Součet		1 115,200			
7	K	162551107	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 115,200	50,00	55 760,00	
	WV		1115,20 " odvoz na mezískládku k odvodnění - pozemek obce pod nádrží Kacabaja (2,5 km)		1 115,200			
8	K	R-01	Příplatek za vodorovné přemístění nánosů korytem vodního toku k míslu naložení dle zvolené technologie zhotovitelem	m3	557,600	500,00	278 800,00	
	WV		1115,20*0,50*50 % z celkového objemu"		557,600			
9	K	R-02	Zajištění kompletní likvidace přebytečné zeminy (nánosů), včetně případných poplatků za skládku a rozborů, v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	1 115,200	100,00	111 520,00	
	WV		1115,20		1 115,200			
	WV		"var. feš, likvidace nánosů - odvoz a uložení"					
	WV		"položka obsahuje nakládku,vodorovné přemístění (dopravu) na vzdálenosti do 20 km, vč. případného poplatku za uložení "					
12	K	R-03	Zajištění všech přístupů ke korytu vč. případných zřízení sjezdů do vodního toku, vč. demontáže a zpětného osazení zábradlí, včetně případných zemních prací, materiálu a odstranění, specifikace dle situace POV.	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	WV		1"		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 000,00	
10	K	VRN-01	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	WV		1		1,000			
	WV		položka obsahuje					
	WV		Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto vytýčení, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v tištěné a digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců;					
	WV		provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochrana a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod ním					
	WV		zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení					
	WV		na základní síť apod.					
	WV		výkopové práce u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných pásmech bude prováděn ručně					
13	K	VRN-02	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	WV		1 " Dodržení a splnění podmínek dle Rozhodnutí o udělení výluky vydané KÚ MSK, OPŽP"		1,000			
	WV		- pod č.j - MSK 72200/2022 ze dne 10.8.2022					
	WV		- zajištění biologického dohledu na stavbě					
14	K	VRN-03	Dokumentace skutečného provedení prací	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby					
			dle příslušných právních předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb.) - 1					
			paré + 1x v elektronické podobě					
			1 " 1 paré, vč. pořízení fotodokumentace stavby					
					1,000			
15	K	VRN-04	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání zpět jejich vlastníkům	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
			1" vč. případných oprav asfaltových povrchů, kompletní úpravy pozemků do původního stavu a osetí travním semenem"					
					1,000			
16	K	VRN-05	Ochrana stromů	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
17	K	VRN-06	Instalace normé stěny	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
18	K	VRN-07	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně dopravního značení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
			1					
					1,000			
19	K	VRN-08	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu výstavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
			1					
					1,000			
20	K	VRN-9	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojitých s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniš	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
			1 "					
					1,000			
21	K	VRN-10	Slovení rybí obsádky oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu, zajištění oznámení o zahájení prací na vodním toku přísluš. uživateli rybářského revíru	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	