

Liberecký kraj

věc **Dodatek č. 1 smlouva č. OLP/3282/2022- k interiérům zasedacích sálů.
Rozšíření zadání.
Změny termínů a cen.**

Liberec, 17.04.2023

Dne **23.3.2023** proběhla na krajském úřadě koordinační schůzka za široké účasti odpovědných pracovníků kraje a projektantů. Pro závěrečnou **etapu D** byly odsouhlaseny některé rozšiřující návrhy nábytku ze studie a vzneseny ještě některé nové požadavky.

Stručný přehled změn a doplňujících v rámci původní etapy D

1) Definitivní řešení nábytku v hlavním a vedleším zasedacím sálu

a) Stoly poslanců

Změna březové dýhy za tvrdší, světlou jasanovou - výběr bez tmavých skvrn, tmavého fládru, tloušťka dýhy min 2,5mm, tvrdá povrchová úprava. Rozšíření stolů na úkor středních uliček, ze spodní strany desky budou ne-rezové otočné věšáky např. Hafele GUTE 1.4305 (844.11.020).

a) Stoly do vedlejšího sálu

Nebudou stohovatelné, stoly budou s čelní deskou.

b) Židle do hlavního sálu (pro poslance)

Židle bude bez výškového nastavení, područky - výška umožňující zasunutí pod desku stolu, kluzáky, polstrování.

c) Židle do vedlejšího -malého sálu (pro novináře)

Židle budou stohovatelné, spojené nohy

d) Řečnický pultík

Pevný, připevněný k podlaze, v noze - rozvod elektro, odkladní plocha.

2) Definitivní řešení nábytku v zasedací místnosti rady

a) Nový stůl

Nový tvar (viz vizualizace). Přípojná místa pod dvojicí dlouhých odklápacích vík v ose stolu ze stejného materiálu jako stolní deska podle návrhu SIALu (viz předložené fotografie z realizace SIALu). Zatlačením se víko zvedne, mezi víkem a deskou stolu mezera cca 10mm pro kabely. Pod každým víkem cca 6x 230V + 6xdobíjení telefonu/notebooku, 1x LAN, 1xHDMI
Dýha -dtto poslanecké stoly

b) Sezení pod oknem, další stolky (nebylo původně požadováno)

Uprostřed - pevná plocha s přípojnými místy pro dva uživatele, kteří mohou sedět po stranách přípojných míst, 2 přemístitelné chromové stolečky. Součásti budou i nové parapety a zakrytí fancoilů (viz vizualizace).

c) Skříňová stěna (nebyla původně požadována)

Rozdělení na dvě části, spodní odkládací a horní obklad s mělkými úložnými prostory. Návrh bude před odevzdáním ještě konzultován.

Poznámka: navrhované řešení zasedací místnosti bylo zdokumentováno vizualizacemi nad rámec SoD.

3) Upravené řešení šatny (nebylo původně požadováno)

Původní šatní pult bude nahrazen novým, rozděleným na 2části a jedna část bude sloužit pro registraci. Pro šatnu se uberou 2 věšáky. Současně přiznané ocelové patky věšáků budou překryty novou zdvojenou podlahou, ve které bude rozvod elektro- instalací z režijní místnosti do podlahové zásuvky pod registračním stolkem (LAN, 230V). Zvýšená podlaha lépe umožní registraci návštěvníků (pořadatel bude sedět, registrovaný bude stát).

4) Režie, technici

Možnost využití stávajících stolů z malého sálu, nové police (skříně).

5) Sklad**5a) Vybavení skladu kuchyňskou linkou a gastrostolky (nový požadavek).**

Do skladu je nově požadována malá, kompaktní kuchyňská linka s dřezem, policemi na nádobí a kávovarem. Kuchyňská linka bude doplněna dvěma gastrostolky.

5b) Připojení kuchyňské linky ZT, elektro (vyvolaný požadavek).

Připojením k ZT na sociálkách za stěnou by došlo v těchto prostorách k rozbití stávajícího obkladu keramického obkladu (nelze ani do ZT za WC- příliš úzká šachta).

Linka bude linka napojena na vodu a kanalizaci ve spodním podlaží na jinou šachtu s vedením nad podhledem tohoto podlaží.

5c) Další stavební úpravy ve skladu

Nová podlahová krytina

Odvětrání skladu -odvod nad střechu, přívod z chodeb

Výměna stávajících (zapáchajících) rastrových desek podhledu pod stávající, energeticky neúspornou jednotkou VZT. Osvětlení zůstává.

Termín - etapa D

Vzhledem k novým požadavkům, které vyplynuly z výše uváděných schůzek, Vás žádáme o prodloužení termínu proti **SoD na 8 týdnů od odsouhlasení** naší žádosti.

Cena - etapa D

Vzhledem k novým požadavkům, které vyplynuly Vás žádáme o navýšení ceny pro poslední etapu prováděcí dokumentace a VV, ve které zapracujeme všechny uvedené změny a požadavky oproti SoD.

Navýšení ceny proti SoD o 135 000,- Kč

Původní cena za součinnost při **VR a AD zůstává** podle SoD. Mění se pouze cena ještě nerealizované etapy D z původních
 $366\ 000,-\text{Kč} + 135\ 000,-\text{Kč} = 501\ 000,-\text{Kč}$

Rozbor celkové ceny etapy D

Architektonické a stavební řešení, nábytky, koordinace)	181 000,-
Elektroinstalace (data a silnoproud)	230 000,-
ZT	30 000,-
VZT – odvětrání skladu	25 000,-
VV +rozpočet	35 000,

Etapa D celkem bez DPH

501 000,- Kč