

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Aš, Kvapilova (Slunečná) ulice – komunikace a inženýrské sítě – Etapa I.

Stavba:

objednatel:

Město Aš

zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

Poř.č.	Položka	Text	CENA DLE SOD		Změnový list		
			MJ	Jedn.cena	množství změny	cena celkem změna	CENA CELKEM bez DPH
ZL 2.1	SO 001 b	sanace komunikace - neprovedeno			ODPOČET		-598 036,07
59	K	211531111 Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	1250,00	-10,640	-13 300,00	
60	K	561051121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 m2	m2	68,00	-1 348,000	-91 664,00	
61	K	116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	326,00	-121,000	-39 446,00	
62	M	58591050 pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a srážám odolné	t	3990,00	-26,973	-107 622,27	
63	K	564831111 Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 100 mm	m2	133,00	-46,000	-6 118,00	
64	K	564851111 Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 150 mm	m2	196,00	-1 414,000	-277 144,00	
79	K	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	39,50	-1 588,400	-62 741,80	
					0,00		
ZL 2.2	SO 001 b	sanace komunikace - změna provedení			PŘÍPOČET		621 389,21
564961315		Podklad z betonového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	165,00	1 145,000	188 925,00	
564971315		Podklad z betonového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	202,00		0,00	
998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	78,40	435,100	34 111,84	
998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	40,40	435,100	17 578,04	
998225195		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	38,70	3 915,900	151 545,33	
40	K	122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	135,00	229,000	30 915,00	
43	K	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	277,00	229,000	63 433,00	
44	K	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,00	3 435,000	96 180,00	
49	K	171251201 Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	26,50	229,000	6 068,50	
50	K	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	28,50	1 145,000	32 632,50	
		CELKEM				23 353,14	23 353,14

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Václavská 168/III ©
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

11.4.2023

[Signature]