

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### žst. Mělník-přístav, spojovací kolej - výměna kolejnic a zřízení vsakovacího žebra

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
	P						Kč			Kč
	P		<b>Materiál</b>							
1	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1		t					
	P		<b>Výkony</b>							
2	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3		m3					
	vv		<i>vsakovací žebro od přechodu k výhybce</i>							
3	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji		m3					
4	K	5909010030	Ojedinele ruční podbití pražců příčných betonových		kus					
5	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49		svar					
6	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek		m					
7	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek		m					
8	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		svar					
9	K	5907015391	Ojedinele výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1		m					
	P		<b>Odpady + Přepravy</b>							
10	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí		t					
11	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km		t					
	vv		<i>přeprava KL na skládku</i>							
12	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku		t					
	vv		<i>Uložení štěrku na skládku</i>							
13	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot		t					
	vv		<i>naložení kolejnic 300 bm x 0,049 = 14,7 t (150 m pro ST na sklad)</i>							
14	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km		t					
	vv		<i>přeprava kolejnic - Katausice Mělník</i>							
15	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km		t					
	vv		<i>doprava štěrku</i>							
16	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		kus					
	vv		<i>přeprava 2xMHS, 1x jeřáb</i>							
	P		<b>VRN</b>							
17	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		%					
<b>Celkem:</b>										<b>360 385,18</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 13.04.2023

Datum: 13.04.2023