

**NABÍDKOVÝ LIST: NB17350015**

Dodavatel:

**KOBERCE BRENO, spol. s r.o.**  
prodejna Písek  
U Nádraží 2614  
397 01 Písek

Telefon: 382 210 160 Fax: 382 210 610

E-mail: breno@breno.cz Web: www.breno.cz

Číslo účtu: **2510510106/2600**Banka: **CITIBANK**

IČ: 25609866

DIČ: CZ25609866

Odběratel:

**Úřad práce v Českých Budějovicích**  
Klavíkova 7  
370 04 České Budějovice



IČ: 00515132

Datum vystavení dokladu: 23.4.2017

Termín dodání: --

Způsob dopravy: &lt;Bez určení&gt;

Číslo zboží	Název zboží	Množství	Jedn.	PC bez DPH	Sazba DPH	DPH Celkem	Celkem s DPH
	kancelář č. 417						
0000015466	PVC AMBIENT Golden Oak 16M 400	5,15	bm	1 054,55	21%	1 140,50	6 571,43
0000039652	SLK50 lišta (5106972) W274 dub roma 250	7,00	ks	81,82	21%	120,28	693,02
0000039653	SLK50 kout (5106622) W274 dub roma	8,00	ks	19,83	21%	33,31	191,95
0000039656	SLK50 roh (5106675) W274 dub roma	4,00	ks	19,83	21%	16,66	95,98
0000039651	SLK50 spojka (5106835) W274 dub roma	3,00	ks	19,83	21%	12,49	71,98
0000039654	SLK50 koncovka pravá (5106781) W274 dub roma	1,00	ks	19,83	21%	4,16	23,99
0000039655	SLK50 koncovka levá (5106728) W274 dub roma	1,00	ks	19,83	21%	4,16	23,99
SLE002	SLEVA 20% pro úřady	-1,00	ks	1 268,16	21%	-266,31	-1 534,47
90/0000016	Pokládka - lepení PVC vč. lepidla	18,00	m2	74,38	21%	281,16	1 620,00
90/0000017	Pokládka - lištování vč. lepidla	16,00	bm	33,05	21%	111,05	639,85
0000049557	Pokládka - přesun hmot	1,00	ks	247,93	21%	52,07	300,00

Rozpis DPH [Kč]			
Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	7 188,19	1 509,52	8 697,71
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>7 188,19</b>	<b>1 509,52</b>	<b>8 697,71</b>

<b>Celkem s DPH [Kč]:</b>	<b>8 698,00</b>
---------------------------	-----------------

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede MS v Praze, oddíl C, vložka 54570

**Objednatel zajistí stavební připravenost v tomto rozsahu :**

Předání vyklizeného pracoviště, podlaha prostá zbytků materiálů jiných firem, dokončená elektroinstalace, osvětlení pracoviště, zdroj vody k zajištění realizace zakázky, max. zbytková vlhkost podkladu 2%( beton) 0,5%(anhydrit)

Vyřizoval: \_\_\_\_\_