

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Překladiště Ždánov

Druh realizace: rekonstrukce - investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: LS Železná Ruda, revír Ždánov

Obec s rozšířenou působností: Sušice

kat. ú.: Žlíbek [664448]

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o lesní cestu 2L v revíru Ždánov využívanou k odvozu dřevní hmoty z lesního komplexu na severním svahu vrchu Ždánov, a to mezi obcemi Kašperské Hory a Nezdičky na Šumavě. Lesní účelová komunikace „LC Slepá“ je jediným z hlavních přístupů do této lokality a do budoucna je předpokládáno využití uvedené cesty pro odvoz vytěžené dřevní hmoty směrem k železniční vlečce Sušice.

Popis návrhu a požadavků investora:

V rámci projektové dokumentace bude navržena nová zpevněná plocha pro účely dočasného skladování dřevní hmoty a jejího následného překládání v rámci manipulace odvozními soupravami. Zpevněná plocha o půdorysných rozměrech 40x25 m, bude srovnána a upravena do požadovaného sklonu a v určených místech zpevněna silničními panely zajišťující celoroční provoz překladiště. Zbylé části plochy budou zpevněny štěrkopískovým povrchem se zhutněním. K nově zpevněné ploše bude zřízen nový příjezd z lesní účelové komunikace. V rámci projektové dokumentace bude dále navrženo odvodnění dané plochy zabezpečující celoroční provoz. Veškeré navržené části projektové dokumentace budou odpovídat předepsanými parametry dle ČSN.

Při realizaci stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu tří návštěvních dnů. Prostor staveniště byl určen pochůzkou na místě.

Předpokládaný náklad na stavbu: **2.100 tis. Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **20.5.2023.**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **30.6.2023.**

Projekt bude vyhotoven 6-ti samostatných paré, k tomu 1x v elektronické podobě editovatelné – formát *.doc, *.xls a needitovatelné formát *.pdf.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:

- Průvodní zpráva
 - Souhrnná technická zpráva
 - Dokumentace objektů
 - Doklady
- Průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů, zaměření s geodetickými podklady
 - Situační výkresy v měřítku 1: 10 000 a 1: 1 000
 - Celkový popis stavby, situace komunikace 1: 250, detailní výkresy jednotlivých objektů, vzorové příčné řezy, podélný profil, charakteristické příčné řezy.
 - Dokladová část
 - závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - stanoviska vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
 - vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob
 - ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Výsledky projednání budou zpracovány do projektové dokumentace.

- Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)
 - rekapitulace nákladů
 - krycí list
 - položkový rozpočet oceněný (needit.– *.pdf) a neoceněný (edit. – *.doc, *.xls)
 - výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora – budou zpracovány do popisu prací a následně do rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- vytýčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- dokumentace skutečného provedení stavby

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů sepsané projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf., editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 25.4.2023
Investor: Lesy České republiky s.p.

dne: 19.4.2023
Zpracovatel


OŘ západní Čechy


OŘ západní Čechy

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové,
Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

"Překladiště - Ždánov"

projektová dokumentace pro vydání povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení a pro provádění stavby

Činnost (dle zadávacího listu)	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem vč. DPH
Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení a pro provádění stavby	92 820 Kč	19 492 Kč	112 312 Kč
Inženýrská činnost	29 120 Kč	6 115 Kč	35 235 Kč
Geodetické práce	18 500 Kč	3 885 Kč	22 385 Kč
Inženýrskogeologický průzkum	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
Celkem	175 440 Kč	36 842 Kč	212 282 Kč
Autorský dozor 1 den	2 500 Kč	525 Kč	3 025 Kč
Autorský dozor celkem (předpokládaný počet 3 dnů)	7 500 Kč	1 575 Kč	9 075 Kč

Uchazeč:

Název: S-PRO SERVIS s.r.o.

IČ: 06016910

DIČ: CZ 06016910

