

MĚNĚPRÁCE

Název stavby:	Výměna střešního pláště a vrat haly autoškoly SVIŠ Valtice	Doba výstavby:	Objednatel:	JMK, Střední vinařská škola Valtice
Druh stavby:	oprava stavby po krupobíjí	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Rabušic Zbyněk, Valtice
Lokalita:	Valtice, Střelecká parc.č.941	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Vestav group s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 21.3.2023	Zpracoval:	Martin Šafář

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	764	Konstrukce klempířské				6 914,57	34 885,43	56 781,80
15	764410240T00	Montáž oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm 30,6*2+5,6*4	m	83,60 83,60	500,00	6 914,57	34 885,43	41 800,00
44	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy 1,224	t	1,22 1,22	10 000,00	0,00	0,00	12 240,00
45	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 0,0384+0,2056+0,0709+0,0046+0,0614+0,003+0,057+0,93	t	1,37 1,37	2 000,00	0,00	0,00	2 741,80
Celkem:								56 781,80

Poznámka:

VÍCEPRÁCE

Název stavby:	Výměna střešního pláště a vrat haly autoškoly SVIŠ Valtice	Doba výstavby:	Objednatel:	JMK, Střední vinařská škola Valtice
Druh stavby:	oprava stavby po krupobíťi	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Rabušic Zbyněk, Valtice
Lokalita:	Valtice, Střelecká parc.č.941	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Vestav group s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 21.3.2023	Zpracoval:	Martin Šafář

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	62	Úprava povrchů vnější				21 300,00	16 260,00	37 560,00
1		Úprava prahu nových vrat a s ním spojené nájezdové rampy o rozměru 3500x2500 do haly včetně likvidace odpadu Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně tl. 100mm Odkopávky v hornině ručně tl. 250mm Osazení silničního obrubníku betonového do betonu Obrubník betonový silniční Standart Podkladní vrstva ze štěrku včetně montáže tl. 150mm Dodávka a montáž betonu 25 včetně kari sítě tl.150-300mm Odvoz a likvidace vybouraného materiálu	copl.	1,00	37 560,00	21 300,00	16 260,00	37 560,00
	764	Konstrukce klempířské				8 700,00	13 000,00	21 700,00
2		Montáž háků vařením, sklon do 30° včetně pásoviny	kus	62,00	350,00	8 700,00	13 000,00	21 700,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				25 800,00	17 400,00	43 200,00
3		Ocelová konstrukce pro montáž vrat	kus	1,00	43 200,00	25 800,00	17 400,00	43 200,00
	784	Malby				3 410,48	17 071,52	20 482,00
4		Očištění, základní nátěr a povrchová úprava traverzy	m	83,60	245,00	3 410,48	17 071,52	20 482,00
Celkem:								122 942,00

Poznámka: Skladba nájezdové rampy: beton 25 tl. 15-300mm
kari síť
štěrk hutněný tl. 150mm