

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 02 - M 298,987

KSO:

Místo: TU 2501 st.hr. SR - Dětmárovice (Návsí)

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Výmalba podchodu

Zahájení prací:28.4.2023

Ukončení prací:29.9.2023

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 02 - M 298,987

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmárovice (Návsí)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 050,00

VRN6 - Územní vlivy

4 550,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

32 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 02 - M 298,987

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmárovice (Návsi)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
	vv		mobilní oplocení pro tubus				
	vv		45,0				
	vv		Součet				

2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
4	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2			
	vv		geotextilie osazená na mobilní oplocení při provádění				
	vv		výmalby podchodu				
	vv		45,0*2,0*1,20				
	vv		Součet				

6	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
	vv		montáž lešení na schodiškových ramenech (3 x)				
	vv		2,5*2,0*3				
	vv		Součet				

7	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
	vv		příplatek 10 dní				
	vv		15,0*10				
	vv		Součet				

8	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

9	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

10	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

11	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2			
	vv		spojovací můstek všech ploch				
	vv		746,993				
	vv		Součet				

12	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2			
	vv		sjednocující nátěr (na stěnách tubusu ponechat turistické				
	vv		zančení) - odstín barev konzultovat s místním správcem				
	vv		"strop barva bílá"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ostatní plochy barva šedá"				
VV			746,993				
VV			Součet				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
VV			nátěr schod. stupňů - bezpečnostní nátěr šířky 100 mm				
VV			2,15*4*3				
VV			Součet				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
14	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
VV			ometení podkladu před výmalbou				
VV			"obvodové zdivo u VB"(10,70*2+2,80)*1,10				
VV			"čelo schod. ramene"1,80*2,20				
VV			plocha stěn schod ramen u VB				
VV			1,20*2,64*2				
VV			0,60*10,40*2				
VV			4,20*0,60*2				
VV			3,50*2,04*2				
VV			3,50*1,56/2*2				
VV			3,50*2,04/2*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"čelní zeď tubus"3,50*3,0*2				
VV			"výklenek u výtahů+ stropy+ výklenky u výtah.				
VV			šachet"(2*3,50+3,0*2,0+2,20+1,0*0,2)*3				
VV			"tubus"50,80*2,7*2-(3*2,20*2,7)				
VV			"strop tubusu"50,80*2,90				
VV			"obvodové zdivo 1. nástupiště:"(10,95*2+2,55)*1,10				
VV			"čelo schod. ramene"2,45*2,20				
VV			Mezisoučet				
VV			plocha stěn schod. ramene 1. nástupiště				
VV			0,85*10,60*2				
VV			3,80*2,30/2*2				
VV			2,30*1,20*2				
VV			5,38*0,60*2				
VV			3,80*2,30*2				
VV			2,23*3,80*2				
VV			Mezisoučet				
VV			"výklenek strop 1. nástupiště"0,50*3,50*2				
VV			"Obvodové zdivo výstup"(4,80+2,60+9,50*2)*0,70				
VV			"výklenek okenní výplně"2,35*0,35*7+3,80*0,35*2				
VV			plocha stěn schod. ramene výstup				
VV			0,70*9,70*2				
VV			2,60*1,20*2				
VV			1,80*5,70*2				
VV			1,80*2,30/2*2				
VV			1,90*5,70/2*2				
VV			"výklenek strop 1. nástupiště"0,50*3,50*2				
VV			Součet				
15	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			
VV			"čelo schod. ramene"1,80*2,20				
VV			plocha stěn schod ramen u VB				
VV			1,20*2,64*2				
VV			0,60*10,40*2				
VV			4,20*0,60*2				
VV			3,50*2,04*2				
VV			3,50*1,56/2*2				
VV			3,50*2,04/2*2				
VV			"čelo schod. ramene"2,45*2,20				
VV			plocha stěn schod. ramene 1. nástupiště				
VV			0,85*10,60*2				
VV			3,80*2,30/2*2				
VV			2,30*1,20*2				
VV			5,38*0,60*2				
VV			3,80*2,30*2				
VV			2,23*3,80*2				
VV			plocha stěn schod. ramene výstup				
VV			0,70*9,70*2				
VV			2,60*1,20*2				
VV			1,80*5,70*2				
VV			1,80*2,30/2*2				
VV			1,90*5,70/2*2				
VV			Součet				
16	K	784111037	Omytí podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			
VV			omytí 15 ks osvětlovacích těles				
VV			15,0				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
			z celkové plochy 20%				
			558,433*0,2				
			Součet				
18	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			
			z celkové plochy 10 %				
			188,560*0,10				
			Součet				
19	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2			
			"Tubus" 50,80*2				
			Součet				
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zař				
20	K	789111152	Čištění ručním náradím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění C	m2			
			očistění L profilu 90 x 90 x 10 mm podél obvodového zdiva 1. nástupiště				
			(10,95*2+2,55)*0,197				
			Součet				
21	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2			
			základ				
			4,817				
			Součet				
22	M	R - položka 24	materiál pro provedení nátérového systému ONS - 14	kg			
			materiál pro provedení PKO (odstín šedá, konzultovat s místním správcem)				
			(4,817*4)*0,2				
			Součet				
23	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2			
			2 x mezivrstva				
			4,817*2				
			Součet				
24	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2			
			vbrchní nátěr				
			4,817				
			Součet				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
25	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			
			odstranění zbytku nátěru na schod. stupních				
			1*2,0				
			demontáž a zpětná montáž nových krytu odvodnění				
			1*4,5				
			Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN6	Územní vlivy				
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km			
			65,0*2				
			Součet				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
27	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
			trasa Ostrava Kunčice - Návsí				
			65,0*2*10				
			Součet				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3586106

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: caea8592-6c05-4c7d-a201-4ab31cc999b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 10:30:30



7fbb6948-42b9-4543-8faf-b2768a9e4593