

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 06 - M 319,193

KSO:

Místo: TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice (Český Těšín)

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Bezpečnostní nátěr schod. Stupňů, pročištění odvodnění, tmelení

Zahájení prací:28.4.2023

Ukončení prací:29.9.2023

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 06 - M 319,193

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice (Český Těšín)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 06 - M 319,193

Místo:

TU 2501 st.hr. SR - Dětmorovice (Český Těšín)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	629992111	Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m			
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

vv zatmelení trhliny nad čerpací jmkou po celé šíři podchodu

vv 6,0

vv **Součet**

2	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m			
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

vv prořezání trhliny a její zatmelení

vv 6,0

vv **Součet**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

vv lešení pro zatmelení trhliny

vv 2,0*3,0

vv **Součet**

4	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

5	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

6	K	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m			
---	---	-----------	---------------------------------------------------	---	--	--	--

vv pročištění příčného odvodnění u 2. a 3. nástupiště

vv 2*4

vv pročištění podélného odvodnění před výstupy na schodiště 2.

vv a 3. nástupiště

vv 2*2+2*2

vv **Součet**

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
---	---	-----------	--------------------------------------------------------	---	--	--	--

vv nátěr schod. stupňů - bezpečnostní nátěr šířky 100 mm

vv schod. ramena 2. a 3. nástupiště

vv 2,0*4*2*2

vv schod. rameno 4. nástupiště

vv 2,5*4

vv **Součet**

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

8	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--	--	--

vv oprášení podkladu

vv 0,50*6,0

vv **Součet**

9	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			
---	---	-----------	--------------------------------------------------	----	--	--	--

10	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2			
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

11	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			
----	---	---------	----------------------------------------------	-----	--	--	--

vv odstranění zbytku nátěru na schod. stupních

vv 1*5,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
∅			demontáž a montáž krytu odvodnění				
∅			2*2				
∅			Součet				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
12	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
∅			trasa Ostrava Kunčice - Hrádek ve Sl. (v trase započítán i				
∅			objekt SO - 04 a SO - 05)				
∅			45*2				
∅			Součet				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3586102

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a46fcd22-ce66-4c76-b65a-0f9da6bfd629

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 10:30:17



94fd6f80-23b8-4a74-9087-dbd1470cae4