

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 11 - P 0,230

KSO:

Místo: TU 2191 Olomoc - Krnov (Bruntál)

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Výměna pozednic, výměna dřevěné podlahy, spárování

Zahájení prací:28.4.2023

Ukončení prací:29.9.2023

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 11 - P 0,230

Místo:

TU 2191 Olomoc - Krnov (Bruntál)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 11 - P 0,230

Místo:

TU 2191 Olomoc - Krnov (Bruntál)

Datum:

25.04.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 4

Vodorovné konstrukce

1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2			
2	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3			
			material pro dřevěnou podlahu (1,81*2+2,24)*0,05				
			Součet				
3	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2			
4	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2			
			odstranění dřevěných podlah u propustku "levá podlaha"1,81*0,40 "středová podlaha"2,24*0,61 "pravá podlaha"1,81*0,55				
			Součet				
5	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg			
			výroba L profilů 60*60*6 mm (připevně k pozednicím) podpora dřevěné podlahy 2,20*2*5,42				
			Součet				
6	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t			
			material pro nesení středovépodlahy - dodán ze stavu zásob SMT 0				
			Součet				
7	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg			
8	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2			
			podkladní vrstva pod pozednice 0,30*0,30*4				
			Součet				
			D 5				
			Komunikace pozemní				
9	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3			
			material pozednice 0,24*0,26*2,4*2				
			Součet				
10	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus			
11	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus			
12	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus			
			demontáž pozednic 1,0+1,0				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
13	K	5908085020 - R	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus			
			vrtele v podkladnicích				
			4*4,0				
			Součet				
14	K	5908087010 - R	Ojedinelá demontáž kolejiva (podkladnice, můstkové desky, spojky)	kus			
			D 9				
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3			
			uvnitř propustku				
			1,0				
16	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3			
			na vtoku				
			1,0				
			Součet				
17	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	m2			
			vysekání spár na svahové kuželu				
			2,0				
			Součet				
18	K	985232111	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2			
			spárování kužele				
			2,0				
			Součet				
19	K	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2			
20	K	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
21	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2			
			D 997				
			Přesun sutě				
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
			příplatek 39 km				
			0,411*39				
			Součet				
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t			
25	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
			dřevěné podlahy				
			(1,81*2+2,24)*0,05*0,750				
			Součet				
26	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t			
27	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
28	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t			
29	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus			
			likvidace pozednic				
			2,0				
			Součet				
			D 998				
			Přesun hmot				
30	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
			D PSV				
			Práce a dodávky PSV				
			D 783				
			Dokončovací práce - nátěry				
31	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2			
			nátěr dřevěné podlahy				
			7,0				
			Součet				
			D 789				
			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zař				
32	K	789111152	Čištění ručním nářadím nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 2 stupeň zrezivění C	m2			
			mechanické očištění L profilů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,20*2*0,233				
	VV		Součet				
33	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2			10
	VV		základní nátěr				
	VV		1,025				
	VV		Součet				
34	M	R - položka 24	materiál pro provedení nátěrového systému ONS - 14	kg			0
	VV		materiál pro provedené PKO				
	VV		(1,025*4)*0,2				
	VV		Součet				
35	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2			5
	VV		2 x mezivrstva				
	VV		2*1,025				
	VV		Součet				
36	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2			5
	VV		vrchní nátěr				
	VV		1,025				
	VV		Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0
37	K	013244000.3	Dokumentace pro provádění stavby	soubor			10
	P		Poznámka k položce: □ jedná se o provedení zaměření a vypracování jednoduché výrobní dokumentace pro opracování podélných dřev(1 mostní objekt), mostnic (od 1 - 14 kusů). □ 1 soubor = 1 mostní objekt				
	VV		zaměření pozednic				
	VV		1,0				
	VV		Součet				
	D	VRN6	Územní vlivy				0
38	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km			10
	VV		dovoz pozednic adřevěné podlahy				
	VV		80*2				
	VV		Součet				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0
39	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			10
	P		Poznámka k položce: □ "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: □ přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		trasa Ostrava Kunčice - Bruntál				
	VV		80*2*2				
	VV		Součet				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3586096

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f84326bb-22fa-4fc7-a5d0-33d3e6a739aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.04.2023 10:30:02



1249e71d-8640-4f47-a280-8cfc385135fa