

ZBV č. 2 ZM 2023 Změny - římsa, bet.zed', kam.zed'

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-07.1, Zed'

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 661 762,63 Kč

Cena - celkem: 691 855,63 Kč

DPH: 145 289,68 Kč

Cena s daní: 837 145,31 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 691 855,63 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 24 758,52 Kč

DPH: 5 199,29 Kč

Cena s daní: 29 957,81 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.03.2023



Položky ZBV č. 2 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-07.1, Zeď

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce						
11	31722	ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ kam. zakrytová desky	M3	0,16	120 372,00	19 259,52
		<i>Vícepráce oproti RDS</i> <i>1,15*0,7*0,08*1=0,06 [A]</i> <i>0,7*0,9*0,08*2=0,10 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,16 [C]</i>				
12	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná podezdívka z žul. kamene z místních zdrojů	M3	1,12	17 820,00	19 958,40
		<i>dozdění kamenné zdi za Městským úřadem</i> <i>0,8*0,7*2=1,12 [A]</i>				
13	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 dířik zdi beton C30/37 XF4 včetně dilatačních spar (výplň, těsnění)	M3	-2,70	5 176,00	-13 975,20
		<i>místo bet. zdi je obrubník OP3</i> <i>-2,7=-2,70 [A]</i>				
14	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B B500B 90 kg/m3	T	-0,24	22 474,00	-5 393,76
		<i>místo bet. zdi je obrubník OP3</i> <i>-0,24=-0,24 [A]</i>				
					Celkem	19 848,96

4 - Vodorovné konstrukce

16	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton C16/20 tl.100mm	M3	-0,50	2 376,00	-1 188,00
----	--------	---	----	-------	----------	-----------

Položky ZBV č. 2 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-07.1, Zeď

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
		<i>místo bet. zdi je obrubník OP3</i>					
		<i>-0,50=-0,50 [A]</i>					
Celkem						-1 188,00	
7 - Přidružená stavební výroba							
17	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY ochranný nátěr proti zemní vlhkosti ALP + 2x SA 12	M2	-11,04	96,00	-1 059,84	
		<i>místo bet. zdi je obrubník OP3</i>					
		<i>-11,04=-11,04 [A]</i>					
18	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ ochrana izolace - geotextilie min. 600g/m ²	M2	-11,04	65,00	-717,60	
		<i>místo bet. zdi je obrubník OP3</i>					
		<i>-11,04=-11,04 [A]</i>					
Celkem						-1 777,44	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
21	917426	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	5,00	1 575,00	7 875,00
		<i>místo bet. zdi je obrubník OP3</i>					
		<i>5=5,00 [A]</i>					
Celkem						7 875,00	
Celkem za rozpočet						24 758,52	