

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

zas. Rataje nad Sázavou-předměstí, v.č. 1 a 2 - postradatelnost výhybek a prodloužení nástupišť

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
					jednot.	Kč			Kč	
1	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezničku	kus						
2	K	5912020110	Demontáž návěstidla konce nástupišť	kus						
3	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk						
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus						
5	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km						
6	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t						
	vv		2x JT6° oc.							
7	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3						
	vv		10m x 2,1m3/m							
8	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3						
	vv		2 x 55m3/výhybka							
9	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3						
	vv		70 m x 2,1m3/m							
10	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t						
11	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přísypávkou zemního tělesa	m2						
	vv		uložení výzisku KL							
12	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km						
13	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						
14	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km						
15	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km						
16	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar						
17	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek	m						
18	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek	m						
19	K	5914130030	Montáž nástupišť úrovnňového Tischler	m						
20	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3						
21	M	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t						
22	M	5955101030	Kamenivo drčené dř frakce 8/16	t						
23	K	5912035110	Montáž návěstidla konce nástupišť	kus						
24	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3						
25	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3						
	vv		pro nástupištní bloky U65							
26	K	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus						
	vv		plast. součásti na skládku							
27	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t						
	vv		výzisk KL							
28	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t						
	vv		beton a zdící malta na stavbu							
29	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t						
	vv		31,5/63, 8/16							
30	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t						
	vv		Pražce B91T, nástupištní prefabrikáty na stavbu							
31	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	vv		Pražce B91T, nástupištní prefabrikáty na stavbu							
32	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus						
	vv		1x panvážl							
33	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus						
	vv		2 x dvoucestné rypadlo							
34	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t						
	P		VRN							
35	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%						
	P		Dodávky ST							
	M		Betonové pražce B91T	kus						
	M		Nástupištní díly blok úložný U65	kus						
	M		Nástupištní díly tvárnice Tischler B	kus						
	M		Nástupištní díly výplňová deska D3	kus						
	M		Kolejnice S49	m						

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

zas. Rataje nad Sázavou-předměstí, v.č. 1 a 2 - postradatelnost výhybek a prodloužení nástupiště

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
Celkem:								457 603,35

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 30.03.2023

Datum: 30.03.2023