

NABÍDKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zabezpečovací práce na Jalovém potoce - Přistoupim
Objekt:

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe
Zhotovitel: Ing. Oldřich Drahorád, Český Brod, IČ 11290463
Místo: Přistoupim (u Českého Brodu)

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 21.4.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 69 643,25

1 Zemní práce 2 640,00

1	001	124103101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m ³	m ³	12,000	90,00	1 080,00
2	001	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2	m ³	7,000	200,00	1 400,00
3	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m ³	8,000	20,00	160,00

4 Vodorovné konstrukce 32 400,00

4	321	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m ³	18,000	1 500,00	27 000,00
5	321	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m ²	45,000	120,00	5 400,00

998 Přesun hmot 9 603,25

6	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	38,413	250,00	9 603,25
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

VRN 12 500,00

7	001	R01	Čištění vozovky v průběhu provádění prací	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
8	001	R02	Zajištění bezpečného provozu na místní pozemní komunikaci při provádění prací - např. instalace dočasného informačního dopravního značení, dočasného řízení provozu osobou k tomu způsobilou, atd.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
9	001	R03	Ekologická likvidace naplaveného materiálu (sediment, který nepůjde použít do nátrže, větve, plastové lahve, atd. - obsahuje odstranění, naložení, přemístění, složení a vlastní likvidaci - ponecháno na zhotoviteli - likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

Celkem 69 643,25

